Цена региона Алматинская область Енбекшиказахский район

SANA 2026.4 от 15.04.2026

Приложение Г к НДЦС РК
Заказ 5 Форма 1

Наименование
Заказчик:
Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

"Утверждаю"
Директор Алматинский ОФ АО "Казпочта"
Жармухамбетова А.К.
2026

Форма 4
Заказ 5

Наименование объекта: Ремонт системы отопления в здании Енбекшиказахского РУПС, расположенное по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Абая, 109

Локальная смета № 1-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на **ремонт системы отопления в здании Енбекшиказахского РУПС,** расположенное по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Абая, 109

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	**6322,82**	тыс. тенге
Средства на оплату труда	**1848,997**	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	**0,596**	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**6 322 820**
		Раздел 1. Демонтажные и ремонтно-строительные работы, ИТОГО:	тенге			**6 322 820**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**6 322 820**

1	1215-0101-0902	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Смена	м трубопровода	42	7055	296 310
2	1215-0101-0903	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Смена	м трубопровода	360	7499	2 699 640
3	1215-0101-0904	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 32 мм. Смена	м трубопровода	60	9566	573 960
4	241-119-0204	Полусгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 32 мм	шт.	8	476	3 808
5	241-119-0202	Полусгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 20 мм	шт.	30	207	6 210
6	241-119-0203	Полусгон стальной с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	80	314	25 120
7	242-206-2102	Кран шаровый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	5	2051	10 255
8	242-206-2103	Кран шаровый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	6	3539	21 234
9	242-206-2104	Кран шаровый из нержавеющей стали муфтовый (В-В), полнопроходной, для воды, пара и нефтепродуктов, Т от -40°С до +300°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	4	4155	16 620
10	241-115-0104	Муфта чугун ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	4	422	1 688
11	241-115-0103	Муфта чугунная ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 25 мм	шт.	6	287	1 722
12	241-115-0102	Муфта чугунная ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 20 мм	шт.	5	198	990
13	241-112-0105	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 20х2,5 мм	шт.	25	137	3 425
14	241-112-0107	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,0 мм	шт.	50	131	6 550

15	241-112-0111	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 32х2,8 мм	шт.	30	226	6 780
16	1118-0301-0103	Установка радиатора биметаллического (алюминиевого) (65 шт -10 секционные)	кВт	112	5837	653 744
17	245-102-0105	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	650	2231	1 450 150
18	1116-0701-0101	Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	500	398	199 000
19	1115-0301-0203	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделываемой поверхности	65	1798	116 870
20	1115-0305-0103	Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр от 50 мм	м2 окрашиваемой поверхности	58	2113	122 554
21	1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	10	9209	92 090
22	411-103-0115	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	150	94	14 100

Начальник ОУИСиЗ **Есембаев А.К.**

SANA 2026.4 от 15.04.2026 г.

Цена региона Алматинская область Енбекшиказахский район

Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 5 Форма 1

"Утверждаю"
Директор Алматинский ОФ АО
Жармухамбетова А.К.
_____ 2026 г.

Наименование инвестиционного проекта
Заказчик:
Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
Наименование инвестиционного проекта
Заказчик:
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме **8000,000** тыс тенге
в том числе:
возвратных сумм тыс тенге
налог на добавленную стоимость **1103,448** тыс тенге
(ссылка на документ об утверждении)
"___" _____ 2026 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Ремонт системы отопления в здании Енбекшиказахского РУПС, расположенное по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Абая, 109

вание стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы				
		Инженерные изыскания на строительство				

Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу			
	Итого по части I в прогнозных ценах			
	- Налог на добавленную стоимость (16)%			
	Всего по части I в прогнозных ценах			
	Часть II Строительство			
	Глава 1. Подготовка территории строительства			
1-01	Ремонт системы отопления в здании Енбекшиказахского РУПС, расположенное по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Абая, 109	6 322,820		6 322,820
	Итого по главе 1	6 322,820		6 322,820
	Глава 2. Основные объекты строительства			
	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения			
	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства			
	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи			
	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения			
	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории			
	Итого по главам 1-7	6 322,820		6 322,820
	сметная з/плата			1 848,997
	нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч			0,596
	Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством			
	Итого по главам 1-8	6 322,820		6 322,820
	Сметная прибыль (5)%	316,141		316,141
	Итого по части II в текущих ценах 2025г.	6 638,961		6 638,961
	В прогнозных ценах			
	- 2026 г. 3 квартал (Кпер = 1,0388) - 100%	6 896,553		6 896,553
	- Налог на добавленную стоимость (16)%		1 103,447	1 103,448
	- Итого в 2026 г. 3 квартал	6 896,553	1 103,447	8 000,001
	Итого по части II в прогнозных ценах	6 896,553		6 896,553
	- Налог на добавленную стоимость (16)%		1 103,447	1 103,448
	Всего по части II в прогнозных ценах	6 896,553	1 103,447	8 000,000
	Часть III Инжиниринговые услуги			

НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г.				
НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г.				
	Итого по части III в прогнозных ценах				
	- Налог на добавленную стоимость (16)%				
	Всего по части III в прогнозных ценах				
	Итого по сводному сметному расчету	**6 896,553**			**6 896,553**
	- 2026 г. 3 квартал	*6 896,553*			*6 896,553*
	Налог на добавленную стоимость (16)%			1 103,447	1 103,447
	- 2026 г. 3 квартал			1 103,447	1 103,447
	Всего по сводному сметному расчету	6 896,553		1 103,447	8 000,000
	- 2026 г. 3 квартал	6 896,553		1 103,447	8 000,000
	в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)			\	
	в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Начальник ОУИСиЗ **Есембаев А.К.**

SANA 2026.4 от 15.04.2026 г.

Приложение Г к НДЦС РК
Заказ 5 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта
Заказчик:
Утверждена
общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету

"Утверждаю"
Директор Алматинский ОФ АО
Жармухамбетова А.К.
2026
Форма 4

Наименование объекта: Ремонт системы отопления в здании Енбекшиказахского РУПС, расположенное по адресу: Алматинская область, Енбекшиказахский район, г. Есик, ул. Абая, 109

Заказ 5

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Демонтажные и ремонтно-строительные работы			
1.1 Подраздел без наименования			
1	**Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 20 мм. Смена**	м трубопровода	42
2	**Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Смена**	м трубопровода	360
3	**Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 32 мм. Смена**	м трубопровода	60
4	**Установка радиатора биметаллического (алюминиевого) (65 шт -10 секционные)**	кВт	112
5	**Гидравлическое испытание трубопровода системы отопления, водопровода или горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	500
6	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**	м2 отделываемой поверхности	65
7	**Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр от 50 мм**	м2 окрашиваемой поверхности	58
8	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	10

Начальник ОУИСиЗ Есембаев А.К.