ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1259068 , ТУ ғимаратының өрт-күзет дабылын, көлік құралдарына арналған бокты, материалдық қойманы монтаждау сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (238 Р, 4547743) Күрделі жөндеу/қайта құру (монтаждау)/өрт дабылы/сөндіру жүйелерін жаңарту бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Интергаз Орталық Азия" АҚ

Ұйымдастырушы: "Интергаз Орталық Азия" акционерлік қоғамының "Атырау" магистральды газ құбырлары басқармасы" филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	238 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Күрделі жөндеу/қайта құру (монтаждау)/өрт дабылы/сөндіру жүйелерін жаңарту бойынша жұмыстар, Өрт дабылдарын/сөндіру жүйелерін және соған ұқсас жабдықтарды күрделі жөндеу/қайта құру/жаңарту бойынша жұмыстар
Қосымша сипаттама	Мақат ЖӨБ КУ ғимаратының, көлік құралдарына арналған бокстың, материалдық қойманың өрт-күзет дабылын монтаждау
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Мақат ауданы, Мақат к.ә., Мақат к.
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Сатып алу заты:
- Қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттардың және техникалық құжаттаманың талаптарына сәйкес ТУ ғимаратында, көлік құралдарына арналған бокста және Мақат ЖӨБ материалдық қоймасында өрт және күзет дабылы жүйелерін монтаждау, орнату және пайдалануға беру жөніндегі жұмыстар кешенін орындау.
2.2. Жұмыстың негіздемесі:
- 2025 жылы "Нұр жол Жоба" ЖШС жобалау ұйымы әзірлеген "ТУ ғимаратының өрт-күзет сигнализациясын, көлік құралдарына арналған бокты, материалдық қойманы монтаждау" жобалау-сметалық құжаттамасының негізінде. 30.10.2025 ж. №НурЕ-0124/25 қорытындысын (оң) "Hyperion Expert" ЖШС сараптама ұйымы берді.
- "Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы" 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 қағидаларды сақтау мақсатында. Осы өрт қауіпсіздігі қағидалары (бұдан әрі – қағидалар) "азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі-заң) 12-бабы 1-тармағының 70-41) тармақшасына сәйкес әзірленді және адамдарды, мүлікті, қоғамды және мемлекетті өрттен қорғау мақсатында өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәртібін айқындайды. Объектілерді пайдалану кезінде осы Қағидалардың, объектілерді пайдалану кезінде өрт қауіпсіздігі талаптарын қамтитын нормативтік құқықтық актілердің талаптарын сақтау қамтамасыз етіледі. Жобалық құжаттамаға сәйкес болу және өрт дабылы қондырғыларының, өрт кезінде адамдарды эвакуациялау жүйелерінің, ғимараттардың, құрылыстардың, өндірістік және қойма үй-жайларының түтінге қарсы қорғанысының тұрақты жұмыс күйінде болуы.
2.3. Жұмыс көлемі:
- 2025 жылы "Нұр жол Жоба" ЖШС жобалау ұйымы әзірлеген "ТУ ғимаратының, көлік құралдарына арналған бокстың, материалдық қойманың өрт-күзет сигнализациясын монтаждау" жобалық-сметалық құжаттамасына сәйкес. 30.10.2025 ж. №НурЕ-0124/25 қорытындысын (оң) "Hyperion Expert" ЖШС сараптама ұйымы берді.

2.4. Қабылдау-тапсыру:
- Комиссиялық тексеру және орындалған жұмыстарды және құрылыстар мен жабдықтардың пайдалануға беруге дайындығын тексеру.
- Мердігердің қабылдау-тапсыру сынақтарының бағдарламасын әзірлеуі және келісуі.
- Тапсырыс берушімен келісілген бағдарлама бойынша қажетті және жеткілікті қабылдау-тапсыру сынақтарын өткізу.
- Жұмыс жүргізу кезінде жабдықты тексеру бойынша Тапсырыс берушінің құқықтарын сақтау және жабдықтар мен материалдардың мердігердің ерекшеліктері мен кепілдіктеріне сәйкестігін бақылау мақсатында сынақтар жүргізу.
- Техникалық құжаттамада өрт және күзет сигнализациясының құрылыстары мен негізгі жабдықтарының негізгі техникалық сипаттамалары расталған сынақ хаттамалары болуға тиіс.
- Өткізілген қабылдау-тапсыру сынақтарының қанағаттанарлықсыз нәтижелері кезінде мердігер өз есебінен элементтерді, Тораптарды немесе дайын бұйымдарды қажетті ауыстыруды жүргізеді. Бұл жағдайда мердігердің есебінен Тапсырыс берушінің қатысуымен қайталама сынақтар жүргізілуі тиіс. Ақауларды түзету жұмыстарды ұсыну мерзіміне әсер етпеуі керек.
2.5. Өтінім бағасы:
- Тендерлік өтінімнің құны жұмыстардың құнын, материалдарды тасымалдауды, кедендік баждарды, салықтар мен алымдарды төлеуді қоса алғанда, осы тендер бойынша жұмыстарды орындауға байланысты барлық шығыстарды, сондай-ақ ҚҚС-ты қоспағанда, өзге де ілеспе шығыстарды қамтуға тиіс.

Техникалық сипаттамалар бойынша байланыс тұлғасы: БӨАжА ӨТҚ бойынша жетекші инженері Куат Казбекович Шаудиров; жұмыс тел: +7 (7122) 58-60-60 (ішкі нөмірі: 173-2023, ұялы телефоны: +7 (702) 7758588; ал. пошта: Shaudirov@ica.kz

3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталатын құрылыс нысандарының жауапкершілік деңгейі туралы ақпарат

Нысан жауапкершіліктің II (қалыпты) деңгейіне жатады.

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	"Азаматтық қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі №188-V Заңы
2	Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 21 ақпандағы №55 өрт қауіпсіздігі қағидалары
3	ҚР БК 2.02-101-2022 "ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі"
4	"Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар" Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 17 тамыздағы №405 техникалық регламенті

5. Жобалау-сметалық құжаттама

ПСД ПОС.7z

Қол қойған	Шалтах Рустем Олжагалиұлы
Қол қойылған күні	22.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1259068 , Монтаж пожарно-охранной сигнализации здания ТУ, бокса для транспортных средств, материального склада
способом Открытый тендер

Лот № 1 (238 Р, 4547743) Работы по капитальному ремонту/реконструкции (монтажу)/модернизации пожарной сигнализации/систем тушения

Заказчик: Акционерное общество "Интергаз Центральная Азия"

Организатор: Филиал "Управление магистральных газопроводов "Атырау" акционерного общества "Интергаз Центральная Азия"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	238 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по капитальному ремонту/реконструкции (монтажу)/модернизации пожарной сигнализации /систем тушения, Работы по капитальному ремонту/реконструкции/модернизации пожарной сигнализации/систем тушения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Монтаж пожарно-охранной сигнализации здания ТУ, бокса для транспортных средств, материального склада
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Макатский район, Макатская п.а., п.Макат
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Предмет закупки:
- Выполнение комплекса работ по монтажу, установке и вводу в эксплуатацию систем пожарной и охранной сигнализации в здании ТУ, боксе для транспортных средств и материальном складе Макатского ЛПУ, в соответствии с требованиями действующих нормативно-технических документов и технической документацией.
2.2. Обоснование работ:
- На основании проектно-сметной документации «Монтаж пожарно-охранной сигнализации здания ТУ, бокса для транспортных средств, материального склада», разработанной проектной организацией ТОО «Нұр Жол Проект» в 2025 году. Заключение (Положительный) №НурЕ-0124/25 от 30.10.2025 г., выдано экспертной организацией ТОО «Hyperion Expert».
- В целях соблюдения правил «Об утверждении Правил пожарной безопасности» от 21 февраля 2022 года №55. Настоящие Правила пожарной безопасности (далее – Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 70-41) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» (далее – Закон) и определяют порядок обеспечения пожарной безопасности в целях защиты людей, имущества, общества и государства от пожаров. При эксплуатации объектов обеспечивается соблюдение требований настоящих Правил, нормативных правовых актов, содержащих требования пожарной безопасности при эксплуатации объектов. Для соответствия проектной документации и постоянное нахождение в исправном рабочем состоянии установок пожарной сигнализации, систем эвакуации людей при пожаре, противодымной защиты зданий, сооружений, производственных и складских помещений.
2.3. Объем работ:
- В соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией «Монтаж пожарно-охранной сигнализации здания ТУ,

бокса для транспортных средств, материального склада», разработанной проектной организацией ТОО «Нұр Жол Проект» в 2025 году. Заключение (Положительный) №НурЕ-0124/25 от 30.10.2025 г., выдано экспертной организацией ТОО «Hyperion Expert».
2.4. Приемка-сдача:
- Комиссионное обследование и проверка выполненных работ и готовности сооружений и оборудования к сдаче в эксплуатацию.
- Разработка подрядчиком и согласование программы приемо-сдаточных испытаний.
- Проведение необходимых и достаточных приемо-сдаточных испытаний по программе, согласованной с Заказчиком.
- Сохранение прав Заказчика по проверке оборудования во время производства работ и проведение испытаний с целью контроля над соответствием оборудования и материалов спецификациям и гарантиям подрядчика.
- Техническая документация должна содержать протоколы испытаний, с подтверждением основных технических характеристик сооружений и основного оборудования пожарной и охранной сигнализации.
- При неудовлетворительных результатах проведенных приемо-сдаточных испытаний, подрядчик за свой счет производит необходимую замену элементов, узлов или готовых изделий. В этом случае, за счет подрядчика должны быть проведены повторные испытания с участием Заказчика. Исправление дефектов не должно влиять на срок предоставления работ.
2.5. Цена заявки:
- Стоимость тендерной заявки должна включать все расходы, связанные с выполнением работ по настоящему тендеру, включая стоимость работ, транспортировку материалов, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, а также иные сопутствующие расходы, за исключением НДС.

Контактное лицо по вопросам технической спецификации: Шаудиров Куат Казбекович; ведущий инженер по КИПиА ПТС; раб. тел: +7 (7122) 58-60-60 (внутренний номер: 173-2023, сотовый телефон: +7 (702) 7758588; эл. почта: Shaudirov@ica.kz

3. Информация об уровне ответственности объектов строительства, который определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Объект относится ко II (нормальному) уровню ответственности.

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Закон Республики Казахстан «О Гражданской защите» от 11 апреля 2014 года №188-V
2	Правила пожарной безопасности Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года №55
3	СП РК 2.02-101-2022 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»
4	Технический регламент Республики Казахстан «Общие требования к пожарной безопасности» №405 от 17 августа 2021 года

5. Проектно-сметная документация

ПСД ПОС.7z

Подписал	Шалтах Рустем Олжагалиұлы
Дата подписания	22.10.2026