«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ»
Байтурин Н.М.
«14» 04 2026 г.

Задание на проектирование.
Разработка проектно-сметной документации по объекту:
«Закольцовка газопровода среднего давления Ø630мм ПГБ-33 с газопроводом среднего давления Ø57мм в районе ШП-172 с установкой ГРПШ 15-1Н-У1 по ул.Казангапа, в г.Актобе»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные сведения и требования
1	2	3
1	Наименование и месторасположение проектируемого объекта	«Закольцовка газопровода среднего давления Ø630мм ПГБ-33 с газопроводом среднего давления Ø57мм в районе ШП-172 с установкой ГРПШ 15-1Н-У1 по ул.Казангапа, в г.Актобе».
2	Основание для проектирования	Утвержденная инвестиционная программа «Газификация, модернизация сетей, техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актюбинского производственного филиала акционерного общества «QAZAQGAZ AIMAQ» на 2027 – 2031 годы».
3	Вид строительства	Техническое перевооружение газораспределительных сетей
4	Стадийность проектирования	Одностадийное. Рабочий проект.
5	Особые условия строительства	Сейсмичность - до 6 баллов, несейсмичный
6	Основные требования к рабочему проекту	- Выбрать трассу строительства распределительного газопровода, согласовать с Заказчиком, эксплуатирующий организации и другими заинтересованными лицами; - Выбрать ГРПШ, и места их установок согласовать с Заказчиком, эксплуатирующий организации и другими заинтересованными лицами; -Производительность ГРПШ, и газопровода, определить из расчета существующих потребителей в районе и с учетом перспективы развития района; - Получить технические условия на пересечения трассы проектируемого газопровода с инженерными коммуникациями, искусственными и естественными преградами (при необходимости); В процессе разработки проектно-сметной документации возможно внесение изменений в задание на проектирование и строительство по согласованию сторон. - Рабочий проект выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих в Республике Казахстан: -СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные

		системы»; -МСП 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб»; -Требования по безопасности объектов систем газоснабжения, утверждены приказом Министра внутренних дел РК от 9 октября 2017 года № 673; -СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»; -СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство». - Получить все разрешительные документы в уполномоченных органах; - Получить все согласования от организаций, выдавших технические условия. Оборудование, применяемое в проекте должно отвечать требованиям по взрывопожаро безопасности и иметь сертификат соответствия РК.
7	Основные технико-экономические показатели объекта	Обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями АПФ АО «QGA», показателями качества.
8	Требования по разработке мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению ЧС	В соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов действующих на территории РК.
9	Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам объектов	Принять в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, согласно требованиям экологического законодательства РК.
10	Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для лиц с инвалидностью среды жизнедеятельности	Оборудование, применяемое в проекте должно отвечать требованиям по взрывопожаро - безопасности и иметь сертификат соответствия РК. При проектировании фундаментов, материалов и конструкций учитывать агрессивность грунта и грунтовых вод к бетону и металлу, сейсмичность площадки строительства. Планируемые при проектировании материалы и оборудование необходимо согласовать с Заказчиком.
11	Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий	Разработать раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными актами в области экологических законодательств, с расчетами экологических платежей на период строительства и эксплуатации. До предоставления на государственную экологическую экспертизу согласовать проект с ГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области» с получением положительного заключения.
12	Требования к соблюдению промышленной безопасности и охране труда	Соблюдение требований промышленной безопасности и трудового законодательства РК.
13	Требования по энергосбережению	Предусмотреть использование энергосберегающих технологий и оборудования в соответствии с Законом

		РК №541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», в соответствии с требованиями законодательных нормативных документов действующих на территории РК.
14	Сметная документация	Сметную документацию разработать в установленном порядке в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство» СН РК 1.02-03-2022. и «Порядком определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (НДЦС РК 8.01-08-2022) в формате KNML и другими действующими документациями. Сметную документацию разработать с выполнением объемов работ в 2028 году 100%. Стоимость технологического и инженерного оборудования согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией. В смете предусмотреть затраты на перевязку и переподключение абонентов. В сметном расчете стоимости СМР учесть раздельную стоимость оборудований и прочих затрат.
15	Основные требования к составу проекта	Проектная документация должна соответствовать требованиям норм, правил и государственным стандартам Республики Казахстан, в 4-х экземплярах на бумажном носителе + 2 экземпляр на электронном носителе (CD-диск) в программе AutoCad, ABC (KNML) в последней версии (исходные данные СД).
16	Согласования с заинтересованными техническими службами и организациями, архитектурно-планировочное задание	Согласовать выполненную проектно-сметную документацию в установленном порядке с Заказчиком, далее с органами государственного надзора и заинтересованными службами (земельный комитет и НПЦЗем), в том числе с частными собственниками и землепользователями.
17	Требование к экспертизе проектной документации	Разработать и сформировать полный комплект проектно-сметной документации и сопроводительной документации (согласно перечня экспертизы) для прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, получить заключение экологической экспертизы и обеспечить сопровождение ПСД при прохождении комплексной вневедомственной экспертизы проекта и содействовать в получении положительного заключения (с устранением замечаний экспертов), в течение 90 рабочих дней со дня заключения договора на разработку ПСД, с целью реализации утвержденной инвестиционной программы (согласно п.2). Оплату за проведение экспертизы осуществляет Заказчик.
18	Сроки разработки ПСД	Начало выполнения работ - с момента подписания настоящего договора. Окончание выполнения работ по проектированию с получением положительного заключения экспертизы не позднее 90 рабочих дней.

19	Требования по применению строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования казахстанского производства для объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора предоставляются согласно базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, сформированной в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков	Предоставляются согласно базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, сформированной в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков.

В процессе разработки проектно-сметной документации возможно внесение изменений в задание на проектирование и строительство по согласованию сторон.

Необходимые документы для ознакомления на бумажных носителях можно получить по следующему адресу: г.Актобе, пр-т 312 стрелковой дивизии, 22, каб. 221, Актюбинский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ», отдел капитального строительства.

Место выполнения работ: Актюбинская область, г.Актобе
Место сдачи объекта: Актюбинская область, г.Актобе, пр.312 стрелковой дивизии, 22, каб.221 Актюбинский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ».

Зам. Главного инженера **Унгаров Ж.Б.**

Начальник ПТО **Ешманов А.С.**

Начальник ОКС **Бекжигитов Н.А.**