ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1261678 , Жергілікті (жергілікті маңызы бар) құбырларды төсеу бойынша жұмыстар сатып алу бойынша Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (16 Р, 4554663) Жергілікті (жергілікті маңызы бар) құбырларды төсеу бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "QAZAQGAZ AIMAQ" акционерлік қоғамы

Ұйымдастырушы: "QAZAQGAZ AIMAQ" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	16 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жергілікті (жергілікті маңызы бар) құбырларды төсеу бойынша жұмыстар, Жергілікті және ұқсас құбырлар желісі/жүйесін жүргізу жұмыстары
Қосымша сипаттама	ҚМЖ «Зайсан қаласының газбен жабдықтау жүйесін жаңғырту, 3-кезең, Жақсылықов көшесі мен 15-Шартты көшесінің қиылысы учаскесі және Ноғайбай көшесі учаскесі»
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Шығыс Қазақстан облысы, Зайсан ауданы, Зайсан қ.ә., Зайсан қ.
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 09.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 80%, Соңғы төлем - 20%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1 «Зайсан қаласының газбен жабдықтау жүйесін жаңғырту 3-кезең, Жақсылықов көшесі, 15 - Шартты көшесі және Ноғайбай батыр көшесі мен Астана көшесінің қиылысы учаскесі» объектісінің құрылысы бойынша жұмыстар (бұдан әрі-жұмыс) ведомстводан тыс кешенді сараптамадан өткен жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес орындалуы тиіс.

2.2 «Зайсан қаласының газбен жабдықтау жүйесін жаңғырту 3-кезең, Жақсылықов көшесі, 15 - Шартты көшесі және Ноғайбай батыр көшесі мен Астана көшесінің қиылысы учаскесі» құрылыс объектісінің жауапкершілік деңгейі - II қалыпты, техникалық жағынан күрделі объектіге жатпайды.

2.3 Жұмыстың негізгі көлемі:

2.3.1 0,3 МПа дейінгі қысыммен ЖҚҚ салу, жерасты – 11 м.

2.3.2 0,003 МПа қысыммен ҰДҚ салу, тіректерде жер үсті – 246 м.

2.3.3 Газ реттеу пунктін орнату -1 дана.

2.4 Мердігер орындайтын сатып алынатын жұмысқа қойылатын талаптар.

2.4.1 Жұмыстар жүргізілетін жерлерде қоршау конструкцияларын, жол, ескерту және басқаларын орнатуды жүргізу.

2.4.2 Нысан "Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" ҚР Құрылыс Кодексе және техникалық ерекшеліктің "техникалық стандарттар" 4-бөлімінде және "нормативтік-техникалық құжаттама" 5-бөлімінде көрсетілген басқа да қолданыстағы құжаттарға сәйкес салынып, Тапсырыс берушіге пайдалануға тапсырылуы тиіс.

2.4.3 «Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 9 қаңтардағы № 253-VIII Құрылыс кодексінің 34-3-бабы 2-тармағының 2), 5) тармақшаларына сәйкес, Мердігер құрылыс сапасын өзіндік өндірістік бақылаудың барлық түрлері мен нысандарын (кіру, операциялық, аралық,

қабылдау, зертханалық, геодезиялық және басқалар) жүзеге асыруға және мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы және қадағалау органдарының сұрауы бойынша орындалатын (орындалған) құрылыс-монтаждау жұмыстарының және қолданылатын құрылыс материалдарының, бұйымдары мен конструкцияларының сапасына «Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2008 жылғы 5 шілдедегі № 61-IV Заңына сәйкес аккредиттелген зертханамен зертханалық бақылау жүргізуге тиіс.

2.4.4 Құрылыс кезеңінде мердігер өнеркәсіптік, өрт, экологиялық қауіпсіздік және еңбекті қорғау саласындағы барлық белгіленген талаптарды мүлтіксіз сақтауы тиіс. Қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі, оның ішінде Тапсырыс беруші белгілеген заңнамалық актілердің, нормативтердің, ережелер мен стандарттардың кез келген анықталған бұзушылықтары мердігердің есебінен дереу жойылады.

2.4.5 Мердігер халықты қорғау үшін барлық қажетті сақтық шараларын өз бетінше қабылдауы, қоршаған ортаға теріс әсерді барынша азайтуы тиіс.

2.4.6 Шарт бойынша міндеттемелерді орындау барысында мердігер Қазақстан Республикасының заңнамасында және нормативтік құқықтық құжаттарда белгіленген шартты орындау кезінде қолданылатын санитариялық-эпидемияға қарсы, санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарды сақтауға тиіс.

2.4.7 Жұмыс аяқталғаннан кейін аумақты тазалап, құрылыс қоқыстарын шығарыңыз.

2.4.8 Жұмыстарды орындау мерзімі-шартқа қол қойылған күннен бастап 2027 жылғы 30 қыркүйекке дейін.

2.4.9 Жұмыстарды орындау үшін Жабдықтар мен материалдарды жеткізуді мердігер өз күшімен және өз есебінен жүзеге асырады.

2.4.10 Жұмыстарды жүргізу кезінде қолданылатын материалдар мен жабдықтар 2025 жылдан ерте өндірілмеген жаңа болуы тиіс. Қолданылатын материалдар мен жабдықтардың сапасы ГОСТ талаптарына сәйкес келуі және міндетті сертификаттауға жататын тауарларға сәйкестік сертификаты және жабдыққа техникалық паспорты болуы тиіс.

Техникалық ерекшелік мәселелері бойынша: Тұрсынханов Қуаныш Тұрсынханұлы, АҚҚ бастығы, тел.8-708-195-18-33, эл. мекен-жайы : k.tursunkhanov@aimaq.kz.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталатын құрылыс нысандарының жауапкершілік деңгейі туралы ақпарат

«Зайсан қаласының газбен жабдықтау жүйесін жаңғырту 2-кезең, Ноғайбай батыр көшесі және Ақын Әсет көшесінің қиылысы учаскесі» құрылыс объектісінің жауапкершілік деңгейі- II қалыпты, техникалық жағынан күрделі объектіге жатпайды.

4. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 3242-79	312291	Межгосударственный стандарт	Соединения сварные. Методы контроля качества	Настоящий стандарт устанавливает методы контроля качества и область их применения при обнаружении дефектов сварных соединений металлов и сплавов, выполненных способами сварки, приведенными в ГОСТ 19521-74.	СССР (СССР)	11	Сварочные швы	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 августа 1979 г. N 2930 срок действия установлен с 01.01.81	01.01.1981
					Трубы стальные сварные для магист	Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные прямошовные и спирально - шовные трубы диаметром 114 - 120 мм, применяемые для строительства и ремонта магистральных газопроводов, нефтепроводов и	Открытое акционерное общество		Стальные		Принят и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Минист	

2	Иә	ГОСТ 31447-2012	362532	Межгосударственный стандарт	ральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия	нефтепродуктопроводов, транспортирующих некоррозионно - активные продукты (природный газ, нефть и нефтепродукты) при избыточном рабочем давлении до 9,8 МПа (100 кгс/см в квадрате) и температуре окружающей среды до минус 60 град. С	«Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ») ( )	36	трубы и трубки специального назначения	Действует	ерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан в качестве национального в Республике Казахстан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	01.01.2015

3	Иә	ГОСТ 16971-71	313213	Межгосударственный стандарт	Швы сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования	Настоящий стандарт устанавливает методы контроля качества швов сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена, выполненных всеми способами сварки.	СССР (СССР)	14	Сварочные швы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 мая 1971 г. N 931	01.01.1972
					Материалы сварочные. Электроды металлические	Настоящий стандарт устанавливает требования к классификации покрытых электродов и наплавленному металлу в состоянии после сварки и послесварочной термообработки для ручной дуговой сварке нелегированных и мелкозернистых					приказом Председателя Комитета техниче	

4	Иә	СТ РК ISO 2560-2012	349422	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	покрытые для ручной дуговой сварки нелигированных и мелкозернистых сталей. Классификация Дата введения с 2013.07.01	сталей с минимальным пределом текучести до 500 МПа или минимальным пределом прочности при растяжении до 570 МПа. Настоящий стандарт содержит технические требования для классификации по пределу текучести металлшва и средней энергии удара 47 Дж и по пределу прочности при растяжении металлшва и средней энергии удара 27 Дж.	Нет ()	92	Сварка, пайка твердым и мягким припоем	Действует	ского регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 15 августа 2012 года № 396-од	01.07.2013
						Настоящий стандарт соответствует международным стандартам ISO 4427-1: 2007* Plastics piping						

5	Иә	ГОСТ 18599-2001	308915	Межгосударственный стандарт	Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия	systems - Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply - Part 1: General (Трубопроводы из пластмасс. Трубы и фитинги из полиэтилена для водоснабжения. Часть 1. Общие положения) и ISO 4427-2: 2007 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply - Part 2: Pipes (Трубопроводы из пластмасс. Трубы и фитинги из полиэтилена для водоснабжения. Часть 2: Трубы).	СССР (СССР)	83	Пластмассовые трубы	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 20 сентября 2002 г. № 327 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2003 г.	01.01.2003

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ҚР Экологиялық кодексі, ҚР 2021 жылғы 2 қаңтардағы № 400-VI кодексі
2	МСН 4.03-01-2003 Газ тарату жүйелері
3	ҚР ҚН 4.03-01-2011 Газ тарату жүйелері

4	"Энергия үнемдеу және энергия тиімділігін арттыру туралы" ҚР Заңы, 2012 жылғы 13 қаңтар № 541-IV.
5	ҚР ҚН 1.03-00-2022 Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылыстар салуды ұйымдастыру
6	«Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 9 қаңтардағы № 253-VIII Құрылыс кодексі
7	ҚР ҚН 8.02-02-2002 Қазақстан Республикасындағы құрылыс сметалық құнын анықтау тәртібі

6. Жобалау-сметалық құжаттама

Том 2.3_ПОС ВКО_3этап_рус-каз.pdf

Том 3.2_АС ВКО_3этап_рус-каз.pdf

Том 3.1_ГСН ВКО_3этап_рус-каз_.pdf

Том_4_Смета_3_этап-ВКО_рус-каз.pdf

Том 2.2_ПРП ВКО_3этап_рус-каз.pdf

Том 2.1_ОПЗ ВКО_3этап_рус-каз_.pdf

Сводное_заключение_по_70_проекту ВКО 3 этап.pdf

Том 3.3 МЗ ВКО 3 этап_рус-каз.pdf

Том 1.2 Отчет по геологии 3 этап_рус-каз.pdf

Қол қойған Қабдешов Олжас Қуатбекұлы

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1261678 , Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов способом Открытый тендер

Лот № 1 (16 Р, 4554663) Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов

Заказчик: Акционерное общество "QAZAQGAZ AIMAQ"

Организатор: Акционерное общество "QAZAQGAZ AIMAQ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	16 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов, Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов и аналогичных сетей/систем
Дополнительная характеристика	СМР "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 3-этап, участок ул. Жаксылыкова уг. ул. 15- Шартты и Участок ул. Ногайбай
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Восточно-Казахстанская область, Зайсанский район, Зайсанская г.а., г.Зайсан
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 09.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 80%, Окончательный платеж - 20%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1 Работы по строительству объекта " Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 3-этап, участок ул. Жаксылыкова уг. ул. 15-Шартты и Участок ул. Ногайбай батыра угол ул. Астана" (далее-Работа) должны быть выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, прошедшей комплексную вневедомственную экспертизу.

2.2 Уровень ответственности объекта строительства " Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 3-этап, участок ул. Жаксылыкова уг. ул. 15-Шартты и Участок ул. Ногайбай батыра угол ул. Астана" - II нормальный, не относящийся к технически сложному объекту.

2.3 Основные объемы работ:

2.3.1 Строительство ГСД давлением до 0,3 МПа, подземный – 11 м.

2.3.2 Строительство ГНД давлением 0,003 МПа, надземный на опорах – 246 м.

2.3.3 Установка газорегуляторного пункта -1 штука.

2.4 Требования к закупаемой работе, выполняемой Подрядчиком.

2.4.1 Произвести установку ограждающих конструкций, дорожных, предупреждающих и других в местах проведения работ.

2.4.2 Объект должен быть построен и сдан в эксплуатацию Заказчику в соответствии со Строительным Кодексом РК РК "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и других действующих документов, указанных в разделе 4 «Технические стандарты» и раздела 5 «Нормативно-техническая документация» Технической спецификации.

2.4.3 Согласно п.п. 2, п.п. 5 п.2 ст.34-3 Строительного Кодекса РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан от 09.01.2026 № 253-VIII, Подрядчик должен осуществлять все виды и формы собственного производственного контроля качества строительства (входной, операционный, промежуточный, приемочный, лабораторный, геодезический и другие) и проводить лабораторный контроль качества выполняемых (выполненных) строительно-монтажных работ и применяемых строительных материалов, изделий и конструкций по запросу органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора , лабораторией, аккредитованной в соответствии с Законом РК от 5 июля 2008 года N 61-IV «Об аккредитации в области оценки соответствия».

2.4.4 В период строительства Подрядчик должен неукоснительно соблюдать все установленные требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда. Любые выявленные нарушения законодательных актов, нормативов, положений и стандартов по технике безопасности, охране окружающей среды, в том числе установленных Заказчиком, незамедлительно устраняются за счет Подрядчика.

2.4.5 Подрядчик должен самостоятельно предпринять все необходимые меры предосторожности для защиты населения, минимизировать негативное воздействие на окружающую среду.

2.4.6 В ходе исполнения обязательств по Договору Подрядчик должен соблюдать санитарно-эпидемиологические требования установленные Законодательством Республики Казахстан и нормативно правовыми документами, к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, действующих во время исполнения договора.

2.4.7 После завершения работ очистить территорию и вывезти строительный мусор.

2.4.8 Срок выполнения работ - с даты подписания договора по 30 сентября 2027 года включительно. -

2.4.9 Поставка Оборудования и Материалов для выполнения Работ осуществляется Подрядчиком своими силами и за свой счет.

2.4.10 Материалы и оборудование, применяемые при производстве работ должны быть новыми, произведенными не ранее 2025 года. Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать требованиям ГОСТ и иметь сертификат соответствия на товары, подлежащие обязательной сертификации и технические паспорта на оборудование.

По вопросам технической спецификации обращаться: Турсынханов Куаныш Турсынханулы, Начальник АДС, тел. 8-708-195-18-33, эл.адрес : k.tursunkhanov@aimaq.kz.

3. Информация об уровне ответственности объектов строительства, который определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Уровень ответственности объекта строительства "Модернизация системы газоснабжения г. Зайсан 2-этап, участок ул. Ногайбая батыра угол ул. Акын Асет" - II нормальный, не относящийся к технически сложному объекту.

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает методы контроля качества и область					Постановлением Государственного	

1	Да	ГОСТ 3242-79	312291	Межгосударственный стандарт	Соединения сварные. Методы контроля качества	их применения при обнаружении дефектов сварных соединений металлов и сплавов, выполненных способами сварки, приведенными в ГОСТ 19521-74.	СССР (СССР)	11	Сварочные швы	Действует	комитета СССР по стандартам от 2 августа 1979 г. N 2930 срок действия установлен с 01.01.81	01.01.1981
2	Да	ГОСТ 31447-2012	362532	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные сварные для магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на стальные сварные прямошовные и спирально - шовные трубы диаметром 114 - 120 мм, применяемые для строительства и ремонта магистральных газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, транспортирующих некорроз ионно - активные продукты (природный газ,	Открытое акционерное общество «Российский научно-исследовательский институт трубной промышленности» (ОАО «РосНИТИ») ( )	36	Стальные трубы и трубки специального назначения	Действует	Принят и введен в действие Приказом Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан в качестве национ	01.01.2015

						нефть и нефтепродукты) при избыточном рабочем давлении до 9,8 МПа (100 кгс/см в квадрате) и температуре окружающей среды до минус 60 град. С					ального в Республике Казахстан за № 95-од от 30 апреля с 1 января 2015 г.	
3	Да	ГОСТ 16971-71	313213	Межгосударственный стандарт	Швы сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена. Методы контроля качества. Общие требования	Настоящий стандарт устанавливает методы контроля качества швов сварных соединений из винипласта, поливинилхлоридного пластиката и полиэтилена, выполненных всеми способами сварки.	СССР (СССР)	14	Сварочные швы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 мая 1971 г. N 931	01.01.1972
						Настоящий стандарт устанавливает требования к классификации покрытых электрод						

4	Да	СТ РК ISO 2560-2012	349422	Национальный стандарт Республики Казахстан	Материалы сварочные. Электроды металлические покрытые для ручной дуговой сварки нелигированных и мелкозернистых сталей. Классификация Дата введения с 2013.07.01	ов и наплавленному металлу в состоянии после сварки и послесварочной термообработки для ручной дуговой сварке нелегированных и мелкозернистых сталей с минимальным пределом текучести до 500 МПа или минимальным пределом прочности при растяжении до 570 МПа. Настоящий стандарт содержит технические требования для классификации по пределу текучести металла шва и средней энергии удара 47 Дж и по пределу прочности при растяжен	Нет ()	92	Сварка, пайка твердым и мягким припоем	Действует	приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 15 августа 2012 года № 396-од	01.07.2013

						ии металла шва и средней энергии удара 27 Дж.						
5	Да	ГОСТ 18599-2001	308915	Межгосударственный стандарт	Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия	Настоящий стандарт соответствует международным стандартам ISO 4427-1: 2007* Plastics piping systems - Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply - Part 1: General (Трубопроводы из пластмасс. Трубы и фитинги из полиэтилена для водоснабжения. Часть 1. Общие положения) и ISO 4427-2: 2007 Plastics piping systems - Polyethylene (PE) pipes and fittings for water supply - Part 2: Pipes (Трубопроводы из	СССР (СССР)	83	Пластмассовые трубы	Действует	Принят Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации от 20 сентября 2002 г. № 327 введен в действие в качестве национального стандарта с 01.01.2003 г.	01.01.2003

						пластмасс. Трубы и фитинги из полиэтилена для водоснабжения. Часть 2: Трубы).							

5. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Экологический кодекс РК, Кодекс РКЗ № 400-VI от 2 января 2021 года
2	МСН 4.03-01-2003 ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
3	СН РК 4.03-01-2011 Газораспределительные системы
4	Закон Республики Казахстан от 13 января 2012 года № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности»
5	СН РК 1.03-00-2022 Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений
6	Строительный Кодекс РК об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан от 09.01.2026 № 253-VIII
7	СН РК 8.02-02-2002 Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан

6. Проектно-сметная документация

Том 2.3_ПОС ВКО_3этап_рус-каз.pdf

Том 3.2_АС ВКО_3этап_рус-каз.pdf

Том 3.1_ГСН ВКО_3этап_рус-каз_.pdf

Том_4_Смета_3_этап-ВКО_рус-каз.pdf

Том 2.2_ПРП ВКО_3этап_рус-каз.pdf

Том 2.1_ОПЗ ВКО_3этап_рус-каз_.pdf

Сводное_заключение_по_70_проекту ВКО 3 этап.pdf

Том 3.3 МЗ ВКО 3 этап_рус-каз.pdf

Том 1.2 Отчет по геологии 3 этап_рус-каз.pdf

Подписал Қабдешов Олжас Қуатбекұлы

Дата подписания 29.10.2026