«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
АПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ»
_____ Байтурин Н.М.
«__24__» _____ 2026 г.

**Задание на проектирование.**
**Разработка проектно-сметной документации по объекту:**
**«Установка узла учета расхода газа на подводящем газопроводе высокого давления Ø426мм п.Кобда»**

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Основные сведения и требования |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Наименование и месторасположение проектируемого объекта | «Установка узла учета расхода газа на подводящем газопроводе высокого давления Ø426мм п.Кобда». |
| 2 | Основание для проектирования | Утвержденная инвестиционная программа «Газификация, модернизация сетей, техническое перевооружение, обновление и создание новых активов Актюбинского производственного филиала акционерного общества «QAZAQGAZ AIMAQ» на 2027 – 2031 годы». |
| 3 | Вид строительства | Техническое перевооружение газораспределительных сетей |
| 4 | Стадийность проектирования | Одностадийное. Рабочий проект. |
| 5 | Особые условия строительства | Сейсмичность - до 6 баллов, несейсмичный |
| 6 | Основные требования к рабочему проекту | - Выбрать место для установки узла учета расхода газа и согласовать с Заказчиком, эксплуатирующий организации и другими заинтересованными лицами;<br>- Получить технические условия на подключение к инженерным сетям.<br>В процессе разработки проектно-сметной документации возможно внесение изменений в задание на проектирование и строительство по согласованию сторон.<br>- Рабочий проект выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих в Республике Казахстан:<br>-СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы»;<br>-МСП 4.03-103-2005 «Проектирование, строительство и реконструкция газопроводов с применением полиэтиленовых труб»;<br>-Требования по безопасности объектов систем газоснабжения, утверждены приказом Министра внутренних дел РК от 9 октября 2017 года № 673;<br>-СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;<br>-СН РК 1.02-03-2022 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной |

| | | |
|---|---|---|
| | | документации на строительство».<br>- Получить все разрешительные документы в уполномоченных органах;<br>- Получить все согласования от организаций, выдавших технические условия.<br>Оборудование, применяемое в проекте должно отвечать требованиям по взрывопожаро безопасности и иметь сертификат соответствия РК. |
| 7 | Основные технико-экономические показатели объекта | Обновление объекта, приведение его в соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими условиями АПФ АО «QGA», показателями качества. |
| 8 | Требования по разработке мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению ЧС | В соответствии с требованиями законодательных и нормативных документов действующих на территории РК. |
| 9 | Требования к качеству конкурентоспособности и экологическим параметрам объектов | Принять в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, согласно требованиям экологического законодательства РК. |
| 10 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям с учетом создания доступной для лиц с инвалидностью среды жизнедеятельности | Оборудование, применяемое в проекте должно отвечать требованиям по взрывопожаро - безопасности и иметь сертификат соответствия РК.<br>При проектировании фундаментов, материалов и конструкций учитывать агрессивность грунта и грунтовых вод к бетону и металлу, сейсмичность площадки строительства.<br>Планируемые при проектировании материалы и оборудование необходимо согласовать с Заказчиком. |
| 11 | Требования и условия в разработке природоохранных мер и мероприятий | Разработать раздел «Охрана окружающей среды» в соответствии с действующими нормативными актами в области экологических законодательств, с расчетами экологических платежей на период строительства и эксплуатации. До предоставления на государственную экологическую экспертизу согласовать проект с ГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области» с получением положительного заключения. |
| 12 | Требования к соблюдению промышленной безопасности и охране труда | Соблюдение требований промышленной безопасности и трудового законодательства РК. |
| 13 | Требования по энергосбережению | Предусмотреть использование энергосберегающих технологий и оборудования в соответствии с Законом РК №541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», в соответствии с требованиями законодательных нормативных документов действующих на территории РК. |
| 14 | Сметная документация | Сметную документацию разработать в установленном порядке в соответствии с «Инструкцией о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектно-сметной документации на строительство» СН РК 1.02-03-2022. и «Порядком определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан» (НДЦС РК 8.01-08-2022) в формате KNML и другими |

| | | |
|---|---|---|
| | | действующими документациями. Сметную документацию разработать с выполнением объемов работ в 2027 году 100%. Стоимость технологического и инженерного оборудования согласовать с Заказчиком и эксплуатирующей организацией. В смете предусмотреть затраты на переврезку и переподключение абонентов. В сметном расчете стоимости СМР учесть раздельную стоимость оборудований и прочих затрат. |
| 15 | Основные требования к составу проекта | Проектная документация должна соответствовать требованиям норм, правил и государственным стандартам Республики Казахстан, в 4-х экземплярах на бумажном носителе + 2 экземпляр на электронном носителе (CD-диск) в программе AutoCad, ABC (KNML) в последней версии (исходные данные СД). |
| 16 | Согласования с заинтересованными техническими службами и организациями, архитектурно-планировочное задание | Согласовать выполненную проектно-сметную документацию в установленном порядке с Заказчиком, далее с органами государственного надзора и заинтересованными службами (земельный комитет и НПЦЗем), в том числе с частными собственниками и землепользователями. |
| 17 | Требование к экспертизе проектной документации | Разработать и сформировать полный комплект проектно-сметной документации и сопроводительной документации (согласно перечня экспертизы) для прохождения комплексной вневедомственной экспертизы, получить заключение экологической экспертизы и обеспечить сопровождение ПСД при прохождении комплексной вневедомственной экспертизы проекта и содействовать в получении положительного заключения (с устранением замечаний экспертов), в течение 60 рабочих дней со дня заключения договора на разработку ПСД, с целью реализации утвержденной инвестиционной программы (согласно п.2). Оплату за проведение экспертизы осуществляет Заказчик. |
| 18 | Сроки разработки ПСД | Начало выполнения работ - с момента подписания настоящего договора. Окончание выполнения работ по проектированию с получением положительного заключения экспертизы не позднее 60 рабочих дней. |
| 19 | Требования по применению строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования казахстанского производства для объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора предоставляются согласно базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, сформированной в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их | Предоставляются согласно базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, сформированной в соответствии с Правилами формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков. |

| | | |
|---|---|---|
| | поставщиков | |

В процессе разработки проектно-сметной документации возможно внесение изменений в задание на проектирование и строительство по согласованию сторон.

Необходимые документы для ознакомления на бумажных носителях можно получить по следующему адресу: г.Актобе, пр-т 312 стрелковой дивизии, 22, каб. 221, Актюбинский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ», отдел капитального строительства.

**Место выполнения работ:** Актюбинская область, г.Актобе
**Место сдачи объекта:** Актюбинская область, г.Актобе, пр.312 стрелковой дивизии, 22, каб.221 Актюбинский производственный филиал АО «QAZAQGAZ AIMAQ».

**Зам. Главного инженера** **Унгаров Ж.Б.**

**Начальник ПТО** **Ешманов А.С.**

**Начальник ОКС** **Бекжигитов Н.А.**