Утверждаю
И.о. главного инженера
ТПФ АО "QAZAQGAZ AIMAQ"
Абдуллаев А.М.

# Дефектный акт

Текущий ремонт кровли и зданий Толебийского ГХ по адресу:г.Ленгер, ул.Капал батыра б/н

| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | **Раздел 1: ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | |
| 1 | **Кровли из листовой стали. Разборка покрытий** | **м² кровли** | **300** |
| 2 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами** | **м² кровли** | **300** |
| 3 | **Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок** | **м² кровли** | **300** |
| 4 | Мусор строительный (ручная). Погрузка | т | 9,87 |
| 5 | Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км | т·км | 187,53 |
| | **Раздел 2: МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ** | | |
| | **Кровля** | | |
| 6 | **Устройство слоя пароизоляционного из пленки полиэтиленовой без стекловолокнистых материалов** | **м² поверхности покрытия изоляции** | **300** |
| 7 | **Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой** | **м² утепляемого покрытия** | **300** |
| 8 | **Установка стропил с изготовлением** | **м³ древесины в конструкции** | **4,75** |
| 9 | **Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного** | **м² покрытия** | **300** |
| 10 | **Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам** | **м² обработанной поверхности** | **300** |
| 11 | **Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа** | **м² кровли** | **310,15** |
| 12 | **Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных** | **м² покрытия** | **45,16** |
| 13 | **Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных** | **м² покрытия** | **104,8** |
| | **Водосточная система** | | |
| 14 | **Устройство в водосточных системах наружных из ПВХ для скатных кровель горизонтальных элементов - желобов** | **м желоба** | **21** |
| 15 | **Устройство в водосточных системах наружных из ПВХ для скатных кровель вертикальных элементов - водосточные трубы** | **м водосточной трубы** | **12** |
| | **Парапет** | | |
| 16 | **Обшивка парапета металлосайдингом** | **м²** | **110** |
| | **Раздел 3: Внутренняя отделка** | | |
| 17 | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка** | **м² окрашиваемой поверхности** | **234,8** |
| 18 | **Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены** | **м² окрашиваемой поверхности** | **728** |
| | **Раздел 4: Освещение** | | |
| 19 | **Установка щитка осветительного в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг** | **шт.** | **1** |
| 20 | **Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде** | **м** | **400** |
| 21 | **Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм** | **м** | **100** |
| 22 | **Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2** | **м** | **100** |
| 23 | **Установка прибора или аппарата** | **шт.** | **66** |
| 24 | **Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке** | **шт.** | **80** |
| 25 | **Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды** | **шт.** | **50** |

Составил Спаш Б.Б.
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*

Проверил Бекболатов Д.Б.
*(должность, подпись, расшифровка подписи)*