Форма 1

Утверждена

Директор ТПФ АО "QazaqGaz Aimaq" Шипеков А.М.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме 20 291,94 тыс. тенге

в том числе:

налог на добавленную стоимость 2 798,89 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

03.09. 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт кровли и зданий Толебийского ГХ по адресу:г.Ленгер, ул.Капал батыра б/н

(наименование стройки)

Составлен в ценах декабря 2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
		Объект: 09-2026 М Текущий ремонт кровли и зданий Толебийского ГХ по адресу:г.Ленгер, ул.Капал батыра б/н				
1	02-01-02-01	Текущий ремонт кровли и зданий Толебийского ГХ по адресу:г.Ленгер, ул.Капал батыра б/н	16 348,646			16 348,646
2	09-2026 М	Текущий ремонт кровли и зданий Толебийского ГХ по адресу:г.Ленгер, ул.Капал батыра б/н	16 348,646			16 348,646
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**16 348,646**			**16 348,646**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**16 348,646**			**16 348,646**
		Глава 8				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**16 348,646**			**16 348,646**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	817,432			817,432
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 2%	326,972			326,973
		Итого по части II в сметных ценах:	**17 493,052**			**17 493,051**
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
5		- в том числе затраты по части II	17 493,052			17 493,052
6	Налоговый кодекс РК	НДС на IV квартал 2026 г. - 16%				2 798,89
		Итого налог на добавленную стоимость			2 798,89	2 798,89
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**17 493,052**		**2 798,89**	**20 291,94**

Составил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил

(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Текущий ремонт кровли и зданий Толебийского ГХ по адресу:г.Ленгер, ул.Капал батыра б/н

Наименование объекта: Текущий ремонт кровли и зданий Толебийского ГХ по адресу:г.Ленгер, ул.Капал батыра б/н

Локальная смета № 02-01-02-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт кровли и зданий Толебийского ГХ по адресу:г.Ленгер, ул.Капал батыра б/н
(наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	16 348,646	тыс. тенге
Средства на оплату труда	7 763,338	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,567	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**16 348 646**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7 642 175
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 969 929*
		машины и механизмы	тенге			432 995
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*121 163*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			8 246 748
		перевозки	тенге			26 728
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 567		
	Раздел 1:	**ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**675 628**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			623 400
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*320 400*
		машины и механизмы	тенге			25 500
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*6 900*
		перевозки	тенге			26 728
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	151		
1	**1208-0101-0202** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м² кровли**	**300**	**430**	**129 000**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			430	129 000
		в том числе оплата труда рабочих			*221*	*66 300*
1.1.1	009-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	32,4141	3 984	129 138
2	**1208-0101-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами**	**м² кровли**	**300**	**698**	**209 400**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			646	193 800
		в том числе оплата труда рабочих			*332*	*99 600*
2.1.1	009-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	46,8444	4 138	193 842
2.2		машины и механизмы			52	15 600
		в том числе оплата труда машинистов			*14*	*4 200*
2.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	1,4214	11 060	15 721
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,4214*	*2 924*	*4 156*
3	**1208-0101-0102** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,03*	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок**	**м² кровли**	**300**	**1 035**	**310 500**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			1 002	300 600
		в том числе оплата труда рабочих			*515*	*154 500*
3.1.1	009-0124	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,4). Работы по ремонту зданий и сооружений	чел.-ч	70,0812	4 291	300 718
3.2		машины и механизмы			33	9 900
		в том числе оплата труда машинистов			*9*	*2 700*
3.2.1	314-101-0102	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 5 т, высота подъема до 35 м, максимальный вылет стрелы до 43 м	маш.-ч	0,8961	11 060	9 911
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,8961*	*2 924*	*2 620*

1	2	3	4	5	6	7
4	**414-104-0601** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	**т**	**9,87**	**1 549**	**15 289**
5	**411-103-0216** *СЦПГ РК 8.04-12-2026*	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**187,53**	**61**	**11 439**
	Раздел 2:	**МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ**				**10 298 366**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 493 344
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 344 772*
		машины и механизмы	тенге			394 158
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*110 689*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			5 410 864
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	932		
		Кровля				
6	**1113-0102-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство слоя пароизоляционного из пленки полиэтиленовой без стекловолокнистых материалов**	**м² поверхности покрытия изоляции**	**300**	**1 138**	**341 400**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			712	213 600
		в том числе оплата труда рабочих			*373*	*111 900*
6.1.1	003-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	43,9416	4 860	213 556
6.2		машины и механизмы			22	6 600
		в том числе оплата труда машинистов			*7*	*2 100*
6.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,765	8 451	6 465
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,765*	*2 924*	*2 237*
6.3		материалы, изделия и конструкции			404	121 200
6.3.1	261-107-0498	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	22,269	5 445	121 255
7	**261-107-0510** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	**м²**	**300**	**137**	**41 100**
8	**1126-0102-0603** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Теплоизоляция покрытий кровли плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой**	**м² утепляемого покрытия**	**300**	**3 616**	**1 084 800**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			2 306	691 800
		в том числе оплата труда рабочих			*1 207*	*362 100*
8.1.1	003-0139	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,9). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	125,736	5 502	691 799
8.2		машины и механизмы			122	36 600
		в том числе оплата труда машинистов			*29*	*8 700*
8.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	1,092	13 197	14 411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,092*	*2 924*	*3 193*
8.2.2	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	5,7408	1 130	6 487
8.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,624	13 171	8 219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,624*	*4 177*	*2 606*
8.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,8736	8 451	7 383
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,8736*	*2 924*	*2 554*
8.3		материалы, изделия и конструкции			1 188	356 400
8.3.1	235-201-0601	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	603	278	167 634
8.3.2	216-201-0602	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,075	283 281	21 246
8.3.3	217-606-0201	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,174	961 410	167 285
9	**234-101-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40**	**м³**	**30**	**18 694**	**560 820**
10	**1110-0104-0209** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка стропил с изготовлением**	**м³ древесины в конструкции**	**4,75**	**150 105**	**713 000**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			105 009	498 793
		в том числе оплата труда рабочих			*54 464*	*258 704*
10.1.1	002-0128	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,8). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	109,480774	4 556	498 794
10.2		машины и механизмы			2 570	12 208
		в том числе оплата труда машинистов			*667*	*3 168*
10.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	22,59803	99	2 237
10.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,647634	13 171	8 530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,647634*	*4 177*	*2 705*
10.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,157092	8 451	1 328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,157092*	*2 924*	*459*

1	2	3	4	5	6	7
10.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,077332	22	112
10.3		материалы, изделия и конструкции			42 526	201 999
10.3.1	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	16,055	264	4 239
10.3.2	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	20,805	2 146	44 648
10.3.3	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	34,2	861	29 446
10.3.4	214-405-0201	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1805	624 577	112 736
10.3.5	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,00931	1 174 643	10 936
11	**215-204-0501** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м³**	**4,75**	**109 237**	**518 876**
12	**1110-0107-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство по фермам настила рабочего толщиной 50 мм сплошного**	**м² покрытия**	**300**	**2 855**	**856 500**
		из них:				
12.1		затраты на труд рабочих			1 520	456 000
		в том числе оплата труда рабочих			*788*	*236 400*
12.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	92,976	4 906	456 140
12.2		машины и механизмы			229	68 700
		в том числе оплата труда машинистов			*75*	*22 500*
12.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,6504	13 171	48 079
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*3,6504*	*4 177*	*15 248*
12.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	2,4336	8 451	20 566
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*2,4336*	*2 924*	*7 116*
12.3		материалы, изделия и конструкции			1 106	331 800
12.3.1	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	66,3	861	57 084
12.3.2	236-106-0404	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,234	1 174 643	274 866
13	**215-204-0201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м³**	**5,5**	**109 237**	**600 804**
14	**215-202-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1**	**м³**	**5**	**109 237**	**546 185**
15	**1110-0107-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Работы по огнезащите деревянных конструкций обрешетки под кровлю, покрытия и настилов по фермам**	**м² обработанной поверхности**	**300**	**346**	**103 800**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			148	44 400
		в том числе оплата труда рабочих			*77*	*23 100*
15.1.1	002-0132	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,2). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	9,048	4 906	44 389
15.2		машины и механизмы			8	2 400
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*900*
15.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,07176	13 171	945
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,07176*	*4 177*	*300*
15.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,17472	8 451	1 477
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,17472*	*2 924*	*511*
15.3		материалы, изделия и конструкции			190	57 000
15.3.1	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,237	36	9
15.3.2	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,018	96 649	1 740
15.3.3	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,069	725 535	50 062
15.3.4	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,012	435 089	5 221
16	**1112-0107-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м² кровли**	**310,15**	**4 166**	**1 292 085**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			3 971	1 231 606
		в том числе оплата труда рабочих			*2 079*	*644 802*
16.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	244,3039144	5 041	1 231 536
16.2		машины и механизмы			66	20 470
		в том числе оплата труда машинистов			*18*	*5 583*
16.2.1	343-102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	25,2238792	99	2 497
16.2.2	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	20,96614	19	398
16.2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	1,0966904	13 171	14 445
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*1,0966904*	*4 177*	*4 581*
16.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3548116	8 451	2 999
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,3548116*	*2 924*	*1 037*
16.3		материалы, изделия и конструкции			129	40 009
16.3.1	236-202-1012	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	6,203	883	5 477

1	2	3	4	5	6	7
16.3.2	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	13,6466	861	11 750
16.3.3	217-106-0102	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	13,21239	1 372	18 127
16.3.4	261-107-0996	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,350937	1 993	4 685
17	**214-204-0510** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм**	**м²**	**310,15**	**3 292**	**1 021 014**
18	**1112-0201-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кэтр и Кэм=1,04*	**Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных**	**м² покрытия**	**45,16**	**7 705**	**347 957**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			4 727	213 471
		в том числе оплата труда рабочих			*2 475*	*111 771*
18.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	45,6513408	4 676	213 466
18.2		машины и механизмы			33	1 490
		в том числе оплата труда машинистов			*8*	*361*
18.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,0939328	13 197	1 240
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0939328*	*2 924*	*275*
18.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0328765	8 451	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0328765*	*2 924*	*96*
18.3		материалы, изделия и конструкции			2 945	132 996
18.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	5,4192	880	4 769
18.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	1,8064	484	874
18.3.3	214-105-0103	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,257412	494 746	127 354
19	**1112-0201-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кэтр и Кэм=1,04*	**Устройство защиты покрытиями мелкими из листовой оцинкованной стали брандмауэров, парапетов, свесов и тому подобных**	**м² покрытия**	**104,8**	**4 885**	**511 948**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			4 727	495 390
		в том числе оплата труда рабочих			*2 475*	*259 380*
19.1.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	105,940224	4 676	495 376
19.2		машины и механизмы			33	3 458
		в том числе оплата труда машинистов			*8*	*838*
19.2.1	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,217984	13 197	2 877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,217984*	*2 924*	*637*
19.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0762944	8 451	645
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0762944*	*2 924*	*223*
19.3		материалы, изделия и конструкции			125	13 100
19.3.1	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	12,576	880	11 067
19.3.2	217-108-0302	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	4,192	484	2 029
20	**231-303-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм**	**м²**	**104,8**	**2 732**	**286 314**
		Водосточная система				
21	**1112-0201-0901** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кэтр и Кэм=1,04*	**Устройство в водосточных системах наружных из ПВХ для скатных кровель горизонтальных элементов - желобов**	**м желоба**	**21**	**6 155**	**129 255**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			3 460	72 660
		в том числе оплата труда рабочих			*1 811*	*38 031*
21.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	14,150136	5 135	72 661
21.2		машины и механизмы			10	210
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*63*
21.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	1,065792	19	20
21.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02184	8 451	185
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,02184*	*2 924*	*64*
21.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,432432	22	10
21.3		материалы, изделия и конструкции			2 685	56 385
21.3.1	224-204-0101	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	21	974	20 454
21.3.2	224-204-0107	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	0,84	1 581	1 328
21.3.3	224-204-0109	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	4,2	517	2 171
21.3.4	224-204-0110	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	6,3	1 105	6 962
21.3.5	224-204-0111	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	48,3	347	16 760
21.3.6	217-106-0105	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	6,972	1 251	8 722

1	2	3	4	5	6	7
22	**1112-0201-0902** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство в водосточных системах наружных из ПВХ для скатных кровель вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**12**	**3 670**	**44 040**
		из них:				
22.1		затраты на труд рабочих			1 512	18 144
		в том числе оплата труда рабочих			*792*	*9 504*
22.1.1	003-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	3,534336	5 135	18 149
22.2		машины и механизмы			11	132
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*36*
22.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,013728	8 451	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,013728*	*2 924*	*40*
22.2.2	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,594048	22	13
22.3		материалы, изделия и конструкции			2 147	25 764
22.3.1	217-101-0401	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,656	1 590	2 633
22.3.2	224-204-0102	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	12	1 189	14 268
22.3.3	224-204-0103	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	3,6	1 030	3 708
22.3.4	224-204-0104	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	1,68	552	927
22.3.5	224-204-0112	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	7,2	588	4 234
23	**272-402-0101-0001** *ПрСЦ 07.2026 № 1-2*	**Воронка кровельная d 100, ТП-01.100/6-Э с обжимным фланцем и электрообогревом**	**шт.**	**3**	**16 326**	**48 978**
		Парапет				
24	**1109-0104-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Обшивка парапета металлосайдингом**	**м²**	**110**	**11 359**	**1 249 490**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			5 068	557 480
		в том числе оплата труда рабочих			*2 628*	*289 080*
24.1.1	002-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	107,536	5 184	557 467
24.2		машины и механизмы			2 199	241 890
		в том числе оплата труда машинистов			*604*	*66 440*
24.2.1	315-103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	0,18304	636	116
24.2.2	314-501-0105	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 63 до 100 т	маш.-ч	1,00672	35	35
24.2.3	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,75704	23	63
24.2.4	314-104-0103	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 40 т	маш.-ч	5,59416	14 933	83 538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*5,59416*	*4 177*	*23 367*
24.2.5	314-104-0104	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью 50-63 т	маш.-ч	2,12784	26 544	56 481
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2	*чел.-ч*	*4,25568*	*26 544*	*16 325*
24.2.6	314-104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	5,52552	13 012	71 898
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*5,52552*	*3 495*	*19 312*
24.2.7	314-102-0104	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 25 т	маш.-ч	0,893464	22 908	20 467
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,893464*	*4 992*	*4 460*
24.2.8	315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,02288	374	9
24.2.9	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,32032	13 171	4 219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,32032*	*4 177*	*1 338*
24.2.10	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,572	8 451	4 834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,572*	*2 924*	*1 673*
24.2.11	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	3,84384	82	315
24.3		материалы, изделия и конструкции			4 092	450 120
24.3.1	214-214-0108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0176	10 602	187
24.3.2	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0209	1 155 109	24 142
24.3.3	215-202-0501	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,00143	109 237	156
24.3.4	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0077	954 056	7 346
24.3.5	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	3,278	604	1 980
24.3.6	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,9933	241	239
24.3.7	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,00374	278 998	1 043
24.3.8	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000517	789 006	408
24.3.9	236-104-0103	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000099	1 068 179	106
24.3.10	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,044	2 146	94
24.3.11	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,003267	559 259	1 827
24.3.12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	100,1	861	86 186

1	2	3	4	5	6	7
24.3.13	217-106-0101	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	15,4	1 473	22 684
24.3.14	231-303-0101	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м²	111,1	2 732	303 525
24.3.15	218-103-0207	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000165	1 352 536	223
	Раздел 3:	**Внутренняя отделка**				**1 658 065**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 456 325
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*762 517*
		машины и механизмы	тенге			10 802
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 358*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			190 938
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	290		
25	**1115-0302-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**м² окрашиваемой поверхности**	**234,8**	**2 786**	**654 153**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			2 519	591 461
		в том числе оплата труда рабочих			*1 319*	*309 701*
25.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	117,35304	5 041	591 577
25.2		машины и механизмы			15	3 522
		в том числе оплата труда машинистов			*5*	*1 174*
25.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,0478992	6 329	303
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0478992*	*2 448*	*117*
25.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3831936	8 451	3 238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,3831936*	*2 924*	*1 120*
25.3		материалы, изделия и конструкции			252	59 170
25.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,162012	218 283	35 364
25.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	129,14	116	14 980
25.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,72788	1 103	803
25.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	1,97232	4 057	8 002
26	**1115-0302-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,02*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**728**	**1 379**	**1 003 912**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			1 188	864 864
		в том числе оплата труда рабочих			*622*	*452 816*
26.1.1	003-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	171,53136	5 041	864 690
26.2		машины и механизмы			10	7 280
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*2 184*
26.2.1	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,074256	6 329	470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,074256*	*2 448*	*182*
26.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,74256	8 451	6 275
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,74256*	*2 924*	*2 171*
26.3		материалы, изделия и конструкции			181	131 768
26.3.1	236-202-0301	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,45864	218 283	100 113
26.3.2	261-201-0342	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	36,4	116	4 222
26.3.3	218-103-0201	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	2,2568	1 103	2 489
26.3.4	218-103-0203	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	6,1152	4 057	24 809
	Раздел 4:	**Освещение**				**3 716 587**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 069 106
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*542 240*
		машины и механизмы	тенге			2 535
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*216*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			2 644 946
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	194		
27	**1308-0501-0501** *ЭСН РК 8.04-02-2024 Кзтр и Кэм=1,03*	**Установка щитка осветительного в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	**шт.**	**1**	**13 171**	**13 171**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			10 978	10 978
		в том числе оплата труда рабочих			*5 568*	*5 568*
27.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	1,8334	5 988	10 978
27.2		машины и механизмы			205	205
		в том числе оплата труда машинистов			*66*	*66*
27.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,00927	13 171	122
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00927*	*4 177*	*39*

1	2	3	4	5	6	7
27.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00927	8 451	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00927*	*2 924*	*27*
27.2.3	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2369	22	5
27.3		материалы, изделия и конструкции			1 988	1 988
27.3.1	261-107-0783	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	492	61
27.3.2	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,04	5 671	227
27.3.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
27.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,032	1 186	38
27.3.5	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438	29
27.3.6	236-203-0109	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0001	1 095 348	110
27.3.7	247-216-1102	Изолента ПВХ	кг	0,016	4 837	77
28	**247-201-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	**шт.**	**1**	**12 560**	**12 560**
29	**1121-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**400**	**799**	**319 600**
		из них:				
29.1		затраты на труд рабочих			769	307 600
		в том числе оплата труда рабочих			*390*	*156 000*
29.1.1	004-0135	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,5). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	58,0176	5 299	307 435
29.2		машины и механизмы			3	1 200
29.2.1	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	15,708	19	298
29.2.2	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,009792	13 171	129
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,009792*	*4 177*	*41*
29.2.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00408	8 451	34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00408*	*2 924*	*12*
29.2.4	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	29,7432	22	654
29.3		материалы, изделия и конструкции			27	10 800
29.3.1	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0084	547	5
29.3.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	480	4	1 920
29.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,6	2 250	3 600
29.3.4	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	2,856	1 186	3 387
29.3.5	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,64	3 256	2 084
30	**241-122-0103** *ПрСЦ 07.2026.№ 1-3*	**Труба гофрированная из нержавеющей стали DN 20**	**м**	**400**	**917**	**366 800**
31	**1121-0302-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**100**	**1 095**	**109 500**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			1 069	106 900
		в том числе оплата труда рабочих			*542*	*54 200*
31.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	20,91	5 111	106 871
31.2		машины и механизмы			5	500
31.2.1	343-302-0201	Дрели электрические	маш.-ч	2,754	23	63
31.2.2	343-202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	3,7026	50	185
31.2.3	343-302-0301	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	6,12	19	116
31.2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,00306	8 451	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,00306*	*2 924*	*9*
31.2.5	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	5,865	22	129
31.3		материалы, изделия и конструкции			21	2 100
31.3.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	1,8	1 186	2 135
32	**243-907-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	**м**	**100**	**100**	**10 000**
33	**1121-0101-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кэтр и Кэм=1,02*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**100**	**300**	**30 000**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			284	28 400
		в том числе оплата труда рабочих			*144*	*14 400*
33.1.1	004-0134	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	5,4672	5 203	28 446
33.2		материалы, изделия и конструкции			16	1 600
33.2.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,4	2 250	900
33.2.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,21	1 186	249
33.2.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,16	3 256	521

1	2	3	4	5	6	7
34	**243-107-0501** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (ок)-0.66**	**м**	**500**	**465**	**232 500**
35	**243-107-0502** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012. марки ВВГнг(А)-LS 3х2.5 (ок)-0.66**	**м**	**500**	**646**	**323 000**
36	**1308-0304-0501** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Установка прибора или аппарата**	**шт.**	**66**	**6 372**	**420 552**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			6 353	419 298
		в том числе оплата труда рабочих			*3 222*	*212 652*
36.1.1	004-0142	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,2). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	70,0194	5 988	419 276
36.2		материалы, изделия и конструкции			19	1 254
36.2.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00132	954 056	1 259
37	**247-204-1805** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 32А 10 кА "С"**	**шт.**	**1**	**3 134**	**3 134**
38	**247-204-1802** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"**	**шт.**	**40**	**3 134**	**125 360**
39	**247-204-1804** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 25А 10 кА "С"**	**шт.**	**25**	**3 134**	**78 350**
40	**1121-0402-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	**шт.**	**80**	**1 170**	**93 600**
		из них:				
40.1		затраты на труд рабочих			1 121	89 680
		в том числе оплата труда рабочих			*569*	*45 520*
40.1.1	004-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	17,55216	5 111	89 709
40.2		машины и механизмы			1	80
40.2.1	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,008976	8 451	76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,008976*	*2 924*	*26*
40.3		материалы, изделия и конструкции			48	3 840
40.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0024	38 482	92
40.3.2	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	81,6	42	3 427
40.3.3	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,088	3 256	287
41	**247-214-0116** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**10**	**735**	**7 350**
42	**247-214-0117** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	**шт.**	**35**	**787**	**27 545**
43	**247-212-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**30**	**574**	**17 220**
44	**247-212-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**5**	**643**	**3 215**
45	**247-202-0603** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм**	**шт.**	**100**	**148**	**14 800**
46	**1121-0401-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**50**	**2 255**	**112 750**
		из них:				
46.1		затраты на труд рабочих			2 125	106 250
		в том числе оплата труда рабочих			*1 078*	*53 900*
46.1.1	004-0136	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	19,7013	5 394	106 269
46.2		машины и механизмы			11	550
		в том числе оплата труда машинистов			*3*	*150*
46.2.1	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,0255	13 171	336
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0255*	*4 177*	*107*
46.2.2	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0255	8 451	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1	*чел.-ч*	*0,0255*	*2 924*	*75*
46.3		материалы, изделия и конструкции			119	5 950
46.3.1	216-103-0101	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,001575	38 482	61
46.3.2	261-303-0101	Держатель светильника	10 шт.	5,1	607	3 096
46.3.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	1,02	2 250	2 295
46.3.4	247-216-1101	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,155	3 256	505

1	2	3	4	5	6	7
47	247-102-0128 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	10	8 820	88 200
48	247-102-0537 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light NPO SE 40/4900 microprism 3-6K	шт.	30	40 294	1 208 820
49	247-102-1401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 4/500 4-5K, IP54	шт.	10	9 856	98 560

Составил _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-02-01

Составлен(а) в ценах июня 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	247-102-0537 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light NPO SE 40/4900 microprism 3-6K	шт.	30	40 294	1 208 820
2	214-204-0510 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 18 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	310,15	3 292	1 021 014
3	215-204-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 19 мм до 22 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	5,5	109 237	600 804
4	231-303-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Металлический сайдинг толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия 25 мкм	м²	215,9	2 732	589 839
5	234-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40	м³	30	18 694	560 820
6	215-202-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брус обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	5	109 237	546 185
7	215-204-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	4,75	109 237	518 876
8	241-122-0103 *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	Труба гофрированная из нержавеющей стали DN 20	м	400	917	366 800
9	243-107-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	500	646	323 000
10	236-106-0404 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Состав антисептический на органическом растворителе для защиты древесины паста ПАФ ЛСТ	т	0,24331	1 174 643	285 802
11	243-107-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	500	465	232 500
12	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	214,2466	861	184 466
13	235-201-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	603	278	167 634
14	217-606-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,174	961 410	167 285
15	236-202-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,620652	218 283	135 478
16	214-105-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокат листовой оцинкованный углеродистый ГОСТ 14918-2020 толщиной от 0,8 до 1,2 мм	т	0,257412	494 746	127 354
17	247-204-1802 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"	шт.	40	3 134	125 360
18	261-107-0498 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	22,269	5 445	121 255
19	214-405-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Поковки из квадратных заготовок	т	0,1805	624 577	112 736
20	247-102-1401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник светодиодный для ЖКХ, типа Diora Light ЖКХ 4/500 4-5К, IP54	шт.	10	9 856	98 560
21	247-102-0128 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	10	8 820	88 200
22	247-204-1804 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 25А 10 кА "С"	шт.	25	3 134	78 350
23	217-701-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,069	725 535	50 062
24	272-402-0101-0001 *ПрСЦ 07.2026 № 1-2*	Воронка кровельная d 100, ТП-01.100/6-Э с обжимным фланцем и электрообогревом	шт.	3	16 326	48 978
25	214-209-0802 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	20,849	2 146	44 742
26	261-107-0510 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м²	300	137	41 100
27	218-103-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	8,08752	4 057	32 811
28	247-214-0117 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, без заземляющих контактов, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	35	787	27 545

1	2	3	4	5	6	7
29	222-525-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0209	1 155 109	24 142
30	217-106-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	15,4	1 473	22 684
31	216-201-0602 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,075	283 281	21 246
32	224-204-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	21	974	20 454
33	261-201-0342 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	165,54	116	19 203
34	217-106-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный	кг	13,21239	1 372	18 127
35	247-212-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	574	17 220
36	224-204-0111 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	48,3	347	16 760
37	214-209-0210 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	17,9952	880	15 836
38	247-202-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	100	148	14 800
39	224-204-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	12	1 189	14 268
40	247-201-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	12 560	12 560
41	243-907-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	100	100	10 000
42	217-106-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шуруп ГОСТ 1147-80 с полукруглой головкой	кг	6,972	1 251	8 722
43	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00902	954 056	8 606
44	247-214-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	735	7 350
45	224-204-0110 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	6,3	1 105	6 962
46	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	4,898	1 186	5 809
47	236-202-1012 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	6,203	883	5 477
48	217-701-0215 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Контакт Петрова керосиновый	т	0,012	435 089	5 221
49	261-107-0996 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Заклепка вытяжная комбинированная, алюминиевая головка, стальной стержень	кг	2,350937	1 993	4 685
50	235-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м²	16,055	264	4 239
51	224-204-0112 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	7,2	588	4 234
52	224-204-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	3,6	1 030	3 708
53	261-303-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	81,6	42	3 427
54	247-216-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	1,043	3 256	3 396
55	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	2,98468	1 103	3 292
56	247-212-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	5	643	3 215
57	247-204-1805 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	3 134	3 134
58	217-108-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь толевый ГОСТ 283-75 неоцинкованный	кг	5,9984	484	2 903
59	217-101-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,656	1 590	2 633
60	224-204-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	4,2	517	2 171
61	217-605-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	3,278	604	1 980
62	241-221-0101 *ПрСЦ 07.2026 № 1-3*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	480	4	1 920
63	214-203-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 22У-40У	т	0,003267	559 259	1 827

1	2	3	4	5	6	7
64	217-701-0117 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сульфат аммония	т	0,018	96 649	1 740
65	252-207-3979 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	1 446	1 446
66	224-204-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	0,84	1 581	1 328
67	261-107-0567 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электроды, d=4 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,00374	278 998	1 043
68	224-204-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	1,68	552	927
69	236-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000517	789 006	408
70	261-303-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Держатель светильника	10 шт.	5,1	607	3 096
71	217-605-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	0,9933	241	239
72	218-103-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,000165	1 352 536	223
73	215-202-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	м³	0,00143	109 237	156
74	216-103-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,003975	38 482	153
75	236-203-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Эмаль атмосферостойкая СТ РК 3262-2018 ПФ-115	т	0,0001	1 095 348	110
76	236-104-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Растворитель Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000099	1 068 179	106
77	247-216-1102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолента ПВХ	кг	0,016	4 837	77
78	243-902-1401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	3,02	2 250	6 795
79	261-107-0783 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,124	492	61
80	214-214-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм	10 м	0,0176	10 602	187
81	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	0,237	36	9
82	214-209-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0084	547	5
83	261-404-0530 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,04	5 671	227
84	261-107-0961 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	1 438	29
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**8 246 748**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**8 246 748**