ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262057 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (180 У, 4555628) Жүктерді (мұнай өнімдерінен, сұйық немесе газ тәрізді жүктерден, жануарлардан, поштадан және контейнерлердегі жүктерден басқаны) тасымалдау бойынша автомобиль көлігінің қызметтері

Тапсырыс беруші: "Oil Services Company" ЖШС

Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	180 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жүктерді (мұнай өнімдерінен, сұйық немесе газ тәрізді жүктерден, жануарлардан, поштадан және контейнерлердегі жүктерден басқаны) тасымалдау бойынша автомобиль көлігінің қызметтері, Жүк тасымалдау бойынша автомобиль қызметтері (пошта мен контейнерлердегі жүк тасымалынан басқа)
Қосымша сипаттама	Жүктерді автотасымалдау қызметтері (бұрғылау қондырғысы бар бұрғылау бригадаларын көшіру қызметі)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, месторождение Жетыбай
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Сатып алу мәні

Жергілікті кен орны шегінде бұрғылау қондырғысымен бұрғылау бригадаларын бір ұңғымадан (бұрғылау алаңынан) екіншісіне көшіруді кешенді қамтамасыз ету қызметтерін көрсету.

Қызметтердің атауы	Өлшем бірлігі	Саны	Қызмет көрсету орны	Ескертпе
Бұрғылау қондырғысымен бұрғылау бригадаларын көшіру қызметі	қызмет	5	Жетыбай к/о	Тапсырыс берушінің сұранысы бойынша

Көшіру деп бұрғылау кешенін толық құрамда жылжыту түсініледі, оған мыналар кіреді, бірақ мұнымен шектелмейді:

● бұрғылау қондырғысы (мұнара-лебедкалық блок, сорғы блогы, күштік блок және т.б.);

● циркуляциялық жүйе;

● сыйымдылықтар паркі;

● бұрғылау ерітіндісін тазарту блоктары;

● энергетикалық жабдықтар;

● қоймалық және технологиялық контейнерлер;

● тұрғын және кеңселік вагондар (вахталық қалашық);

● асхана, санитарлық тораптар, тұрмыстық вагондар;

● дизель-генераторлық қондырғылар;

● кабель желілері, құбырлар;

● габариттен тыс және ауыр салмақты жабдықтар.

2. Қызметтер көлемі

Қызметтердің жалпы көлемі: Тапсырыс берушінің сұранымдары бойынша Жетібай кен орны шегінде бұрғылау қондырғысымен бұрғылау бригадаларын **5 (бес) рет көшіру**. Орындаушы жұмыстардың толық циклін «кілт тапсыру» қағидаты бойынша қамтамасыз етуге міндетті.

2.1. Демонтаж

● Бұрғылау қондырғысын толық демонтаждау;

● Вахталық қалашық пен тұрмыстық вагондарды демонтаждау;

● Металл конструкцияларын бөлшектеу.

2.2. Тиеу

● Келесі техниканы ұсыну:

- жүк көтергіштігі 50 тонна автокран – кемінде 4 бірлік;

- жүк көтергіштігі 25 тонна автокран – кемінде 1 бірлік;

- жүк көтергіштігі 5 тонна фронтальды тиегіш – кемінде 1 бірлік.

● Такелаж жұмыстары; Габариттен тыс және ауыр салмақты элементтерді тиеу; Жүктерді дұрыс бекітуді қамтамасыз ету.

2.3. Тасымалдау

● Келесі техниканы ұсыну:

- жүк көтергіштігі 60 тонна төмен рамалы трал – кемінде 5 бірлік;

- жүк көтергіштігі 40 тонна ұзын өлшемді көлік – кемінде 2 бірлік; жүк көтергіштігі 20 тонна ұзын өлшемді көлік – кемінде 3 бірлік.

● Габариттен тыс және ауыр салмақты жүктерді тасымалдау; Вагондар мен контейнерлерді тасымалдау; Бір көшіруге рейстер саны – 50-ден 60-қа дейін; Өнеркәсіптік және жол қауіпсіздігі талаптарын сақтау.

2.4. Жаңа алаңда монтаждау

● Түсіру;

● Бұрғылау қондырғысын монтаждау;

● Вахталық қалашықты монтаждау.

3. Орындаушыға және арнайы техникаға қойылатын талаптар

● Бұрғылау кешендерін көшіру жұмыстарын орындау тәжірибесінің болуы;

● Тапсырыс берушінің мүлкінің сақталуына материалдық жауапкершілік;

● **Мониторинг жүйесімен жабдықталуы:** Орындаушының барлық арнайы техникасы мен автокөлігі міндетті түрде GPS/ГЛОНАСС спутниктік мониторинг борттық терминалдарымен жабдықталуы тиіс. Орындаушы Кен орны аумағында жұмыстарды орындау кезінде техниканың орналасқан жерін, бағытын және жылдамдық режимін бақылау үшін Тапсырыс берушіге мониторинг жүйесіне қолжетімділікті (пайдаланушы мәліметтерін / интеграциялық қолжетімділікті) ұсынуға міндетті.

4. Ерекше шарттар және жұмыс режимі

● Жұмыстар жұмыс істеп тұрған мұнай-газ кен орны жағдайында орындалады;

● Күрделі жол және ауа райы жағдайлары болуы мүмкін;

● ЖЖМ, такелаж, бекіту құралдарына қатысты барлық шығыстар — Орындаушы есебінен;

● Габариттен тыс жүктерді алып жүру Тараптардың келісімі бойынша жүзеге асырылады;

● **Жұмыс режимі:** Демонтаждау, тиеу, тасымалдау және монтаждау жұмыстары Тапсырыс берушінің кен орнындағы күндізгі жұмыс режиміне сәйкес қатаң түрде — сағат 08:00-ден 20:00-ге дейін (тәулігіне 12 сағат) орындалады. Түнгі уақытта (сағат 20:00-ден 08:00-ге дейін) жұмыстарды орындауға жол берілмейді. Жұмыс емес уақыт Тапсырыс беруші тарапынан кідіріс ретінде есептелмейді.

● **Мерзім және нормативтік уақытты есептеу:** Бір бұрғылау қондырғысын көшіру мерзімі 2 (екі) күнтізбелік күннен аспайды, бұл 24 (жиырма төрт) жұмыс сағатынан аспайтын уақытқа баламалы (сағат 08:00-ден 20:00-ге дейінгі 12 сағаттық жұмыс ауысымын негізге ала отырып). Мерзім жұмысқа рұқсат рәсімделген / БҚ-ны демонтаждауға қабылдау-өткізу екіжақты Актісіне қол қойылған сәттен бастап есептеледі.

● **Кідірістерді тіркеу тәртібі (Тоқтап қалу актісі):** Сағат 08:00-ден 20:00-ге дейінгі аралықта Тапсырыс берушіге байланысты себептермен (наряд-рұқсаттарды берудің кешігуі, алаңның дайын болмауы, тораптар мен жабдықтарды қабылдау-өткізудің кешігуі, жөндеу, дәнекерлеу жұмыстары, метеожағдайға байланысты кешігуі және т.б.) жұмыстарды орындау кезінде кідірістер туындаған жағдайда, Орындаушы бұл туралы Тапсырыс берушінің жауапты тұлғасына дереу хабарлайды және кідірісті (тоқтап қалуды) тіркеудің екіжақты Актісін ресімдейді. Бұл жағдайда көшірудің нормативтік мерзімі тіркелген тоқтап қалу уақытына автоматты түрде ұзартылады.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на автотранспортные средства категорий* M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 (далее – автотранспортные средства), эксплуатируемые на ав-							

							томобильных дорогах общего пользования Республики Казахстан. Стандарт устанавливает: — требования к техническому состоянию автотранспортных средств (АТС), относящие-ся к обеспечению безопасности движения — предельно допустимые значения параметров технического состояния АТС, влияющих на безопасность дорожного движения и состояние окружающей среды — методы проверки технического						
1	Иә	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004	80815	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки		ТОО « Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций» (-)	96	Дорожный транспорт	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 ноября 2005 года № 404	01.09.2004

						состояния АТС в эксплуатации, техническом обслужи-вании и ремонте.						

Қол қойған Нарбеков Нурканат Нурланович

Қол қойылған күні 19.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1262057
способом Открытый тендер

Лот № 1 (180 У, 4555628) Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах)

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Oil Services Company"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	180 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки нефтепродуктов, замороженных или охлажденных грузов, жидких или газообразных грузов, животных, почты и грузов в контейнерах), Услуги автомобильного транспорта по перевозкам грузов (кроме перевозки почты и грузов в контейнерах)
Дополнительная характеристика	Услуги автоперевозкам грузов (услуга по переезду буровых бригад с буровой установкой)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, месторождение Жетыбай
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Предмет закупки

Оказание услуг по комплексному обеспечению внутриместорождений переезда буровых бригад с буровой установкой с одной скважины (буровой площадки) на другую в пределах месторождения.

Наименование услуг	Единица измерения	Кол-во	Место поставки	Примечание

Услуга по переезду буровых бригад с буровой установкой	услуги	5	м/р Жетыбай	по заявкам Заказчика

Под переездом понимается перемещение бурового комплекса в полном составе, включая, но не ограничиваясь:

● буровая установка (вышечно-лебедочный блок, насосный блок, силовой блок и др.);

● циркуляционная система;

● емкостной парк;

● блоки очистки раствора;

● энергетическое оборудование;

● складские и технологические контейнеры;

● жилые и офисные вагоны (вахтовый городок);

● столовая, санузлы, бытовые вагоны;

● дизель-генераторные установки;

● кабельные линии, трубопроводы;

● негабаритное и тяжеловесное оборудование.

2. Объем услуг

Общий объем услуг: 5 (пять) переездов буровых бригад с буровой установкой в пределах м/р Жетыбай по заявкам Заказчика. Исполнитель обязан обеспечить полный цикл работ под ключ.

2.1 Демонтаж

● Полный демонтаж буровой установки;

● Демонтаж вахтового городка и бытовых вагонов;

● Разборка металлоконструкций.

2.2 Погрузка

● Предоставление:

- автокран г/п 50 тонн не менее 4 единиц;

- автокран г/п 25 тонн не менее 1 единиц;

- фронтальный погрузчик г/п 5 тонн не менее 1 единиц.

● Такелажные работы; Погрузка негабаритных и тяжеловесных элементов; Обеспечение правильного крепления грузов.

2.3 Транспортировка

● Предоставление:

- низкорамный трал г/п 60 тонн не менее 5 единиц;

- длинномер г/п 40 тонн не менее 2 единиц;

- длинномер г/п 20 тонн не менее 3 единиц.

● Перевозка негабаритных и тяжеловесных грузов; Перевозка вагонов и контейнеров; Количество рейсов — от 50 до 60 на один переезд. Соблюдение требований промышленной и дорожной безопасности.

2.4 Монтаж на новой площадке

● Разгрузка;

● Монтаж буровой установки;

● Монтаж вахтового городка.

3. Требования к Исполнителю и спецтехнике

● Опыт выполнения переездов буровых комплексов;

● Материальная ответственность за сохранность имущества Заказчика;

● **Оснащение системой мониторинга:** Вся предоставляемая спецтехника и автотранспорт Исполнителя должны быть в обязательном порядке оснащены бортовыми терминалами спутникового мониторинга GPS/ГЛОНАСС. Исполнитель обязан предоставить Заказчику доступ (учетные данные / интеграционный доступ) к системе мониторинга для контроля местоположения, маршрута и скоростного режима техники во время выполнения работ на территории месторождения.

4. Особые условия и режим работы

● Работы выполняются в условиях действующего нефтегазового месторождения;

● Возможны сложные дорожные и погодные условия;

● Все расходы на ГСМ, такелаж, крепеж, — за счет Исполнителя;

● Сопровождение негабаритных грузов по согласию Сторон;

● **Режим работы:** Работы по демонтажу, погрузке, транспортировке и монтажу выполняются строго в соответствии с дневным режимом работы Заказчика на месторождении — с 08:00 до 20:00 (12 часов в сутки). Работы в ночное время (с 20:00 до 08: 00) не допускаются. Нерабочее время не учитывается как задержка со стороны Заказчика.

● **Срок и расчет нормативного времени:** Срок переезда одной буровой установки составляет не более 2 (двух) календарных дней, что эквивалентно не более 24 (двадцати четырем) рабочим часам (исходя из 12-часовой рабочей смены с 08:00 до 20:00). Срок отсчитывается с момента оформления допуска к работам / подписания двустороннего Акта приема-передачи БУ под демонтаж.

● **Порядок фиксации задержек (Акт простоя):** В случае возникновения задержек при проведении работ по причинам, зависящим от Заказчика (задержка выдачи нарядов-допусков, неготовность площадки, задержка приемки-передачи узлов и оборудования, ремонтные, сварочные работы, задержка из-за метеоусловии и т.д.) в интервале с 08:00 до 20:00, Исполнитель незамедлительно уведомляет ответственное лицо Заказчика и оформляется двусторонний Акт фиксации задержки (простоя). В этом случае нормативный срок переезда автоматически продлевается на время зафиксированного простоя.

3. Технические стандарты

№ п /п	Зарегис-трирован в РК	Обозна-чение	Номер доку-мента	Категория	Наименова-ние	Область примене-ния	Разработ-чик	Страни-цы	МКС	Статус	Приказ	Дата введе-ния с
						Настоящий стандарт распространяется на автотранспортные средства категорий* M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4 (далее – автотранспортные							

1	Да	СТ РК ГОСТ Р 51709-2004	80815	Национальный стандарт Республики Казахстан	Автотранспортные средства. Требования к техническому состоянию по условиям безопасности движения. Методы проверки	средства), эксплуатируемые на автомобильных дорогах общего пользования Республики Казахстан. Стандарт устанавливает: — требования к техническому состоянию автотранспортных средств (АТС), относящие-ся к обеспечению безопасности движения — предельно допустимые значения параметров технического состояния АТС, влияющих на безопасность дорожного движения и состояние окружающей среды —	ТОО « Научно-исследовательский институт транспорта и коммуникаций» (-)	96	Дорожный транспорт	Действует	Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 18 ноября 2005 года № 404	01.09.2004

						методы проверки техническ кого состояни я АТС в эксплуат ации, техничес ком обслужи-вании и ремонте.						

Подписал Нарбеков Нурканат Нурланович

Дата подписания 19.10.2026