ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262217 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (33-1 Р, 4556091) Күзет сигнализациясын орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар / бейнебақылау жүйесі

Тапсырыс беруші: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Павлодар мұнай химия зауыты" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	33-1 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Күзет сигнализациясын орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар / бейнебақылау жүйесі, Күзет дабылнамасын/бейнебақылау жүйелерін және ұқсас жабдықты орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар
Қосымша сипаттама	ПМХЗ"ЖШС БӨП Күзет дабылын орнату (монтаждау) бойынша жұмыстар
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Павлодар Қ.Ә., Павлодар қ., ул. Химкомбинатовская, 1
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

№	**Атауы**	**Техникалық сипаттамалар (тауарлар үшін-марка, МЕМСТ артикул; жұмыстар, қызметтер үшін - жобалау-сметалық құжаттама)**
		1. Барлық жұмыстардың уақтылы және сапалы орындалуын қамтамасыз ету. Жұмыстарды орындамас бұрын тапсырыс беруші белгілеген мерзімде желілік кестеге ие болу керек.

		1. **Жұмыстардың қысқаша сипаттамасы** Күзет бекеттерінде күзет дабылдамасын монтаждау бойынша жұмыстар Қазақстан Республикасының сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтерге сәйкес жүргізу. ҚР ҚН 4.04-07-2019. Күзет бекеттерінде күзет дабылдамасын монтаждау бойынша жұмыстарды көрсетудің жалпы мақсаты: - ҚО техникалық қауіпсіздік жүйелерін монтаждау; Күзет бекеттері периметрі бойынша «ПМХЗ» ЖШС зауыт аумағында орналасқан. Жеткізу және енгізу осы Шарттың талаптарына, осы ТС және жобалардың талаптарына сәйкес жүзеге асырылады: - күзет дабылдамасы жүйесін монтаждау, 61.165.22-ҚО жобасы; **Жұмыстарды орындау мерзімі:** Қол қойылған күннен бастап 20 күнтізбелік күн.

3. Жұмыстарды орындаушыға қойылатын талаптар:

1. Мердігер жұмыстарды орындау үшін арнайы құрылыс техникасын, жүктерді тасымалдауға арналған көлікті қолдану керектігін, сондай-ақ зауыт аумағы бойынша персоналды тасымалдау үшін жеңіл көлікті ң жіберілмейтінін ескеруі керек. Мердігер қажет болған жағдайда, жолаушылар көлігін (кемінде 9 орындық) көздеуі қажет.

4. Орындаушының міндеттері:

2. Орындаушы мамандарының Тапсырыс берушінің объектісінде болу кезеңінде еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік қағидаларын, еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды, өртке қарсы қауіпсіздік қағидаларын, авариялард жою жоспарын, Тапсырыс берушінің жүктелім жүйесі туралы ережені сақтауын қамтамасыз ету.

3. Орындаушы персоналының Тапсырыс берушінің аумағында белгіленген күзет режимін және болу қағидаларын сақтауын қамтамасыз ету.

	1	61.165.22-ҚО «Күзет бекеттерінің күзет дабылдамасы» жобасына сәйкес жұмыстар	4. Жұмыстарды орындауды бастағанға дейін жеңімпаз болып айқындалған әлеуетті өнім берушіге Орындаушы мамандарының Тапсырыс берушінің нұсқама журналына тіркей отырып, қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқамадан міндетті түрде өтуі. 5. Жұмыстарды орындауды бастағанға дейін техникалық құжаттарға, сондай-ақ жүктелім-тапсырыстарға, орындалған жұмыстарды тапсыру-қабылдау актілеріне, Орындаушының Шарт бойынша өз міндеттемелерін орындауына байланысты өзге де құжаттарға қол қою құқығымен Шарт бойынша жұмыстарды орындауды ұйымдастыруға байланысты іс-әрекеттер жасауға уәкілетті жауапты тұлғаларды тағайындау.

6. Мердігер жұмысты толық көлемде және көрсетілген мерзімде орындау үшін қажетті персоналды («Өнім берушінің мамандарына қойылатын талаптар» бөліміндегі мамандардан басқа) дербес айқындайды. Тапсырыс берушінің аумағына рұқсат алу үшін мердігердің барлық персоналы «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік, өрт, газ қауіпсіздігі, экология, санитарлық-эпидемиологиялық талаптар саласындағы келісімде» айқындалған талаптарды сақтауға тиіс.

Қауіпті өндірістік объектілер бойынша талаптар:

1. Жеңімпаз деп танылған өнім берушіге қойылатын талаптар: жұмысты толық көлемде орындау үшін, Тапсырыс берушінің аумағына рұқсат алу үшін Орындаушының өзі айқындайтын барлық персоналға Орындаушы төмендегі құжаттарды ұсынуы тиіс:

		- медициналық тексеруден өткені туралы анықтама. - Білімін тексеруден өткені туралы сертификат және (немесе) біліктілік куәлігі: - еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша; - өнеркәсіптік қауіпсіздік мәселелері бойынша; - Құжаттардың нысаны қолданыстағы нормативтік актілерде баяндалған талаптарға сәйкес болуы тиіс. **Қолданылатын материалдарға қойылатын талаптар:** Материалдардың саны мен сипаттамасы ақаулы тізімдемеге және смтеалық құжаттамаға сәйкес болуы тиіс. Барлық әрлеу материалдары мен жабдықтары Тапсырыс берушімен алдын-ала келісілуі керек. Қолданылатын материалдардың сапасы мен сипаттамасы сәйкестік сертификаттарымен расталуы тиіс. Барлық материалдар тапсырыс берушінің алаңында кіріс бақылауынан өтеді.

		Монтаждау, іске қосу-баптау жұмыстары үшін қажетті және Жүйенің жұмысқа қабілеттілігін қамтамасыз ететін жабдықтар, материалдар мен жиынтықтауыштар осы ТС және келесі жобалардың талаптарына сәйкес келуге тиіс: - 61.165.22-ОС. Монтаждау және іске қосу-баптау жұмыстары аталған жобалардың жобалау-сметалық құжаттамасының талаптарына сәйкес жүргізу.

Қосымша

61.165.22-ОС1.pdf

Приложение № Сводный расчет стоимости работ 61.165.22 от 18.09.2026г.xlsx

Приложение Локаоьные сметы 61.165.22 от 18.09.2026г.xlsx

Қол қойған Абанин Евгений Александрович

Қол қойылған күні 14.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1262217
способом Открытый тендер

Лот № 1 (33-1 Р, 4556091) Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский нефтехимический завод"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	33-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения, Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации/системы видеонаблюдения и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Работы по устройству (монтажу) охранной сигнализации на КПП ТОО "ПНХЗ"
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, ул. Химкомбинатовская, 1
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 20 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

№	**Наименование**	**Технические характеристики (для товаров-марка, ГОСТ артикул; для работ, услуг- проектно-сметная документация**
		1. **Краткая характеристика работ**

Работы по монтажу охранной сигнализации на постах охраны производить согласно Государственным нормативам в области архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан. СН РК 4.04-07-2019. Общей целью оказания Работ по монтажу охранной сигнализации на постах охраны:

- монтаж техническим систем безопасности ОС;

Постах охраны располагаются на заводской территории ТОО «ПНХЗ», по периметру.

Поставка и внедрение осуществляются в соответствии с требованиями настоящего Договора, соответствующими требованиями настоящей ТС и проектов:

- монтаж системы охранной сигнализации, проект 61.165.22-ОС;

Срок выполнения работ:

20 календарных дней с даты подписания.

3. Требования к исполнителю работ:

1. Подрядчику следует учесть, что для выполнения работ будет необходимо использовать специальную строительную технику, транспорт для перевозки грузов, а также для перевозки персонала по территории завода легковой транспорт запускаться не будет. Подрядчику необходимо учесть в случае необходимости пассажирский транспорт (не менее 9 посадочных мест).

-

4. Обязанности исполнителя:

1. Обеспечить своевременное и качественное выполнение всех работ. Перед выполнением работ иметь сетевой график, в установленные заказчиком сроки.

2. Обеспечить соблюдение специалистами Исполнителя, в период нахождения на Объекте Заказчика, правил охраны труда и промышленной безопасности, инструкций по охране труда, противопожарных правил безопасности, плана ликвидации аварий, положения о нарядной системе Заказчика.

			3. Обеспечить соблюдение персоналом Исполнителя охранного режима и правил пребывания, установленных на территории Заказчика. 4. Потенциальному поставщику, определенному победителем, до начала выполнения работ, обязательное прохождение специалистами Исполнителя инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажа Заказчика. 5. До начала выполнения работ назначить ответственных лиц, уполномоченных на совершение действий, связанных с организацией выполнения работ по Договору, с правом подписи технических документов, а также наряд-заказов, актов сдачи-приемки выполненных работ, иных документов, связанных с исполнением Исполнителем своих обязательств по Договору.
	1	Работы согласно проекта «Охранная сигнализация постов охраны» 61.165.22-ОС	

6. Подрядчик самостоятельно определяет персонал (помимо специалистов из раздела «Требования к специалистам поставщика»), необходимый для выполнения работы в полном объеме и в указанные сроки. Для получения допуска на территорию Заказчика, весь персонал подрядчика должен соблюдать требования, определённые «соглашением в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, газовой безопасности, экологии, санитарно-эпидемиологических требований».

Требования по опасным производственным объектам:

1. Требования к поставщику, признанному победителем: на весь персонал, определяемый самим Исполнителем для выполнения работы в полном объеме, для получения допуска на территорию Заказчика, Исполнитель должен предоставлять следующую документы:

- справка о прохождении медицинского осмотра.

- Сертификат и(или) квалификационное удостоверение, о прохождении проверки знаний:

		- по вопросам безопасности и охраны труда; - по вопросам промышленной безопасности; - Форма документов должна соответствовать требованиям, изложенным в действующих нормативных актах. **Требования к применяемым материалам:** Количество и характеристика материалов должны соответствовать дефектной ведомости и сменой документации. Все отделочные материалы и оборудование должны быть предварительно согласованы с Заказчиком. Качество и характеристика применяемых материалов должны быть подтверждены сертификатами соответствия. Все материалы проходят входной контроль на площадке заказчика.

		Оборудование, материалы и комплектующие необходимые для монтажных, пуско-наладочных работ и обеспечивающих работоспособность Системы должны соответствовать требованиям настоящей ТС и проектов: - 61.165.22-ОС. Монтажные и пусконаладочные работы производить в соответствии с требованиями проектно-сметной документации указанных проектов.

Приложение

61.165.22-ОС1.pdf

Приложение № Сводный расчет стоимости работ 61.165.22 от 18.09.2026г.xlsx

Приложение Локаоьные сметы 61.165.22 от 18.09.2026г.xlsx

Подписал Абанин Евгений Александрович

Дата подписания 14.10.2026