Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1262548 , 2027 жылы Рожковское кен орнындағы автомобиль жолдарын күтіп ұстау жұмыстары сатып алу бойынша Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (3 Р, 4556997) Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Урал Ойл энд Газ" ЖШС
Ұйымдастырушы: "Урал Ойл энд Газ" ЖШС

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	3 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Автомобиль жолдарын ұстау бойынша жұмыстар, Автокөлік жолдарын баптау жұмыстары
Қосымша сипаттама	2027 жылы Рожковское алаңында жолдарды күтіп ұстау жұмыстары
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, Зеленов ауданы, ЗКО, район Байтерек, месторождение Рожковское
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мазмұны кәсіпішілік және кен орнының кіреберіс автомобиль жолдары"Рожковское", ұңғымалық жолдар, технологиялық алаң жолдары және 2027 жылы кен орнында орналасқан басқа жолдар

1. **ЖАЛПЫ АҚПАРАТ**

Жұмыстардың нысаналы мақсаты ұңғымалық және технологиялық алаңдардағы жолдарды және оларға кіреберіс жолдарды күтіп ұстау, сондай-ақ алаңаралық кен орнында орналасқан жолдардың "Рожковское" Федоров блогының шегінде қалыпты жұмыс жағдайында, оның ішінде өртке қарсы және өнеркәсіптік қауіпсіздік пен қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес.

2 ТЕХНИКАЛЫҚ АҚПАРАТ

2.1. Жалпы ақпарат

Кен орны "Рожковское" - одан әрі Кен орны Батыс Қазақстан облысы, Бәйтерек ауданындағы Федоров блогының шегінде орналасқан. Ұңғымалар U-10, U-11, U-12, U-21, U-22, U-23, U-24, U-25, U-26, құрама станция және тасымалдау станциясы, КУ-1, КУ-2, КУ-3, КУ-4, КУ-5 егістік және шабындық жерлерде орналасқан және Орал қаласынан 100 км-ге дейін, Петрово елді мекендерінің маңында орналасқан, Чеботарево және Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданының Раздольное. Ұңғымалар мен технологиялық алаңдардың және оларға кіретін жолдардың, Кен орнының орналасуының жағдайлық сызбасы бар файл қоса беріледі (Келісімшартқа No6 қосымша). Ұңғымалық алаңдарда орналасқан жер учаскесінің жалпы ауданы

шамамен 30 га құрайды. Технологиялық және ұңғыма алаңдарына кіреберіс жолдардың жалпы ұзындығы, сондай-ақ алаңаралық Кен орнының жолдары шамамен 40 шақырымды құрайды. Жүріс бөлігінің ені 4,5 м, жер төсемі – 8,0 м және иықтары 1,75 м болатын ЩПГС жабыны бар IV санаттағы жолдар. Өтетін көпір бар б.Бұқашық асфальт жабыны бар, беткейлері бар, темірбетон плиталарымен нығайтылған. Сондай-ақ, арқылы өту кезінде Ембулатовка ауылы, диаметрі 530 мм болат құбырдан жасалған су өткізгіш коллектор бар.

Мердігер технологиялық, ұңғыма алаңдарындағы және оларға кіретін жолдардағы жолдарды күтіп ұстау жұмыстарын тек арнайы техниканы, жабдықтар мен материалдарды қолдана отырып орындайды.

Жол-құрылыс техникасын жанар-жағармай материалдарымен (ЖЖМ) қамтамасыз ету Мердігердің есебінен жүзеге асырылады. Жұмысты жедел ұйымдастыру мақсатында Тапсырыс берушінің келіп түскен өтінімдері бойынша Мердігерге Кен орнының жанында жол-құрылыс техникасы мен мердігер персоналының тұруына жарамды тұрғын вагондарды орналастыру үшін уақытша пункт ұйымдастыруға кеңес беріледі.

Шартты орындау кезеңінде Тапсырыс берушіден белгіленген нысандағы жазбаша өтінім (Шартқа №7 қосымша) түскеннен кейін Мердігер ең көбі 5 (бес) сағат ішінде қамтамасыз етуге міндетті. және өтінімде көрсетілген жұмыстардың орындалуын ұйымдастырады.

Мердігер атқарылып жатқан жұмыстардың фоторепортажын ұсынуға міндетті. Фотоесеп жақын жерде орналасқан және түсіндірме жазуы бар фотосуреттің "алдында" және "кейін" салыстыру түрінде орындалады. Фоторепортаждар Тапсырыс берушінің өндірістік-техникалық бөлімі өкілінің электрондық поштасына жіберілуі тиіс.

2.2 Жұмыс көлемі

2026 жыл ішінде Кен орнында орналасқан технологиялық, ұңғымалық учаскелердегі жолдарды және оларға кіретін жолдарды қалыпты пайдалану үшін жарамды күйде күтіп ұстау бойынша ұсынылатын жұмыстардың көлеміне Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын Шарттың No5 қосымшасында көрсетілген жұмыстар кіреді. .

Мердігер Шарттың №5 қосымшасында көрсетілген жұмыстардың құнын есептеуді ұсынуы керек, қорытынды сомаға сәйкес Шарт жасалғанға дейін жасалған шарттар.

Ескертпе: Әрбір жұмыс түрінің құны №5 қосымшада көрсетілген пайыздық үлестіру негізінде Келісімшарттың жалпы құнына пропорционалды түрде есептеледі және Мердігердің баға ұсынысына байланысты болады (№5 қосымшаны қараңыз).

Қолданылатын материалдардың сапасын Мердігер бүкіл кезең ішінде толық көлемде бақылайды. Материалдарды алғаннан кейін Мердігер кіріс бақылауды белгіленген тәртіппен атқарушылық іс қағаздарын жүргізе отырып жүргізуге міндетті. Тапсырыс беруші материалдардың сапасын және орындалған жұмыстардың сапасын визуалды немесе өлшеу арқылы (қажет болған жағдайда) іріктеп бағалайды. Егер материалдардың немесе жұмыстардың сапасы

нормативтік құжаттаманың талаптарына сәйкес келмейтіні анықталса, оларды жою туралы бұйрық шығарылады.

2.2.1 Жолдарды күтіп ұстау бойынша жұмыстар

1) Қара жолдардың жүріс бөлігін пішіндеу (жолтабандар, толқындар, жыралардың құлама беткейлері және т.б.).

Орындау тәсілі механикаландырылған - Доңғалақты моторлы грейдер орташа (көлбеу бұрышы 90 градусқа дейін, екі бағытта бүйірлік тірек кемінде 800 мм, дозер үйіндісі, қозғалтқыш қуаты кемінде 110,3 кВТ/150 а.к.).

2) Жүріс бөлігі мен жол жиектерін жөндеп жоспарлау.

Орындау тәсілі механикаландырылған – Орташа доңғалақты автогрейдер (кесілетін еңіс бұрышы 90 градусқа дейін, екі бағытқа бүйірлік шығару кемінде 800 мм, бульдозерлік қалақ, қозғалтқыш қуаты кемінде 110,3 кВт/150 а.к.).

Әмбебап базалық машина (доңғалақты трактор, арнайы шасси) жолдарды күтіп ұстау және жөндеуге арналған ауыспалы жабдық жиынтығымен.

3) Материал қосылған жолдарды маршруттық күтіп ұстау (қиыршық тас 35%, АСГ 55%, топырақ 10%).

Орындау тәсілі механикаландырылған, қолмен – Әмбебап базалық машина (доңғалақты трактор, арнайы сессия) жолдарды күтіп ұстауға арналған ауыспалы жабдықтар жиынтығымен;

Самосвал (Қозғалтқыш қуаты кемінде 243 кВТ/330 а.к., Доңғалақ орны 6х4, түсіру түрі артқы/3 жақты, платформа көлемі кемінде 14,3 м3): Алдыңғы тиегіш (шөміш көлемі кемінде 3 м3);

Құрамдастырылған әрекеттегі өздігінен жүретін мұз айдыны.

4) Мазмұны топырақтық, қалыңдығы 0,3 м-ден аз, тегістелетін және тегістелетін топырақпен.

Орындау тәсілі механикаландырылған – Фронтальды тиегіш (шөміш көлемі кемінде 3м3);

Самосвал (Қозғалтқыш қуаты кемінде 243 кВТ/330 а.к., Доңғалақ орны 6х4, түсіру түрі артқы/3 жақты, платформаның көлемі кемінде 14,3 м3):

Құрамдастырылған әрекеттегі өздігінен жүретін мұз айдыны.

5) Төмендетілген жол жиектеріне материалдарды қоса отырып, жол жиектерін нығайта отырып, орташа қалыңдығы 20 см топырақпен төсеу.

Орындау тәсілі механикаландырылған – Фронтальды тиегіш (шөміш көлемі кемінде 3м3);

Самосвал (Қозғалтқыш қуаты кемінде 243 кВТ/330 а.к., Доңғалақ орны 6х4, түсіру түрі артқы/3 жақты,

платформаның көлемі кемінде 14,3 м3):

Құрамдастырылған әрекеттегі өздігінен жүретін мұз айдыны.

6) Топырақты және/немесе қарды шығара отырып, шағын көпірлер мен су өткізгіш құбырлардың арналарын шөгінділерден тазарту.

Орындау тәсілі қолмен.

Орындау тәсілі механикаландырылған, қолмен – Экскаватор (шөміш 0,5 м³-ге дейін).

7) Трактор базасында шөп шабатын машинамен жол жиектеріндегі және еңістеріндегі шөптерді шабу және жинау.

Орындау тәсілі механикаландырылған – Шөп шапқыш (ені шабу кемінде 1,5 м, жұмыс жылдамдығы 4,6 км/сағ дейін)

Самосвал (Қозғалтқыш қуаты кемінде 243 кВТ/330 а.к., Доңғалақ орны 6х4, түсіру түрі артқы/3 жақты, платформаның көлемі кемінде 14,3 м3)

8) Бұталарды, өскіндерді кесуге, тасымалдауға және кәдеге жаратуға.

Орындау тәсілі механикаландырылған, қолмен – Фронталды тиегіш (шөміш көлемі 3м3 кем емес);

Самосвал (Қозғалтқыш қуаты кемінде 243 кВТ/330 а.к., Доңғалақ орны 6х4, түсіру түрі артқы/3 жақты, платформаның көлемі кемінде 14,3 м3);

Бульдозер (қозғалтқыш қуаты кемінде 150 кВТ, үйінді сыйымдылығы 3,80-ден 5,86 м3-ге дейін)

9) Жол бойындағы және екі жақтағы жол жиектерінен әртүрлі бөгде заттар мен қоқысты қолмен жинау және кәдеге жарату.

Орындау тәсілі қолмен – Самосвал (қозғалтқыш қуаты кемінде 243 кВт/330 а.к., доңғалақ формуласы 6х4, түсіру түрі артқы/үш жақты, платформа көлемі кемінде 14,3 м³);

10) Жазғы кезеңде шаңды басуға арналған реагентті пайдалана отырып, жобаның технологиялық жолдарының бетін дайындау және суару.

Механикаландырылған орындау әдісі – Жолдарды күтіп ұстауға арналған аралас жол машинасы (жуу, суару, шаңнан тазарту);

Вакуумдық қондырғы (Дөңгелектің орналасуы 6х4, цистернаның көлемі кемінде 10 м3)

11) Жол белгілерін, көрсеткіштерді, сигналдық бағандарды орнату.

Орындау тәсілі механикаландырылған, қолмен.

2.2.2 Ұңғымалық және технологиялық алаңдардағы жолдардың ағымдағы күтімі

1) Жолдардан, жолдарға іргелес аумақтардан және ұңғыма алаңдарындағы жолдардан шөп шабу және шөп шабу машинасымен тазалау және үйіп бекітпелер.

Орындау тәсілі механикаландырылған – Шөп шапқыш (ені шабу кемінде 1,5 м, жұмыс жылдамдығы 4,6 км/сағ дейін)

Самосвал (Қозғалтқыш қуаты кемінде 243 кВТ/330 а.к., Доңғалақ орны 6х4, түсіру түрі артқы/3 жақты, платформаның көлемі кемінде 14,3 м3):

2) Жолдардың аумағынан, жолдарға іргелес аумақтардан және ұңғыма алаңдарындағы жолдардан әртүрлі заттар мен қоқыстарды қолмен тазалау.

Қолмен орындалатын әдіс – Самосвал (Қозғалтқыш қуаты кемінде 243 кВТ/330 а.к., Доңғалақ орны 6х4, түсіру түрі артқы/3 жақты, платформа көлемі кемінде 14,3 м3):

3) Ұңғымалар шахталарынан суды айдау.

Механикаландырылған орындау әдісі – Вакуумдық қондырғы (Дөңгелектің орналасуы 6х4, цистернаның көлемі кемінде 10 м3).

Ұңғыма шахталарынан суды айдау мыналарды қамтиды:

- Суды талдау, содан кейін Тапсырыс берушіге сынақ хаттамасын ұсыну;
- Тапсырыс берушіге кәдеге жарату шартын, суды тасымалдау актісін және суды кәдеге жарату актісін ұсына отырып, суды кәдеге жарату.

4)Ұңғымалық алаңдарда жолдарды өртке қарсы жырту (егістіктің ені, ең азы - 4 метр).

Механикаландырылған орындау әдісі – қондырмалары бар әмбебап толық жетекті доңғалақты трактор (Қозғалтқыш қуаты кемінде 80 а.к., жер жыртуға арналған қондырмалар).

2.2.3 Барлық жолдарды қысқы күтіп ұстау

1) Жолдардың жүріс бөлігіндегі тығыздалған қарды кесу және жылжыту, сондай-ақ екі жақтағы жол жиектерінен қар үйінділерін алып тастау.

Орындау тәсілі механикаландырылған – Орташа доңғалақты автогрейдер (кесілетін еңіс бұрышы 90 градусқа дейін, екі бағытқа бүйірлік шығару кемінде 800 мм, бульдозерлік қалақ, қозғалтқыш қуаты кемінде 110,3 кВт/150 а.к.);

Бұрылмалы қалағы бар бульдозер (қуаты кемінде 118 кВт).

2) Жолдарды қар құрсауынан тазарту.

Орындау тәсілі механикаландырылған – Фронтальды тиегіш (шөміш көлемі кемінде 3м3);

Автомобиль базасындағы шнекті қар тазалағыш (Өнімділігі кемінде 1000-1200 т/сағ, қармау ені кемінде 3 м);

Бұрылмалы қалақшасы бар бульдозер (қуаты кемінде 118 кВТ).

3) Механизмдер жете алмайтын жерлерді қардан қолмен тазалау.

Қолмен орындау тәсілі.

4) Технологиялық жолдарда және алаңдардағы жолдарда көктайғақты кетіру үшін көктайғаққа қарсы реагентті қолдану.

Механикаландырылған орындау әдісі – Қатты немесе сұйық мұзға қарсы материалдарды таратушы (Бункердің сыйымдылығы кемінде 5 м3, тарату ені 7 м-ге дейін).

3. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ ШЕҢБЕРІНДЕ МЕРДІГЕР МІНДЕТТІ:

3.1 Қызметкерлердің жұмысын жұмыстарды орындау барысында қауіпсіздікті қамтамасыз ететін талаптарға сәйкес ұйымдастыру;

3.2 Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген қызметкерлердің еңбегі мен демалысының тәртібін сақтау;

3.3 Қазақстан Республикасының еңбек және өзге де заңнамасының талаптарына сәйкес жұмыстардың орындалуын қамтамасыз ету;

3.4 Өз қаражаты және тәуекелдер есебінен авариялардың, оқыс оқиғалардың, жол-көлік оқиғаларының себептерін талдау және жою, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасы шеңберінде жол қозғалысы ережелерін және/немесе Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерін бұзуға әкеп соқтырған

жеткізушінің немесе қызметкердің әрекеттері/әрекетсіздігі үшін дербес жауапкершілікке тартылады. ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ және жол қозғалысы саласындағы Қазақстан Республикасының нормалары;

3.5 Көлік құралдарының және арнайы жол техникасының техникалық жай-күйін, пайдаланылуын ақаусыз жағдайда бақылауды қамтамасыз ету;

3.6 Көлік құралдарында және арнайы жол техникасында өрт сөндіру құралдарының (Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес автокөлік құралдарына арналған өрт сөндіргіш) және пайдалануға және пайдалануға дайын медициналық қобдишаның болуын қамтамасыз ету.

3.7 Өз қаражаты есебінен мамандандырылған және сертификатталған құрылғыны пайдалана отырып, алкогольдік ішімдіктерді сынауды қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей, ұсынылған көлік құралдарының жүргізушілерін физикалық жағдайына, көлік құралдарын жүргізуге дайындығына күнделікті ауысым алдындағы медициналық тексеруден өткізу. Қызметкерлердің және медициналық тексеруге жауапты адамның қолдары қойылған медициналық тексеруден өту туралы есеп Қызметке Тапсырыс берушінің ҚТ және ОЖ-дан жіберілуі керек, жұмысқа кіріспес бұрын медициналық тексеруден өтпей жұмысқа кірісуге тыйым салынады.;

3.8 Жұмыстарды орындау барысында жүргізушілерді рейс алдындағы медициналық тексеруден тұрақты өткізуді қамтамасыз ету.

3.9 Бензинді іштен жанатын қозғалтқыштармен, жалын сөндіргіштермен (ұшқын сөндіргіштермен) жабдықталған автомобильдердің шығатын жүйелерінде болуын қамтамасыз ету.

3.10 Тапсырыс беруші ұсынған бағдарлама бойынша барлық жүргізушілер үшін қауіпсіз жүргізу бойынша міндетті оқудан өтуін қамтамасыз ету.

3.11 Мердігердің өз қаражаты есебінен барлық жұмысшылар үшін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, күкіртсутегі қауіпсіздігі және өрт-техникалық минимум бойынша оқудан өтуді қамтамасыз ету.

3.12Жұмыстарды орындаудың кез келген кезеңінде Тапсырыс берушіге немесе үшінші тұлғаларға қандай да бір залал келтірілген жағдайда, келтірілген залалды өз қаражаты есебінен өтеуге.

3.13 Батыс Қазақстан облысындағы уәкілетті өкілінің Шарттың әрекет ету мерзімінің барлығына тұрақты қатысуы;

3.14 Тапсырыс берушіге ұсынылатын көлік құралдары мен арнайы техниканың мақсатты пайдаланылуын және белгіленген тәртіппен жол жүру құжаттарының ресімделуін бақылау;

3.15 Мердігердің жұмыстарды орындау кезінде автокөлік құралдары мен арнайы техникаларға арналған келесі құжаттары болуы керек:

- автокөлік құралдарын тіркеу туралы куәлік;

- көлік құралдары мен арнайы техника иелерінің АҚЖ міндетті сақтандыруының қолданыстағы сақтандыру полисі;+- міндетті техникалық байқаудан өткені туралы куәлік немесе тиісті тұлғаның қолы мен мөрі бар автокөлік құралдарының диагностикалық картасы;

- белгіленген тәртіппен бекітілген, көлік құралдары мен арнайы техникаларға бекітілген жұмысшыларды олардың физикалық және психикалық жағдайлары бойынша ауысым алдындағы тексеруден өткізу тәртібін реттейтін ішкі құжат;

Жоғарыда көрсетілген құжаттар болмаған жағдайда, Жұмыстарды орындау тоқтатыла тұрады.

4. АРНАЙЫ ТЕХНИКА МЕН АВТОКӨЛІК ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ МОНИТОРИНГІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Мердігер Тапсырыс берушіге берілетін барлық автокөлік құралдары мен арнайы техниканы автокөлік паркін басқару жүйелерімен (бұдан әрі - АЖҚЖ), көлік құралының борттық бақылау жүйесімен жабдықтауға міндетті.

Автокөлік паркін басқару жүйелері Тапсырыс берушіге күнделікті және апта сайын жаңартылатын автоматтандырылған ағымдағы есептер туралы ақпарат пен есептер беріп, келесі функцияларға қол жетімділікті қамтамасыз етуі керек:

Белсенді қадағалау - автомобильді және арнайы техниканы нақты уақыт режимінде қадағалау (бағыт).

Пассивті қадағалау – жүргізушінің іс-әрекетін талдау үшін жиналған ақпаратты (бағыттарды) серверде 6 ай немесе одан да көп уақыт сақтау мүмкіндігімен көлік құралын қадағалау;

5. ҚТ ЖӘНЕ ҚОҚ БОЙЫНША ТАЛАПТАР

Тапсырыс беруші еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы және қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне (бұдан әрі – "ҚТ және ҚОҚ-тан") көбірек көңіл бөледі және Мердігерден және Қосалқы мердігерден (ов) осы саясатты ұстануға және "Урал Ойл энд Газ" ЖШС (бұдан әрі - Компания) ҚТ және ҚОҚ саласындағы ең жоғары стандарттарды қамтамасыз етуге міндетті.

Тапсырыс беруші тексеру нәтижесінде немесе басқа жолмен Мердігердің ҚТ және ҚОҚ талаптарын сақтамау фактілерін анықтаған жағдайда, Тапсырыс беруші мен Мердігер осындай бұзушылықтарды жою жоспары мен мерзімдерін келіседі. Мердігердің тараптармен келісілген осындай мақсаттар мен міндеттерді орындау үшін тиісті

шараларды қабылдамауы Тапсырыс берушінің осы Келісімшартты біржақты бұзуына негіз болып табылады.

5.1 Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын сақтау

Мердігер Қазақстан Республикасы заңнамасының барлық қолданыстағы талаптарын, ҚТ және ҚОҚ саласындағы, сондай-ақ өрт қауіпсіздігі саласындағы бекітілген практикалық нұсқаулықтар мен ережелерді орындайды және орындайды. Мердігер жұмыстарды орындау барысында қоршаған ортаны қорғауға бағытталған барлық негізделген сақтық шараларын қолданады.

5.2 Жеке қорғаныс құралдары (ЖҚҚ)

Мердігердің барлық қызметкерлері Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етілуі және орналасқан жеріне байланысты мақсатына сай пайдаланылуы тиіс (Орал қ./ Рожковское кен орны).

5.3 Мердігердің көлігі мен арнайы техникасы

5.3.1 Мердігердің жұмыстарды орындау кезінде пайдаланатын барлық көліктері мыналармен жабдықталуы керек:

- Жүргізушіге арналған үш нүктелі қауіпсіздік белдіктері. Көлік қозғалысы кезінде белдіктерді үнемі пайдалану керек;

- Алғашқы көмек қобдишасы;

- Өрт сөндіргіш;

- Қысқы кезеңдегі алдыңғы және артқы қысқы шиналар (қолдануға жарамды болған жағдайда). Мердігер қамтамасыз етуі тиіс:

- Жүргізушілерді оқыту және олардың біліктілігін арттыру;

5.3.2 Жұмыстарды орындау кезінде Мердігер Мердігер қабылдаған және Тапсырыс беруші белгілеген көлік қауіпсіздігі талаптарына сәйкес келетін жол қозғалысы қауіпсіздігін басқару жүйесінің талаптарының сақталуын қамтамасыз етеді.

5.4 Қызметкерлерді оқыту

5.4.1 Мердігер Тапсырыс берушінің тиісті өкілінің бірінші талабы бойынша қызметкерлерге ҚТ және ҚОҚ бағдарламалық жасақтамасын оқыту кестесін дайындап, ұсынуы керек. Сондай-ақ, кестеде сертификатталған нұсқаушылар жүргізетін оқу жоспарының кестесі туралы ақпарат болуы керек. Оқыту кестесін, оқыту бағдарламасын, курстардың мазмұнын, оқыту ұйымдарын немесе тұлғаларды Тапсырыс беруші алдын ала бекітеді. Барлық

қызметкерлер қамтамасыз етілуі және өздерімен бірге (жұмыс орнында) тыңдалған және өткен курстарды, сондай-ақ жеке перспективалық оқу бағдарламасын және оқу жоспарын көрсете отырып, оқу туралы есеп жүргізілетін жеке куәлігі болуы керек.-кесте.

5.4.2 Жұмысқа кіріспес бұрын Мердігердің қызметкері келесі әрекеттерді орындауы керек:

- Компанияда Тапсырыс беруші белгілеген ережелерге сәйкес ҚТ және ҚОҚ бойынша нұсқаулықтан, ҚТ және ҚОҚ бойынша оқытудан өту;

- Компанияның экологиялық саясатымен, ҚОҚ-ға әсер ететін елеулі экологиялық аспектілермен, тәуекелдермен және мүмкіндіктермен танысу;

- Барлық қызметкерлер ҚТ және ҚОҚ бойынша маманнан кіріспе нұсқама алуы тиіс;

- Мердігердің барлық жүргізушілері қорғаныстық жүргізу, қысқы жағдайларда жүргізу және арнайы техниканы басқару бойынша теориялық және практикалық оқудан өтуі тиіс. Жүргізушілерді осы пәндер бойынша қайта даярлау Тапсырыс беруші ұсынған бағдарлама бойынша жыл сайын жүргізілуі тиіс.

Қызметкерлер тиісті дайындықтан өткенге дейін қауіпті жұмыстарды орындауға жіберілмеуі керек.

5.4.3 Тапсырыс беруші Мердігердің пайдалануына қарсылық білдіруге және Тапсырыс берушінің негізделген шешімі бойынша жүргізушілерді жұмыстан шеттетуді талап етуге құқылы., өз міндеттерін орындауға қабілетсіз немесе немқұрайлы әрекет етеді, ал мұндай жүргізушілер кейіннен Тапсырыс берушінің жазбаша рұқсаты бойынша ғана Тапсырыс берушіге жұмысты орындауға рұқсат етілуі мүмкін.

5.4.4 Мердігерде көлік құралдарын пайдалану кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін әзірленген және бекітілген рәсім болуы керек.

5.5 ҚТ және ҚОҚ мәселелері бойынша жиналыстар.

5.5.1 Мердігер өз қызметкерлерінің ҚТ және ҚОҚ саласындағы білімдерін тиісті деңгейде ұстап тұруға және жақсартуға, оның ішінде ҚТ және ҚОҚ мәселелері бойынша кездесулер ұйымдастыруға, Тапсырыс беруші өткізетін брифингтер мен тренингтерге қатысуға жауапты. төтенше жағдайлар. Мердігер объектіде жұмыс істейтін өзінің барлық жұмысшыларының осы объектіде Тапсырыс беруші ҚТ және ҚОҚ мәселелері бойынша өткізетін жиналыстарға қатысуын қамтамасыз етеді (егер қажет болса). Егер Мердігердің жұмысшыларының саны ҚТ және ҚОҚ мәселелері бойынша өз жиналыстарын өткізуге жеткіліксіз болса, Мердігердің жұмыскерлері Тапсырыс беруші немесе оның басқа мердігерлері өткізетін қауіпсіздік техникасы мәселелері бойынша тиісті жиналыстарға қатысады

5.5.2 Мердігердің ҚБ және ҚОҚ мәселелері бойынша жиналыс хаттамаларының көшірмелері Тапсырыс берушіге сұраныс бойынша жіберіледі.

Мердігер мен оның қызметкерлері ҚТ және ҚОҚ мәселелері бойынша жиналыстарға белсене қатысуға және осындай жиналыстардың күн тәртібіне енгізілетін мәселелерді анықтауға міндетті.

5.6 Алкогольді, есірткіні және улы заттарды тұтынуға қатысты саясат Мердігер міндетті:

- Қажет болған жағдайда, жұмыс ауысымы басталар алдында және қызметкерлерді жұмысқа жібермес бұрын, қызметкерлерді алкогольдік, есірткілік немесе уытты масаңдықтың жоқтығына тексеруден (медициналық тексеруден) өткізу.

- Жұмыс орнында (объектіде) алкогольдік, есірткілік немесе уытты масаң күйде пайда болған Мердігердің жұмысшыларын (ал қосалқы мердігерлік ұйымдар мен қосалқы мердігердің жұмыскерлері тартылған жағдайда) жұмысқа жібермеу (жұмыстан шеттету).

- Объектілердің аумағында өндірістік қызметті жүзеге асыру үшін қажетті заттарды (бұдан әрі – "рұқсат етілген заттар") қоспағанда, объектілердің аумағында алкогольдік, есірткілік немесе уытты масаңдықты тудыратын заттардың (бұдан әрі - "рұқсат етілген заттар") өтуіне және болуына жол бермеу.

Көрсетілген шектеулерді бақылауды қамтамасыз ету мақсатында Компания жұмыс орнына жеткізілетін барлық көлік құралдарын, заттар мен материалдарды тексеруге және тексеруге құқылы. Егер көрсетілген тыйым салынған заттар осындай тексеру нәтижесінде табылса, онда көлік құралының жұмыс орнына кіруіне тыйым салынады,

- мердігердің (Қосалқы мердігердің) жұмыскерлері объектілерде алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйде, объект аумағында алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаңдықты тудыратын заттардың тасымалдануы немесе болуы анықталған жағдайда, рұқсат етілген заттарды қоспағанда, Тапсырыс беруші Мердігерден айыппұл өндіріп алуға құқылы. 0,5%, бірақ әрбір осындай факт үшін Келісімшарт бағасының 10%-нан аспайды.

- қызметкердің объектілерде алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаң күйде пайда болу, рұқсат етілген заттарды қоспағанда, алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масаңдықты тудыратын заттарды алып өту немесе объект аумағында болу фактісін тіркеу, үшін осы Шарттың мақсаттары мен Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы қатынастар төменде көрсетілген әдістердің кез келгенімен жүзеге асырылуы мүмкін:

- медициналық тексеруден немесе тексеруден; Тапсырыс берушінің қызметкерлері жасаған актілермен жә не/немесе Мердігердің (қосалқы мердігердің) жазбаша түсініктемелерімен; Тапсырыс берушінің және/немесе Мердігердің (Қосалқы мердігердің) қызметкерлерінің жазбаша түсініктемелерімен,

-басқа жолдармен.

- Тапсырыс беруші кез келген уақытта Мердігердің осы Шартта көзделген міндеттерді орындауын тексеруге құқылы. Тапсырыс берушіде объектілерде Мердігердің (Қосалқы мердігердің) жұмыскерлері мас күйінде болған деген күдік туындаған жағдайда Мердігер Тапсырыс берушінің талабы бойынша бұл жұмыскерлерді дереу жұмыстан шеттетуге міндетті.

6 ЕСЕП БЕРУГЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

6.1 Егер өзгеше белгіленбесе, Мердігер Мердігердің (Қосалқы мердігердің) ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ саласындағы жұмыстарға қатысты алдыңғы есепті кезеңдегі жұмысының нәтижелері туралы тоқсан сайынғы / ай сайынғы есеп ұсынады. Есеп есепті кезеңнен кейінгі айдың 5-не дейінгі мерзімде ұсынылады. Егер тараптармен өзгеше келісілмесе, мұндай есепке мыналар енгізіледі:

- тапсырыс берушімен келісілген (жоспарланған) ҚТ және ҚОҚ БҚ сәйкессіздіктерін жою бойынша іс-шаралардың орындалу дәрежесі;

- өндірістік жарақаттанудың барлық жағдайлары;

- елеулі дене жарақаттарына/залалдарына/залалдарына әкеп соққан немесе әкеп соғуы мүмкін немесе құзыретті мемлекеттік органдарға хабарлануға тиіс барлық өзге де авариялар, төгілулер және өзге де жоспарланбаған шығарындылар;

- мердігер Компания үшін жұмыстарды орындаған уақыт кезеңіне қатысты барлық жол-көлік оқиғалары;

- дене жарақаттарына/зақымдануларға/шығындарға әкеп соқтыруы мүмкін барлық оқиғалар;

- құзыретті мемлекеттік органдарға хабарлауды қажет ететін кез келген басқа оқиғалар;

- бұзушылықтарды жою бойынша барлық іс-шаралардың орындалу барысы туралы анықтама;

- мердігердің персоналы жұмыс орнында жұмыс істеген жұмыс уақытының болжамды жалпы саны, Мердігердің жұмыс орнындағы жұмысшыларының жалпы саны, сондай-ақ Тапсырыс беруші үшін жұмыстарды орындауға тартылған Мердігердің көлік құралдарының жалпы жүрісі.

6.2 Мердігер есепті ұсынумен қатар, Тараптардың уәкілетті өкілдері қол қойған және Шарттың ажырамас бөлігі ретінде бекітілген жағдайда, Тапсырыс берушінің инциденттер, авариялар мен жазатайым оқиғалар туралы есеп беруге және жазатайым оқиғаларды тергеу процедураларына қатысты талаптарын орындауға міндетті. тараптар.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2014 жылғы 24 қаңтардағы № 56 бұйрығы Жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарын күтіп-ұстау, ағымдағы, орта және күрделі жөндеу және жол активтерін басқару кезінде орындалатын жұмыс түрлерінің сыныптамасын бекіту туралы

Қол қойған Кабдыгалиев Адильжан Серикович
Қол қойылған күні 10.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1262548 , Работы по содержанию автомобильных дорог на месторождении Рожковское в 2027 году способом Открытый тендер

Лот № 1 (3 Р, 4556997) Работы по содержанию автомобильных дорог

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урал Ойл энд Газ"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Урал Ойл энд Газ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	3 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по содержанию автомобильных дорог, Работы по содержанию автомобильных дорог
Наименование категории ОКТРУ	Работы по содержанию автомобильных дорог
Дополнительная характеристика	Работы по содержанию автомобильных дорог на месторождении Рожковское в 2027 г.
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, Зеленовский район, ЗКО, район Байтерек, месторождение Рожковское
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Содержание внутрипромысловых и подъездных автомобильных дорог месторождения «Рожковское», скважинных дорог, дорог технологических площадок и других дорог, находящихся на территории месторождения в 2027 г.

1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Целевым назначением Работы является поддержание скважинных площадок и подъездных дорог к ним, а также межплощадочных дорог расположенных на месторождении «Рожковское» в пределах Федоровского блока в пригодном для нормальной эксплуатации состоянии, в том числе в соответствии с требованиями противопожарной и промышленной безопасности и ООС.

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2.1. Общая информация

Месторождение «Рожковское» - далее Месторождение, находится в пределах Федоровского блока в районе Байтерек, Западно-Казахстанской области. Скважины U-10, U-11, U-12, U-21, U-22, U-23, U-24, U-25, U-26, сборная станция и передаточная станция, КУ-1, КУ-2, КУ-3, КУ-4, КУ-5 на Месторождение расположены на пахотно-сенокосных угодьях и находятся в пределах до 100 км от г. Уральск, вблизи поселков Петрово, Чеботарево и Раздольное района Байтерек, Западно-Казахстанской области. Файл с Ситуационной схемой расположения скважинных и технологических площадок и подъездных дорог к ним, Месторождения, прилагается (Приложение №6 к Договору). Общая площадь земельного участка, занимаемая под скважинными площадками составляет около 30 га. Общая протяженность подъездных дорог к технологическим и скважинным площадкам, а также межплощадочных дорог Месторождения составляет около 40 км. Дороги IV категории с покрытием из ЩПГС, с шириной проезжей части

4,5м., земляного полотна – 8,0м. и обочинами по 1,75м. Имеется мост через р.Быковка с асфальтовым покрытием, с откосами, укрепленными ж/б плитами. Также, на переезде через р.Ембулатовку, имеется водопропускной коллектор из стальной трубы диаметром 530мм.

Подрядчик выполняет работы по поддержанию технологических, скважинных площадок и подъездных дорог к ним с применением только специальной техники, оборудования и материалов.

Обеспечение дорожно-строительной техники горюче-смазочными материалами (ГСМ) производится за счет Подрядчика. С целью оперативной организации работ согласно поступившим заявкам Заказчика, Подрядчику рекомендуется организовать вблизи Месторождения временный пункт дислокации дорожно-строительной техники и жилых вагонов, пригодных для проживания персонала Подрядчика.

В период исполнения Договора, после поступления письменной заявки установленной формы от Заказчика (Приложение №7 к Договору) , Подрядчик обязан в течение максимум 5 (пяти) часов обеспечить и организовать выполнение работ указанные в заявке.

Подрядчик обязан предоставлять фотоотчёт выполняемых работ. Фотоотчёт выполнить в виде сравнения «до» и «после» фотографии расположенных рядом и нанесённой поясняющей надписью. Фотоотчёты должны передаваться на электронную почту представителя производственно-технического департамента Заказчика.

2.2. Объем Работ

Объем предоставляемой работы по поддержанию в пригодном для нормальной эксплуатации состоянии технологических, скважинных площадок и подъездных дорог к ним, расположенных на Месторождении в течение 2027 года включает в себя работы, указанные в Приложении №5 к Договору, являющееся неотъемлемой частью Договора.

Подрядчик должен предоставить расчёт стоимости работ, указанных в Приложении №5 к Договору, согласно итоговой суммы Договора до заключения Договора.

Качество применяемых материалов контролируется Подрядчиком в полном объеме в течение всего периода. При получении материалов, Подрядчик обязан проводить входной контроль в установленном порядке с оформлением исполнительной документации. Заказчик выборочно оценивает качество материалов и качество выполненных работ, визуально или измерительно (при необходимости). При обнаружении несоответствия качества материалов или работы требованиям нормативной документации, выписывается предписание об их устранении.

2.2.1 Ремонтно-восстановительные работы и содержание дорог

1) Ремонтное профилирование проезжей части грунтовых дорог (колеи, волны обрушивающиеся откосы кюветов и пр.).

Способ выполнения механизированный - Колесный автогрейдер средний (угол срезаемого откоса до 90 градусов, боковой вынос в обе стороны не менее 800 мм, бульдозерный отвал, мощность двигателя не менее 110,3 кВт/150л.с.)

2) Ремонтная планировка проезжей части и обочин.

Способ выполнения механизированный - Колесный автогрейдер средний (угол срезаемого откоса до 90 градусов, боковой вынос в обе стороны не менее 800 мм, бульдозерный отвал, мощность двигателя не менее 110,3 кВт/150л.с.)

Универсальная базовая машина (трактор колесный, спецшасси) с комплектом сменного оборудования для содержания и ремонта дорог

3) Маршрутный ремонт с добавлением материала (щебень35%, ПГС 55%, грунт 10%).

Способ выполнения механизированный, ручной – Универсальная базовая машина (трактор колесный, спецшасси) с комплектом сменного оборудования для содержания и ремонта дорог;

Самосвал (Мощность двигателя не менее 243кВт/330л.с., Колесная формула 6х4, тип разгрузки задняя/3х сторонняя, объем платформы не менее 14.3 м3): Фронтальный погрузчик (объем ковша не менее 3м3);

Каток самоходный комбинированного действия.

4) Восстановление земполотна, грунтом с укаткой и планировкой, толщиной менее 0,3м.

Способ выполнения механизированный – Фронтальный погрузчик (объем ковша не менее 3м3);

Самосвал (Мощность двигателя не менее 243кВт/330л.с., Колесная формула 6х4, тип разгрузки задняя/3х сторонняя, объем платформы не менее 14.3 м3):

Каток самоходный комбинированного действия.

5) Подсыпка заниженных обочин грунтом средней толщиной 20 см с укреплением обочин с добавлением материалов.

Способ выполнения механизированный – Фронтальный погрузчик (объем ковша не менее 3м3);

Самосвал (Мощность двигателя не менее 243кВт/330л.с., Колесная формула 6х4, тип разгрузки задняя/3х сторонняя, объем платформы не менее 14.3 м3):

Каток самоходный комбинированного действия.

6) Очистка от заносов русел малых мостов и водопропускных труб с выноской грунта и/или снега.

Способ выполнения ручной.

Способ выполнения механизированный, ручной – Экскаватор (ковш до 0,5 м3).

7) Скашивание и уборка травы на обочинах и откосах сенокосилкой на базе трактора.

Способ выполнения механизированный – Косилка (ширина окашивания не менее 1,5 м, рабочая скорость до 4,6 км/ч)

Самосвал (Мощность двигателя не менее 243кВт/330л.с., Колесная формула 6х4, тип разгрузки задняя/3х сторонняя, объем платформы не менее 14.3 м3):

8) Вырубка кустарников, поросли, транспортировка и утилизация на скважинных и производственных площадках.

Способ выполнения механизированный, ручной – Фронтальный погрузчик (объем ковша не менее 3м3);

Самосвал (Мощность двигателя не менее 243кВт/330л.с., Колесная формула 6х4, тип разгрузки задняя/3х сторонняя, объем платформы не менее 14.3 м3);

Бульдозер (мощность двигателя не менее 150кВт, емкость отвала от 3,80 до 5,86 м3)

9) Уборка различных посторонних предметов и мусора с проезжей части и обочин обеих сторон вручную и утилизация.

Способ выполнения ручной – Самосвал (Мощность двигателя не менее 243кВт/330л.с., Колесная формула 6х4, тип разгрузки задняя/3-х сторонняя, объем платформы не менее 14.3 м3):

10) Подготовка и орошение поверхности технологических дорог проекта с использованием реагента для пылеподавления собственного производства в летний период.

Способ выполнения механизированный – Машина дорожная, комбинированная для содержания дорог (мойки, поливки, обеспыливания);

Вакуумный агрегат (Колесная формула 6х4, объем цистерны не менее 10 м3)

11) Установка дорожных знаков, указателей, сигнальных столбиков.

Способ выполнения механизированный, ручной.

2.2.2 Текущий ремонт и содержание скважинных площадок.

1) Скашивание и уборка травы сенокосилкой с площадки и обваловки.

Способ выполнения механизированный – Косилка (ширина окашивания не менее 1,5 м, рабочая скорость до 4,6 км/ч)

Самосвал (Мощность двигателя не менее 243кВт/330л.с., Колесная формула 6х4, тип разгрузки задняя/3х сторонняя, объем платформы не менее 14.3 м3):

2) Уборка различных предметов и мусора вручную с территории скважин.

Способ выполнения ручной – Самосвал (Мощность двигателя не менее 243кВт/330л.с., Колесная формула 6х4, тип разгрузки задняя/3-х сторонняя, объем платформы не менее 14.3 м3):

3) Откачка воды из шахт скважин.

Способ выполнения механизированный – Вакуумный агрегат (Колесная формула 6х4, объем цистерны не менее 10 м3).

Откачка воды из шахт скважин включает в себя:

- Анализ воды с последующим предоставлением Заказчику протокола испытаний;

- Утилизация воды с предоставлением Заказчику договора об утилизации, акта передачи воды и акта об утилизации воды.

4) Противопожарная опашка скважинных площадок (ширина пашни, минимум - 4 метра).

Способ выполнения механизированный – Универсальный полноприводный колесный трактор с навесным оборудованием (Мощность двигателя не менее 80л.с., навесное оборудование для пахоты).

2.2.3 Зимнее содержание всех дорог

1) Срезание и сдвигание уплотненного снега проезжей части дорог, и удаление снежных валов с обочин с обейх сторон.

Способ выполнения механизированный – колесный автогрейдер средний (угол срезаемого откоса до 90 градусов, боковой вынос в обе стороны не менее 800 мм, бульдозерный отвал, мощность двигателя не менее 110,3 кВт/150л.с.);

Бульдозер с поворотным отвалом (мощность не менее 118 кВт).

2) Расчистка дорог от снежных заносов включая обочины с обеих сторон.

Способ выполнения механизированный – Фронтальный погрузчик (объем ковша не менее 3м3);

Снегоочиститель шнекороторный на базе автомобиля (Производительность не менее 1000-1200 т/ч, ширина захвата не менее 3 м);

Бульдозер с поворотным отвалом (мощность не менее 118 кВт).

3) Очистка от снега вручную мест недоступных для механизмов.

Способ выполнения ручной.

4) Применение противогололедного реагента для удаления наледи в технологических дорогах и площадках.

Способ выполнения механизированный – Распределитель твердых или жидких противогололедных материалов (Вместимость бункера не менее 5 м3, ширина распределения до 7 м).

3. В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПОДРЯДЧИК ОБЯЗАН:

3.1 Организовать работу сотрудников в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность в процессе выполнения работ;

3.2 Соблюдать установленный законодательством Республики Казахстан режим труда и отдыха работников;

3.3 Обеспечить выполнение Работ в соответствии с требованиями трудового и иного законодательства Республики Казахстан;

3.4 За счет собственных средств и рисков анализировать и устранять причины аварий, инцидентов, дорожно-транспортных происшествий, а также в рамках действующего законодательства Республики Казахстан самостоятельно нести ответственность за действия/бездействия поставщика или сотрудника, которые привели к нарушению правил дорожного движения и/или иных регламентирующих норм Республики Казахстан в области ОТ, ТБ и ООС и дорожного движения;

3.5 Обеспечивать контроль за техническим состоянием, эксплуатацией транспортных средств, и специальной дорожной техники в исправном состоянии;

3.6 Обеспечить наличие в транспортных средствах и специальной дорожной техники средств пожаротушения (огнетушитель для автотранспортных средств согласно законодательству РК) и медицинской аптечки готовых к эксплуатации и применению.

3.7 За свой счёт проводить ежедневное пред-сменное медицинское обследование водителей, представляемых транспортных средств, на соответствие физического состояния, готовность к вождению транспортных средств включая, но, не ограничиваясь проведением теста на алкоголь с помощью специализированного и сертифицированного прибора. Отчёт о проведении медицинского обследования с подписями сотрудников и ответственного за медицинское обследование лица должен направляться в Службу ОТ ТБ и ОС Заказчика, перед началом работ, запрещается приступать к работе без прохождения медицинского освидетельствования;

3.8 Обеспечивать в процессе выполнении Работ постоянное проведение предрейсовых медицинских осмотров водителей.

3.9 Обеспечить наличие на выхлопных системах автомобилей, оборудованных бензиновыми двигателями внутреннего сгорания пламегасящими устройствами (искрогасители).

3.10 Обеспечить прохождение обязательного обучения по безопасному вождению для всех водителей, по программе, предоставленной Заказчиком.

3.11 Обеспечить прохождение обучения по безопасности и охраны труда, по промышленной безопасности, сероводородной безопасности и пожарно-технического минимума для всех работников за счет собственных средств Подрядчика.

3.12 В случае причинения какого-либо ущерба Заказчику или третьим лицам на любом этапе выполнения Работ возместить причиненный ущерб за счет собственных сил и средств.

3.13 Постоянное, на все время действия Договора, присутствие своего уполномоченного представителя в Западно-Казахстанской области;
3.14 Контроль над целевым использованием транспорта и спецтехники предоставляемых Заказчику и оформлением в установленном порядке путевых листов;
3.15 Подрядчик при выполнении Работ должен иметь на автотранспортные средства и спецтехники следующие документы:
- свидетельство о регистрации автотранспортных средств;
- действующий страховой полис обязательного страхования ГПО владельцев транспортных средств и спецтехники;+-свидетельство о прохождении обязательного технического осмотра или карту диагностики автотранспортных средств с подписью и печатью соответствующего лица;
- утверждённый в установленном порядке внутренний документ, регламентирующий порядок пред сменного освидетельствования закреплённых за транспортными средствами и спецтехникой работников на предмет их физического и психического состояния

В случае, отсутствия вышеуказанных документов, выполнение Работ будет приостановлено.

4 ТРЕБОВАНИЕ К МОНИТОРИНГУ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Подрядчик обязан, все предоставляемые автотранспортные средства и спецтехнику Заказчику оборудовать системами управления автотранспортным парком (далее - СУАП), бортовая система мониторинга транспортного средства.

Системами управления автотранспортным парком должна предоставлять Заказчику информацию и отчеты ежедневно и еженедельно обновляемых автоматизированных текущих отчётов, и обеспечение доступа к следующим функциям:

Активное отслеживание - отслеживание автомобиля и спецтехники в режиме реального времени (направление).

Пассивное отслеживание – отслеживание транспортного средства с возможностью хранения на сервере собранной информации (направления) в течение 6-ти и более месяцев для анализа действий водителя;

5 ТРЕБОВАНИЯ ПО ОТ ТБ И ООС

Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, техники безопасности и охраны окружающей среды (далее – «ОТ ТБ и ООС») и требует от Подрядчика и Субподрядчика(ов) следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ ТБ и ООС ТОО «Урал Ойл энд Газ» (далее -Компания).

В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований ОТ ТБ и ООС, Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего Договора.

5.1. Соблюдение требований законодательства Республики Казахстан

Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства РК, утвержденные практические руководства и существующие в строительном секторе нормы, и правила в области ОТ ТБ и ООС, также по пожарной безопасности. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ.

5.2. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Все работники Подрядчика должны быть, обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно законодательству РК и использовать по назначению в зависимости от нахождения (г. Уральск/ Рожковское месторождение).

5.3. Транспорт и спецтехники Подрядчика

5.3.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при выполнении Работ, должны быть оборудованы следующим:

- Трехточечные ремни безопасности для водителя. Ремни должны использоваться все время во время движения транспортного средства;

- Аптечка первой помощи;

- Огнетушитель;

- Передние и задние зимние шины в течение зимнего периода (в случае применимости).

Подрядчик должен обеспечить:

- Обучение и достаточную квалификацию водителей;

5.3.2. При производстве работ Подрядчик обеспечивает соблюдение требований системы управления безопасностью дорожного движения, принятой Подрядчиком, и соответствующей установленным Заказчиком требованиям по транспортной безопасности.

5.4. Обучение Работников

5.4.1. Подрядчик должен подготовить и предъявить по первому требованию соответствующего представителя Заказчика таблицу-график проведения обучения по ОТ ТБ и ООС для работников. Таблица также должна содержать информацию о план-графике программы обучения, проводимом аттестованными инструкторами. Таблица обучения, программа обучения, содержание курсов, обучающие организации или лица предварительно утверждаются Заказчиком. Все работники должны быть обеспечены и иметь при себе (на рабочей площадке) удостоверение, где ведется учет обучения с указанием прослушанных и пройденных курсов, а также индивидуальной перспективной программы обучения и плана-графика обучения.

5.4.2. Прежде чем приступить к работе работник Подрядчика должен выполнить следующие мероприятия:

- Пройти инструктаж по ОТ ТБ и ООС, обучение по ОТ ТБ и ООС в соответствии с установленными Заказчиком в Компании правилами;

- Ознакомиться с экологической политикой Компании, с существенными экологическими аспектами, рисками и возможностями, воздействующие на ООС;

- Все работники, должны получить вводный инструктаж от специалиста по ОТ ТБ и ООС;

- Все водители Подрядчика должны пройти теоретическое и практическое обучение по защитному вождению, вождению в зимних условиях и обучение управлению спецтехникой. Переподготовка водителей по данным дисциплинам должна проводиться ежегодно, по программе, предоставленной Заказчиком.

Работники не должны допускаться к выполнению опасных работ до прохождения соответствующего обучения.

5.4.3. Заказчик вправе возражать против использования Подрядчиком и требовать от него отстранения от выполнения Работ водителей, которые, по обоснованному решению Заказчика, ведут себя неподобающим образом, некомпетентны или халатно исполняют свои обязанности, причем такие водители впоследствии могут быть допущены к выполнению Работ для Заказчика только по письменному разрешению Заказчика.

5.4.4. Подрядчик должен иметь разработанную и утвержденную процедуру по обеспечению безопасности при эксплуатации транспортных средств.

5.5. Совещания по вопросам ОТ ТБ и ООС.

5.5.1 Подрядчик несет ответственность за поддержание на должном уровне и повышение уровня знаний своих работников в области ОТ ТБ и ООС, в том числе за организацию совещаний по вопросам ОТ ТБ и ООС, и участие в проводимых Заказчиком инструктажах и обучении действиям в условиях чрезвычайной ситуации. Подрядчик обеспечивает присутствие всех своих работников, занятых на объекте, на проводимых Заказчиком на данном объекте совещаниях по вопросам ОТ ТБ и ООС (если применимо). В случае если число работников Подрядчика недостаточно для проведения собственных совещаний по вопросам ОТ ТБ и ООС, работники Подрядчика принимают участие в соответствующих совещаниях по вопросам техники безопасности, проводимых Заказчиком или его другими Подрядчиками

5.5.2 Копии протоколов совещаний по вопросам ОТ ТБ и ООС Подрядчика направляются Заказчику по запросу.

Подрядчик и его работники обязаны активно участвовать в совещаниях по вопросам ОТ ТБ и ООС и идентифицировать вопросы для включения в повестку дня таких совещаний.

5.6. Политика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ Подрядчик обязан:

- По необходимости, перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

- Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

- Не допускать пронос и нахождение на территории объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объектов (далее – «разрешенные вещества»).

В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Компания имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку,

- в случае обнаружения на объектах работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных веществ, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 0,5% но не более 10% от Цены Договора за каждый такой факт.

- фиксация факта появления работника на объектах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может осуществляется любым из нижеперечисленных способов:

- медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и

/или Подрядчика (Субподрядчика); письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика),

- другими способами.

- Заказчик имеет право в любое время проверять выполнение обязанностей Подрядчиком, предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на объектах работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.

6 ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ

6.1. Если не установлено иное, Подрядчик представляет ежеквартальный/ ежемесячный отчет о результатах работы Подрядчика (Субподрядчика) в области ОТ ТБ и ООС за предыдущий отчетный период в отношении работ. Отчет предоставляется в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Если иное не согласовано сторонами, в такой отчет включаются следующее:

- степень выполнения мероприятий по устранению несоответствий по ОТ ТБ и ООС, согласованных (запланированных) Заказчиком;

- все случаи производственного травматизма;

- все прочие аварии, разливы и иные незапланированные выбросы, которые привели или могут привести к значительным телесным повреждениям/ущербу/убыткам или о которых должно быть сообщено компетентным государственным органам;

- все дорожно-транспортные происшествия, относящиеся к тому периоду времени, когда Подрядчик выполнял работы для Компании;

- все инциденты, которые могли привести к телесным повреждениям/ущербу/убыткам;

- любые другие события, о которых необходимо сообщать компетентным государственным органам;

- справка о ходе выполнения всех мероприятий по устранению нарушений;

- оценочное общее количество рабочих часов, отработанных персоналом Подрядчика на месте проведения работ, общее число работников Подрядчика на месте проведения работ, а также суммарный пробег транспортных средств Подрядчика, задействованных в выполнении работ для Заказчика.

6.2. В дополнение к представлению отчета, Подрядчик обязан соблюдать требования Заказчика в отношении отчетности по инцидентам, авариям и несчастным случаям и процедуры расследования происшествий, согласованные сторонами, в случае их подписания уполномоченными представителями сторон и закрепления в качестве неотъемлемой части Договора.

3. Нормативно-технические документы

№	Наименование

п/п	
1	Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 24 января 2014 года № 56 Об утверждении классификации видов работ, выполняемых при содержании, текущем, среднем и капитальном ремонтах автомобильных дорог общего пользования и управлении дорожными активами

Подписал Кабдыгалиев Адильжан Серикович
Дата подписания 10.11.2026