«УТВЕРЖДАЮ»
Директор рудника "КАРАТАУ"
_____ Сулейменов М.Н.
«_____» _____ 2026 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на ремонтные работы навеса для автотранспорта рудника «Каратау»

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Объём	Примечание
1	2	3	4	5
1	Демонтаж существующего пола	м2	116	
2	Уплотнение основания	м2	116	
3	Щебеночная подсыпка с уплотнением и пропиткой битумом до полного насыщения	м3	11,6	
4	Укладка арматурной сетки 4С Ø10мм 400-200	м2	696	
5	Устройство монолитной бетонной плиты из бетона марки В20	м3	104,4	
6	Выравнивание и затирка бетонной плиты сухими строительными смесями для упрочнения бетона	м2	696	
7	Замена металлических дверей	шт.	11	
8	Установка электрических конвекторов с подключением к электрической сети	шт.	13	

Составил:
Инженер ССР _____ (подпись) Турсынбаев Н.М. (инициалы, фамилия)

Согласовано:

Начальник ССР _____ (подпись) Шульгин А.Г. (инициалы, фамилия)

И.о.зам.начальника АТС _____ (подпись) Эркинов Ш. (инициалы, фамилия)