Форма 1

Утвержден
Заместитель генерального директора
по производству ТОО "ОСС" _____ Сисенгалиев Р.С.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме — 59 140,449 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость — 8 157,303 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"__" _____ 2026 г.

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт каменного ограждения базы ЖСМС
(наименование стройки)

Составлен в ценах апреля 2026г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	02-01	Текущий ремонт каменного ограждения базы ЖСМС	36 666,168	3 026,964		39 693,132
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**36 666,168**	**3 026,964**		**39 693,132**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**36 666,168**	**3 026,964**		**39 693,132**
		Глава 8				
2	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,1%	2 603,298			2 603,298
		Итого по главе 8	**2 603,298**			**2 603,298**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**39 269,466**	**3 026,964**		**42 296,43**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 963,473			1 963,473
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	1 178,084	90,809		1 268,893
		Итого по части II в сметных ценах:	**42 411,023**	**3 117,773**		**45 528,796**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на II квартал 2027 г., доля - 100 %	42 411,023	3 117,773		45 528,796
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на II квартал 2027 г., доля - 100 %, к - 1,1198	47 491,864	3 491,282		50 983,146
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**47 491,864**	**3 491,282**		**50 983,146**
7		- в том числе на 2027 г.	47 491,864	3 491,282		50 983,146
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		II квартал 2027 г. - затраты по частям II и III:	47 491,864	3 491,282		50 983,146
8		- в том числе затраты по части II	47 491,864	3 491,282		50 983,146
9	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2027 г. - 16%				8 157,303
		Итого налог на добавленную стоимость			8 157,303	8 157,303
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**47 491,864**	**3 491,282**	**8 157,303**	**59 140,449**

Руководитель проектно-сметного отдела — Селиверстов О.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Составила — Шанбасова П.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Текущий ремонт каменного ограждения базы ЖСМС

Наименование объекта Текущий ремонт каменного ограждения базы ЖСМС

Локальная смета № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт каменного ограждения базы ЖСМС

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	39 693,132	тыс. тенге
Средства на оплату труда	28 897,905	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	4,304	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на апрель 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**39 693 132**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			28 130 392
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*14 681 156*
		машины и механизмы	тенге			2 209 493
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*767 513*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			6 326 283
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			3 026 964
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	4 304		
	Раздел 1:	**Демонтаж и воостановления каменного ограждения L-140м**				**8 114 174**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			4 148 402
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 145 136*
		машины и механизмы	тенге			680 838
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*176 963*

1	2	3	4	5	6	7
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 284 934
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	763		
1	**1101-0102-0302** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Разработка грунта вручную в траншеях под ленточный фундамент, глубина до 2 м, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	**м³**	**21**	**11 726**	**246 246**
2	**1111-0201-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	**м²**	**56**	**5 933**	**332 248**
3	**1106-0301-0501** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство опалубки из обрезной доски толщиной 5мм**	**м²**	**224**	**6 859**	**1 536 416**
4	**1106-0101-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство фундамента бетонного ленточного**	**м³**	**33,6**	**24 722**	**830 659**
5	**212-101-0701** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**34,104**	**40 010**	**1 364 501**
6	**1113-0101-0208** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м²**	**196**	**1 440**	**282 240**
7	**1101-0102-0903** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Засыпка вокруг фундамента вручную местным грунтом, группа грунта 3**	**м³ грунта**	**8,4**	**7 294**	**61 270**
8	**1101-0101-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Планировка вокруг фундамента вручную местным грунтом**	**м² спланированной площади**	**56**	**1 071**	**59 976**
9	**1108-0102-0701** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Кладка обычных стен из известняковых камней**	**м³**	**91**	**27 612**	**2 512 692**

1	2	3	4	5	6	7
10	**213-308-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	**м³**	**91**	**9 171**	**834 561**
11	**1219-0101-0901** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Очистка от строительного мусора**	**т**	**4,684**	**11 393**	**53 365**
	Раздел 2:	**Отделка поверхности каменного ограждения L-485м**				**28 551 994**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			23 981 990
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*12 536 020*
		машины и механизмы	тенге			1 528 655
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*590 550*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			3 041 349
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	3 541		
12	**1115-0201-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=0,4* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Демонтаж декоративно-отделочного слоя**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**360**	**11 032**	**3 971 520**
13	**1212-0102-0701** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Частичная грунтовка с бетон-контактом**	**м²**	**640**	**382**	**244 480**
14	**1115-0201-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Улучшенная штукатурка каменного ограждения (цементно-песчаный)**	**м²**	**2 980**	**4 677**	**13 937 460**
15	**212-601-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смесь цементно-песчаная**	**м³**	**44,7**	**19 246**	**860 296**
16	**1115-0302-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Простая стен водоэмульсионным составом стены**	**м² окрашиваемой поверхности**	**3 450**	**1 061**	**3 660 450**
17	**1147-0303-0110** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка ограды металлической из колючей проволоки**	**м**	**495**	**9 566**	**4 735 170**
18	**214-209-1201** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Проволока колючая типа Егоза ГОСТ 57278 -2016**	**кг**	**712,8**	**1 603**	**1 142 618**

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 3:	**Безопасность**				**3 026 964**
		из них:				
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			3 026 964
19	**Прайс ИП DoorHan-Актау**	**Шлагбаум Barrier 5000 (в составе: Стойка шлагбаума с лампой-1шт, Стрела алюминиевая круглая 5,3м-1шт, пульт управления-2шт)(с учетом монтажа шлагбаума)**	**комплект**	**2**	**501 482**	**1 002 964**
20	**Прайс ИП DoorHan-Актау**	**Ворота откатные размер ширина 6000мм высота 1800мм, с электроприводом SUDING-800 (в составе Привод SL-800, рейка зубчатая-6м, фотоэлементы-1пара, лампа сигнальная-1шт, пульт-2шт) Заполнение ворот-решетка (труба профильная 20х20) ролики опорные. (с учетом монтажа)**	**комплект**	**1**	**1 012 000**	**1 012 000**
21	**Прайс ИП DoorHan-Актау**	**Ворота откатные размер ширина 5500мм высота 800мм, с электроприводом SUDING-800 (в составе Привод SL-800, рейка зубчатая-5,5м, фотоэлементы-1пара, лампа сигнальная-1шт, пульт-2шт) Заполнение ворот-решетка (труба профильная 20х20) ролики опорные. (с учетом монтажа)**	**комплект**	**1**	**1 012 000**	**1 012 000**

Начальник сметного отдела — Селиверстов О.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Составил — Шанбасова П.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на апрель 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	212-101-0701 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	34,104	40 010	1 364 501
2	214-209-1201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока колючая типа Егоза ГОСТ 57278 -2016	кг	712,8	1 603	1 142 618
3	212-601-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь цементно-песчаная	м³	44,7	19 246	860 296
4	213-308-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м³	91	9 171	834 561
5	212-401-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М25	м³	15,47	26 654	412 337
6	236-202-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	1,794	218 283	391 600
7	215-101-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения ГОСТ 9463-2016 толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 3	м³	2,574	145 504	374 527
8	216-201-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,6944	282 529	196 188
9	215-204-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	1,01472	122 783	124 590
10	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,1188	954 056	113 342
11	215-204-0303 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,7168	122 783	88 011

1	2	3	4	5	6	7
12	236-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	103,04	739	76 147
13	218-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щиты из досок, толщина 40 мм	м²	12,1856	4 684	57 077
14	235-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	98	554	54 292
15	218-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щиты из досок, толщина 25 мм	м²	15,0528	2 928	44 075
16	218-103-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	10,35	4 057	41 990
17	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	38,976	861	33 558
18	214-209-0802 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	9,408	2 146	20 190
19	261-201-0342 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	172,5	116	20 010
20	222-509-1006 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2019 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0099	1 230 130	12 178
21	211-201-0606 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	1,6688	6 749	11 263
22	211-201-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	1,0304	8 031	8 275
23	215-202-0504 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0455	127 301	5 792
24	211-201-0604 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,5152	7 916	4 078
25	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	3,45	1 103	3 805
26	216-102-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,05544	64 654	3 584
27	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	19,761728	164	3 241
28	218-103-0206 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	2,96352	7 006	20 762

1	2	3	4	5	6	7
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**6 326 283**
		II. Оборудование (подрядчика)				
1	ПРАЙС ИП DOORHAN-АКТАУ	Ворота откатные размер ширина 5500мм высота 800мм, с электроприводом SUDING-800 (в составе Привод SL-800, рейка зубчатая-5,5м, фотоэлементы-1пара, лампа сигнальная-1шт, пульт-2шт) Заполнение ворот-решетка (труба профильная 20х20) ролики опорные (с учетом монтажа)	комплект	1	1 012 000	1 012 000
2	ПРАЙС ИП DOORHAN-АКТАУ	Ворота откатные размер ширина 6000мм высота 1800мм, с электроприводом SUDING-800 (в составе Привод SL-800, рейка зубчатая-6м, фотоэлементы-1пара, лампа сигнальная-1шт, пульт-2шт) Заполнение ворот-решетка (труба профильная 20х20) ролики опорные (с учетом монтажа)	комплект	1	1 012 000	1 012 000
3	ПРАЙС ИП DOORHAN-АКТАУ	Шлагбаум Barrier 5000 (в составе: Стойка шлагбаума с лампой-1шт, Стрела алюминиевая круглая 5,3м-1шт, пульт управления-2шт)(с учетом монтажа шлагбаума)	комплект	2	501 482,14	1 002 964
		Итого оборудование (подрядчика)	**тенге**			**3 026 964**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**9 353 247**

"Утверждаю"
Зам. генерального директора
по производству ТОО "ОСС"
_____Сисенгалиев Р.
"____" _____2026г

Дефектная ведомость
Ремонт каменного ограждения базы ЖСМС

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
	Демонтаж и восстановления каменного ограждения			
1	Демонтаж колючей проволоки	м	495,0	своими силами
2	Частичный демонтаж старого забора из камня известняк-ракушечник	м3	74,0	своими силами
3	Демонтаж фундамента забора	м3	34,0	своими силами
4	Разработка траншеи под ленточный фундамент	м3	21,0	
5	Подготовка щебеночного основания с пропиткой битумом под ленточный фундамент толщиной 10мм	м2	56,0	
6	Устройство опалубки из обрезной доски тощиной 5мм	м2	224,0	140х0,8х2
7	Устройство монолитного ленточного фундамента. Марка бетона М250	м3	33,6	140х0,8х0,3
8	Боковая битумная гидроизоляция фундамента 2 слоя	м2	196,0	140х0,7х2
9	Частичная засыпка и планировка вокруг фундамента вручную местным грунтом	м3	8,4	
10	Каменная кладка ограждения (известняк-ракушечник) со стоимостью	м3	91,0	
11	Вывоз строительного мусора	м3	108,0	
	Отделка поверхности каменного ограждения L=495,0 м			
1	Демонтаж декоративно-отделочного слоя	м2	360,0	
2	Очистка стен от грязи и пыли	м2	2980,0	
3	Частичная грунтовка с бетонокантактом	м2	640,0	Повышающая сцепление (адгезию)
4	Улучшенная штукатурка поверхности каменного ограждения (цементно-песчаная)	м2	2980,0	
5	Покраска стен водоэмульсионной краской (наружная)	м2	3450,0	Согласование цвета с заказчиком
6	Установка колючей проволоки со стоикои Егоза со стоимостью	м	495,0	
	Безопасность			
1	Установка шлагбаума с дистанционным управлением марки DoorHan или Came GARD со стоимостью	шт	2,0	5м - 2шт
2	Установка откатных ворот с дистанционным управлением марки DoorHan или ALUTECH со стоимостью	шт	2,0	6х1,8м-1шт, 5,5х1,8м-1шт

Руководитель ЖСМС ТОО "ОСС" **Бисембаев Е.А.**

Прораб ЖСМС **Ельбаев С**

Инженер ПТО ЖСМС **Танауова Б.**



