ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263186 , "Семей қаласында ЖЭО-3 құрылысы"объектісінің құрылысын техникалық қадағалау қызметтері сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (2 У, 4558895) Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер

Тапсырыс беруші: "Семей Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Семей Энерго" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	2 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер, Құрылыс қызметі саласында техникалық қадағалауды жүзеге асыру жөніндегі қызметтер
Қосымша сипаттама	"Семей қаласында ЖЭО-3 құрылысы" жобасының 4 "Золотвал" объектісінің құрылысын техникалық қадағалау қызметтері
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Абай облысы, Семей Қ.Ә., Семей қ., г. Семей, пос. Степной.
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2029 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Осы техникалық ерекшелікте «Орындаушы» «Семей Энерго» ЖШС-мен (бұдан әрі – Тапсырыс беруші) «Семей қаласында ЖЭО-3 салу» объектісінің (бұдан әрі – Объект/Жоба) құрылысына техникалық қадағалау жөніндегі қызметтерді сатып алу туралы шарт (бұдан әрі – Шарт) жасасуға үміткер кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғаны, заңды тұлғаны (егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше белгіленбесе, мемлекеттік мекемелерді қоспағанда), заңды тұлғалардың уақытша бірлестігін (консорциумды) білдіреді.

Осы құжаттағы барлық терминдер, егер осы техникалық ерекшелікте және оның қосымшаларында өзгеше көрсетілмесе, Шартта (Шарттық келісімде және Шарт талаптарында) көзделген осындай терминдердің анықтамаларына сәйкес түсіндірілуге тиіс.

2.1. Техникалық қадағалауды орындау үшін негіздеме:

1. Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 9 қаңтардағы № 253-VIII ҚРЗ Құрылыс кодексі, оның ішінде 54-бап;
2. Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің міндетін атқарушының 2026 жылғы 22 маусымдағы № 321 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде № 39051 болып тіркелген Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидалары;
3. ҚР ҚН 1.03-00-2022 «Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылыстар құрылысын ұйымдастыру»;
4. Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 20 мамырдағы № 250 «Жауапкершіліктің бірінші және екінші деңгейдегі объектілерінде ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығын техникалық қадағалау және техникалық тексеру жөніндегі инжинирингтік қызметтер мен сараптамалық жұмыстарды жүзеге асыратын заңды тұлғаларды аккредиттеу қағидалары мен рұқсат беру талаптарын бекіту туралы» № 38767 болып тіркелген бұйрығы;
5. Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 29 мамырдағы № 268 «Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың құрылыс жобасына сәйкестігі туралы қорытындылардың, сәйкестік декларациясының нысандарын бекіту туралы» № 38832 болып тіркелген бұйрығы;
6. Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 қарашадағы № 67 «Елді мекен шегінде объектілер салу үшін жер учаскелерін беру кезіндегі құжаттар нысандарын бекіту туралы» бұйрығы;
7. Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы қызметті реттейтін Қазақстан Республикасының өзге де қолданыстағы нормативтік, техникалық және құқықтық актілері.

Орындаушы объектіні жобалауға және салуға техникалық қадағалауды жүзеге асыруды реттейтін Қазақстан Республикасының барлық қолданыстағы нормативтік құқықтық және нормативтік-техникалық құжаттарын, оның ішінде осы техникалық ерекшелікте көрсетілгендерді, бірақ олармен шектелмей, сондай-ақ Шарт бойынша қызмет көрсетуге қолданылатын өзге де міндетті талаптарды сақтауға міндетті.

8. «ВД Строй Инжиниринг» ЖШС, «АтырауЭнергоСервис» ЖШС және WestGasOil LTD құрамындағы Консорциум (бұдан әрі – Бас Мердігер) «Семей Энерго» ЖШС-мен (бұдан әрі – Тапсырыс беруші) жасалған 30.01.2026 ж. № 1 /EPC EPC-келісімшартқа сәйкес әзірлеген «Семей қаласында ЖЭО-3 салу»

жобасы бойынша бекітілген жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау.

EPC-келісімшарт FIDIC 2017 проформасы (сары кітап) бойынша жасалған

Жоба бойынша негізгі технологиялық жабдықтың және бағдарламалық қамтамасыз етудің түпкілікті тізбесі жобалау-сметалық құжаттамаға мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынғаннан кейін, сондай-ақ Шарт талаптарына сәйкес айқындалатын болады.

3. ОРЫНДАУШЫ КӨРСЕТЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР КӨЛЕМІ

Техникалық қадағалауға жататын жұмыстардың жылдар бойынша бөлінген көлемі (Бас мердігердің жұмыс өндірісі кестесіне сәйкес):

Жыл	Техникалық қадағалауға жататын жұмыстар көлемі
2027	Жұмыстарды орындау: топырақты тығыздау, күл-қож құбырлары және тұндырылған су құбырлары, тұндырылған су сорғы станциясы, электрмен жабдықтау объектілері, қызметтік автожол, күл үйіндісі құрылысы.
2028	Күл үйіндісі мен қызметтік автожол құрылысы жұмыстарын аяқтау (мерзімдер ығысқан жағдайда); ескертулерді жою, орындалған жұмыстарды қабылдау, атқарылым құжаттамасын тексеру, күл үйіндісін қабылдауға және пайдалануға беруге қатысу (Тапсырыс берушінің Талаптарына сәйкес – № 1 іске қосу кешені бойынша іске қосу-баптау жұмыстары басталған күннен кешіктірмей).

2029	Атқарылым құжаттамасын тексеру, Энергокешен құрамында объектіні қабылдауға және пайдалануға беруге қатысу (Пайдалануға беру актісі – жұмыс өндірісі кестесі бойынша 17.12.2029 ж. дейін).

Ескертпе: Көлемдердің жылдар бойынша бөлінуі болжамды болып табылады және Бас мердігердің құрылыс-монтаж жұмыстарын орындау мерзімдерінің жұмыс өндірісі кестесіне қатысты ығысу мүмкіндігі, сондай-ақ қосымша бақылау жүргізу қажеттілігі (ескертулерді жою, қайта куәландыру, сынақтар, қабылдау және пайдалануға беру) ескеріле отырып айқындалған. Қызметтердің нақты көлемі құрылыс-монтаж жұмыстарының нақты орындалуымен айқындалады.

Орындаушы техникалық қадағалау жөніндегі инжинирингтік қызметтерді көрсету кезінде мынадай функцияларды жүзеге асырады, бірақ олармен шектелмейді:

1. Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің міндетін атқарушының 2026 жылғы 22 маусымдағы № 321 бұйрығымен бекітілген Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметінде инжинирингтік қызметтер көрсету қағидаларының (бұдан әрі – Қағидалар) 7-тармағына және Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 29 маусымдағы № 337 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 39156 болып тіркелген) «Бір терезе» қағидаты бойынша құрылысты жүргізуді ұйымдастыруға арналған портал мен цифрлық жүйелерді жүргізу тәртібін айқындайтын қағидаларға сәйкес «бір терезе» қағидаты бойынша құрылысты жүргізуді ұйымдастыруға арналған цифрлық жүйеде (бұдан әрі – Портал) тіркеледі және атқарылым құжаттамасын жүргізеді;
2. Тапсырыс беруші Шартта көзделген тәртіппен беретін, сызбаларында «Жұмыс жүргізуге» деген белгісі бар жобалау-сметалық құжаттама негізінде техникалық қадағалауды жүзеге асырады және қызметтерді көрсету үшін қажетті құжаттаманың жоқтығы туралы Тапсырыс берушіге уақтылы хабарлайды;

3. Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес байланыс және электр беру желілерінің күзет аймақтарында, теміржол және автомобиль жолдарының бөлінген белдеулерінде жұмыс жүргізуге жазбаша рұқсаттардың бар-жоғын тексереді;
4. құрылыстың күнтізбелік жоспарының сақталуын және объектілердің нормативтік мерзімдерде немесе мердігерлік шартта айқындалған мерзімдерде пайдалануға берілуін бақылауды жүзеге асырады;
5. салынып жатқан объектілерде мемлекеттік нормативтердің, жобалық және атқарылым құжаттамасының, сондай-ақ тексерілген өлшеу құралдарының бар-жоғын тексереді;
6. жоба авторымен бірлесіп геодезиялық бөлу негізін қабылдауға және мердігерге беруге қатысады және оның құрылыс аяқталғанға дейін сақталуын қамтамасыз етуді бақылайды;
7. қолданыстағы заңнаманың талаптарына сәйкес Қазақстан Республикасының Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау органдарында құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы талон алу туралы хабарламаларды, сондай-ақ жер учаскесіне құқықтың, бекітілген жобалау-сметалық құжаттаманың, жоба сараптамасының оң қорытындысының болуын тексереді;
8. мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы мен қадағалауын жүзеге асыратын тиісті жергілікті атқарушы органға танысу үшін құрылыс жобасын және сараптама қорытындыларын ұсынады;
9. жобалау-сметалық құжаттамада сәйкессіздіктер анықталған немесе жобалық шешімдерді өзгерту, материалдарды, бұйымдарды, конструкциялар мен жабдықты ауыстыру қажет болған жағдайда, көрсетілген мәселелерді тапсырыс берушінің шешуі үшін ұсыныстар енгізеді;
10. мердігердің монтаждалған жабдық пен инженерлік желілерге жеке сынақтар жүргізуін және сынақ нәтижелерінің тиісті түрде ресімделуін бақылайды;
11. сынақтардан кейін жабдықты қабылдауға қатысады;
12. күл үйіндісі негізінің топырағын тығыздауды бақылауды жүзеге асырады, топырақ тығыздығын сынау нәтижелерін және олардың жобалық көрсеткіштерге сәйкестігін тексереді;
13. күл үйіндісінің қоршау бөгеттерін және өзге де құрылыстарын тұрғызуды, күл үйіндісі табанын, жобада көзделген сүзгіге қарсы және дренаждық элементтерді орнатуды, оның ішінде топырақты қабаттап тығыздауды, жобалық белгілерді және еңістер параметрлерін бақылайды;
14. күл-қож құбырлары мен тұндырылған су құбырларының монтажын, дәнекерленген қосылыстардың, коррозияға қарсы қорғаудың және тірек конструкцияларының сапасын, актілерді ресімдей отырып, беріктікке және саңылаусыздыққа гидравликалық сынақтардың жүргізілуін бақылайды;

15. тұндырылған су сорғы станциясының құрылысын және оның жабдығының монтажын бақылайды, сорғы агрегаттарының жеке сынақтарына қатысады;
16. күл үйіндісінің электрмен жабдықтау объектілерінің және қызметтік автожолдың құрылысын бақылайды;
17. жобада көзделген күл үйіндісі құрылыстарының жай-күйін бақылау жүйелерінің (бақылау-өлшеу аппаратурасының) орнатылуын және олардың жұмысқа қабілеттілігін бақылайды;
18. Тапсырыс берушінің Талаптарына сәйкес № 1 іске қосу кешені бойынша іске қосу-баптау жұмыстары басталған күннен кешіктірмей пайдалануға берілуге тиіс күл үйіндісін қабылдауға және пайдалануға беруге қатысады.
19. тұрақты негізде құрылыс-монтаж жұмыстарының, қолданылатын материалдардың, бұйымдардың, конструкциялар мен жабдықтың сапасын, олардың жобалық құжаттамаға, техникалық шарттарға және нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкестігін тексереді;
20. қолданылатын материалдар мен жабдықтың сапасын растайтын құжаттардың (паспорттардың, сертификаттардың, сынақ нәтижелерінің) бар-жоғын және дұрыс ресімделуін тексереді;
21. технологиялық операциялардың құрамы мен орындалу сапасының, оның ішінде операциялық бақылаудың мемлекеттік нормативтер талаптарына сәйкестігін бақылауды жүргізеді;
22. қабылдау бақылауын жүзеге асырады, орындалған құрылыс-монтаж жұмыстарының көлемдерін тексереді және оларды қабылдауды жүзеге асырады; жобалау-сметалық құжаттамаға толық сәйкес орындалған жұмыстарды ғана қабылдайды, ал Тапсырыс беруші жобалау ұйымымен келіспеген ауытқулар болған кезде – оларды жойғаннан кейін ғана қабылдайды; орындалған құрылыс жұмыстарын қабылдау актілерін олар ұсынылған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде қол қояды не дәлелді бас тарту береді;
23. жасырын жұмыстарды куәландыруға және белгіленген нысандағы актілерді ресімдей отырып және жасырын жұмыстарды жабылғанға дейін фотофиксациялай отырып, жауапты конструкцияларды аралық қабылдауға қатысады; егер кейінгі жұмыстар 6 (алты) айдан астам үзілістен кейін немесе ауа райы жағдайлары күрт өзгергеннен кейін, сондай-ақ бұрын куәландырылған жұмыстардың зақымдануы жойылғаннан кейін орындалса, жасырын жұмыстарды қайта куәландыруға қатысады;
24. Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша техникалық қадағалау журналын жүргізеді, техникалық қадағалау журналына анықталған ақаулар мен бұзушылықтарды жою жөніндегі ескертулер мен нұсқауларды енгізеді және олардың орындалуын бақылайды;
25. авторлық сүйемелдеу және мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы органдары жүзеге асыратын тексерулерге қатысады;

26. мердігердің тексерулер барысында берілген нұсқаулар мен ұйғарымдарды орындауын тиісті журналдарда белгі қоя отырып бақылайды;
27. объектінің қауіпсіздігіне әсер ететін жұмыстардың орындалуына бақылау жүргізуді қамтамасыз етеді;
28. анықталған кемшіліктерді жою конструкцияларды бөлшектеместен немесе бүлдірместен мүмкін болмаған жағдайда, құрылыс конструкциялары мен инженерлік желілер учаскелерінің қауіпсіздігін бақылайды;
29. тапсырыс беруші қаражатының мақсатты және ұтымды пайдаланылуына ықпал етеді және орындалған және төленген жұмыстардың есебін жинақтау ведомосінде жүргізеді және оны ай сайынғы есепке қоса береді;
30. мердігерден құрылыс алаңында материалдарды, бұйымдарды, конструкциялар мен жабдықты сақтау шарттарының сақталуын талап етеді;
31. орындалған жұмыстардың, салынған ғимараттар мен құрылыстардың тапсырыс берушіге берілгенге дейін сақталуын қамтамасыз етуді бақылайды;
32. мердігердің құрылысты жобалық құжаттамамен қамтамасыз ету және оның сапасы, сондай-ақ жұмыстардың сапасын бақылау және оларды қабылдау мәселелері бойынша наразылықтарын қарайды, олар бойынша өз құзыреті шегінде шешімдер қабылдайды немесе Тапсырыс берушінің шешім қабылдауы үшін ұсыныстар енгізеді;
33. құрылыс кезеңінде мердігермен бірлесіп ғимараттар мен құрылыстардың шөгуі мен деформацияларын бақылауды ұйымдастырады;
34. орындалған жұмыстарды қабылдау және объектіні пайдалануға беруге дайындау кезінде әрбір жұмыс түрінің, конструкциялар мен жабдықтың нақты дайындығын тексереді, сондай-ақ тұтастай объектінің дайындығын және тиісінше ресімделген атқарылым құжаттамасының бар-жоғын тексереді, қабылдау актілеріне қоса берілген тізбелерге енгізілген монтаждалған және орнатылған жабдықтың бар-жоғын объектідегі нақты бар-жоғымен салыстырады;
35. атқарылым құжаттамасының бар-жоғын және дұрыс ресімделуін тексереді;
36. объектінің пайдалануға тапсыруға дайындығын растайды және құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды береді, оны белгіленген нысан бойынша ресімдейді және мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы мен қадағалауын жүзеге асыратын тиісті жергілікті атқарушы органға келісу үшін ұсынады;
37. консервациялауға жататын объектілерді куәландыруға және консервациялауға немесе құрылысты уақытша тоқтатуға құжаттаманы ресімдеуге қатысады;

38. жобалау-сметалық құжаттама мен нормативтік талаптарды бұза отырып орындалатын құрылыс-монтаж жұмыстарын тоқтата тұру туралы ұсыныстар енгізеді;
39. конструкциялардың деформациялану және опырылу қаупі, адамдардың өмірі мен денсаулығына немесе қоршаған ортаға қауіп төнген, сондай-ақ ақаулар мен бұзушылықтарды жою жөніндегі техникалық қадағалау нұсқаулары орындалмаған жағдайларда жұмыстардың жүргізілуін тоқтата тұрады, бұл туралы Тапсырыс беруші мен мердігерді кейіннен дереу жазбаша хабардар етеді;
40. жобалық құжаттама мен нормативтік құжаттардың талаптарын бұзуға жол берген адамдарды жауапкершілікке тарту туралы ұсыныстар енгізеді;
41. озық технологияларды, жаңа материалдар мен жұмыс өндірісі әдістерін енгізу туралы ұсыныстар енгізеді;
42. геодезиялық жұмыстарды, оның ішінде учаске шекараларын, қызыл сызықтарды, биіктік белгілерін, құрылыстар остерін және инженерлік коммуникациялар трассаларын жергілікті жерге шығаруды қабылдауды жүзеге асырады;
43. объектіге жеткізілетін құрылыс материалдары мен инертті материалдардың (қиыршықтас, малтатас, құм, топырақ) жобалық құжаттамаға сәйкестігіне кіріс бақылауын жүзеге асырады;
44. мердігер ұйымның еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын сақтауын бақылайды;
45. мердігер ұйымның өрт қауіпсіздігі және электр қауіпсіздігі талаптарын сақтауын бақылайды;
46. мердігер ұйымның қоршаған ортаны қорғау саласындағы заңнама талаптарын сақтауын бақылайды;
47. технологиялық операциялардың құрамы мен орындалу сапасының белгіленген талаптарға сәйкестігіне инспекциялық бақылауды жүзеге асырады;
48. жобалық құжаттаманың анықталған ақауларын құжаттамалық ресімдеуді және олардың жойылуын бақылауды қамтамасыз етеді;
49. монтажға түсетін жабдықтың жай-күйін бағалауға қатысады, оның монтаждалу сапасын бақылайды және кешенді сынауға қатысады;
50. инженерлік жүйелер мен технологиялық жабдықтың іске қосу-баптау жұмыстарының жүргізілуін бақылайды;
51. қысқы жағдайларда жұмыстардың жүргізілуін, оның ішінде теріс температура кезінде бетондауды (қыздыру, температуралық режим, бетонның беріктік жинауы) бақылайды;
52. дәнекерленген қосылыстарды бұзбайтын бақылау нәтижелерін бақылайды және қажет болған жағдайда іріктемелі қайта бақылау жүргізеді;

53. мердігер ұйымға техникалық қадағалау берген барлық ұйғарымдар, ескертулер және өзге де талаптар туралы Тапсырыс берушіге олар берілген күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей хабарлайды;
54. құрылыс барысын тұрақты бақылауды қамтамасыз ету үшін техникалық қадағалау мамандарының жұмысын мердігер ұйымның жұмыс өндірісі кестесімен үйлестірілген режимде, оның ішінде ауысымдық режимде, демалыс және мереке күндерінде, қажет болған жағдайда тәулік бойы ұйымдастыруды қамтамасыз етеді;
55. Тапсырыс беруші өткізетін апта сайынғы өндірістік кеңестерге қатысады;
56. ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей порталда ұсынады equrylys.kz құрылыс барысы және Орындалатын жұмыстардың сапасы туралы есеп Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша (фотоесеппен) мемлекеттік және орыс тілдерінде;
57. Тапсырыс берушіге ай сайынғы есепте құрылыс-монтаж жұмыстарының нақты орындалуының мердігердің жұмыс өндірісі кестесінен ауытқуларын және олардың себептерін көрсетеді;
58. объектіні пайдалануға беру кезінде қабылдау комиссиясының жұмысына қатысады;
59. мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы органдарына («Абай облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылауы басқармасы» ММ) ұсыну үшін дайындалатын есептер мен өзге де құжаттарды оларды жолдағанға дейін кемінде 10 (он) күнтізбелік күн бұрын Тапсырыс берушімен алдын ала келісуді қамтамасыз етеді; бұл ретте Порталдағы ай сайынғы есептің жобасы Тапсырыс берушіге есепті айдан кейінгі айдың 5-күнінен кешіктірмей жолданады;
60. қызмет көрсету аяқталғаннан кейін Тапсырыс берушіге техникалық қадағалау журналын береді;
61. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 281 Бұйрығымен (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 10483 болып тіркелген)бекітілген Қазақстан Республикасындағы телекоммуникация желілерін күзету қағидаларына сәйкес байланыс және электр беру желілерінің күзет аймақтарында, темір және автомобиль жолдарының бөлінген белдеулерінде жұмыстар жүргізуге жазбаша рұқсаттардың болуын тексереді. Бөлінген белдеуде күзет аймақтарының жерлерін пайдалану мөлшерін, режимін және теміржол көлігінің мұқтажы үшін жерді пайдалануды айқындау жөніндегі қағидаларды, Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2004 жылғы 23 шілдедегі № 284-I бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 2989 болып тіркелген).

4. Сабақтас лоттар бойынша техникалық қадағалаумен өзара іс-қимыл және түйісу орындарын бақылау

Объектінің құрылысын EPC-келісімшарт бойынша бір Бас мердігер орындайды, ал техникалық қадағалау қызметтері 4 (төрт) лот бойынша сатып алынады (1-лот – Дайындық жұмыстары, 2-лот – Жалпызауыттық шаруашылық объектілері, 3-лот – ЖЭО-ның негізгі объектілері, 4-лот – Күл үйіндісі), олар бойынша әртүрлі орындаушылармен шарттар жасалуы мүмкін. Осыған байланысты Орындаушы мынадай талаптарды орындауға міндетті.

1.1. Түйісу орындарын бақылау

– Орындаушы осы лот объектілерінің Жобаның сабақтас лоттарының объектілерімен физикалық, технологиялық және инженерлік түйісу (жалғасу) орындарында (құбырлар, инженерлік желілер, кабель желілері, автомобиль және темір жолдар, ғимараттар мен құрылыстардың элементтері) құрылыс-монтаж жұмыстарына тұрақты техникалық қадағалауды жүзеге асырады. Осы лот үшін мұндай орындарға мыналар жатады: ЖЭО-ның күл-қож шығару жүйесіне қосылу орындарындағы күл-қож құбырлары мен тұндырылған су құбырлары, ЖЭО желілеріне қосылу орындарындағы күл үйіндісінің электрмен жабдықтау объектілері, күл үйіндісіне баратын қызметтік автомобиль жолының ЖЭО алаңына жанасу орны (3-лот).

– Түйісу тораптары аралық қабылдаудың бірлескен актісімен қабылданады, оған екі сабақтас лоттың техникалық қадағалау өкілдері және Бас мердігер қол қояды. Актіге көрсетілген барлық тұлғалар қол қойғанға дейін осы учаскедегі жұмыстар қабылданбаған болып есептеледі.

1.2. Тапсырыс беруші арқылы өзара іс-қимыл

– Сабақтас лоттар бойынша техникалық қадағалау орындаушыларымен өзара іс-қимыл Тапсырыс беруші арқылы жүзеге асырылады. Орындаушы түйісу орындары бойынша ұйғарымдар мен ескертулерді сабақтас лот бойынша техникалық қадағалауға беру үшін Тапсырыс берушіге олар берілген күннен бастап 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей жолдайды, сондай-ақ Тапсырыс беруші арқылы түскен сабақтас лоттар бойынша техникалық қадағалаудың ескертулерін ескереді.

– Орындаушы Тапсырыс беруші шақыратын түйісу орындары мәселелері жөніндегі барлық үйлестіру кеңестері мен бірлескен комиссияларға өз мамандарының қатысуын қамтамасыз етеді.

– Орындаушының ай сайынғы есебіне «Сабақтас лоттармен түйісу орындарындағы жұмыстардың жай-күйі және жасырын жұмыстарды куәландыру» дербес бөлімі енгізіледі.

1.3. Бақылаудан бас тартуға жол бермеу

– Орындаушы түйісу орындарындағы жұмыстарды басқа лотқа жатқызуға сілтеме жасап, техникалық қадағалауды тоқтата тұруға немесе оларды қабылдаудан бас тартуға құқылы емес. Даулы учаскені Тапсырыс беруші жазбаша түрде ажыратқанға дейін Орындаушы түйісу орнындағы жұмыстардың барлық кезеңдерін бақылауды және тіркеуді жүзеге асырады.

– Сабақтас лот бойынша техникалық қадағалау болмаған, ол бірлескен актіге қол қоюдан жалтарған немесе оның мамандарының құрамы толық болмаған жағдайда, Орындаушы бұл фактіні Тапсырыс берушінің қатысуымен актімен тіркейді. Көрсетілген мән-жайлар Орындаушыны осы лот шекарасында техникалық қадағалау жөніндегі міндеттерді орындаудан босатпайды.

– Орындаушының үйлестіруге, бірлескен кеңестер мен комиссияларға қатысуға, түйісу орындарына шығуға және бірлескен актілерді ресімдеуге байланысты барлық шығындары Шарт бойынша қызметтердің құнына енгізілген және қосымша төлеуге жатпайды.

1.4. Жауапкершілік шекаралары

– Лоттар арасындағы жауапкершілік шекаралары бекітілген жобалау-сметалық құжаттамамен айқындалады. Әртүрлі түсіндірулер, қабаттасулар немесе түсініксіздіктер болған кезде жауапкершілік шекарасы Тапсырыс берушінің Жоба лоттары бойынша барлық техникалық қадағалау орындаушылары үшін орындалуы міндетті жазбаша шешімімен белгіленеді.

Мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын объектілерді салу кезінде Орындаушы сондай-ақ Тапсырыс берушіге жобалау-сметалық құжаттамаға сәйкес отандық тауар өндірушілердің материалдарын, жабдықтарын, бұйымдары мен конструкцияларын пайдалануды бақылау бойынша ай сайынғы есепті ұсынады.

Техникалық қадағалауды жүзеге асыру кезінде жалпы техникалық қадағалаудың басшысы тапсырыс берушіге, ал жұмыстардың арнайы түрлері бойынша техникалық қадағалау сарапшысы – жалпы техникалық қадағалаудың басшысына есеп береді.

Техникалық қадағалау авторлық сүйемелдеу сарапшыларымен, мердігер қызметтерінің құрылыс сапасын өндірістік бақылау қызметкерлерімен, сондай-ақ мемлекеттік сәулет-құрылыс инспекциясының мамандарымен және Жобаның басқа лоттары бойынша техникалық қадағалаумен байланыста жүзеге асырылады.

Техникалық қадағалау Шарт талаптарына және мердігер ұйымның жұмыс өндірісі кестесіне сәйкес жұмыс түрлері мен құрылыс бағыттары бойынша

аттестатталған техникалық қадағалау сарапшыларының қажетті санын тартуды және олардың құрылыс алаңында болуын қамтамасыз етеді.

Техникалық қадағалау өкілі жасырын жұмыстарды куәландыруға, жауапты конструкцияларды аралық қабылдауға және оларға ақы төлеу үшін жұмыстарды қабылдауға қатысады. Жұмыстарды куәландыру және қабылдау мердігер өкілінің, ал қажет болған жағдайларда субмердігерлік құрылыс ұйымдары өкілдерінің (олар орындаған жұмыстарды куәландыру және қабылдау кезінде) және авторлық сүйемелдеуді жүзеге асыратын жобалау ұйымы өкілдерінің қатысуымен жүзеге асырылады.

Жасырын жұмыстарды куәландыру, жауапты конструкцияларды аралық қабылдау, сондай-ақ орындалған жұмыстарды оларды төлеу үшін қабылдау кезінде техникалық қадағалау жөніндегі сарапшы мердігерден мынадай құжаттаманы талап етеді: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 қарашадағы № 67 «Елді мекен шегінде объектілер салу үшін жер учаскелерін беру кезіндегі құжаттар нысандарын бекіту туралы» нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 9952 болып тіркелген бұйрығына сәйкес жер учаскесінің шекараларын белгілеу туралы құжат; ғимараттың, құрылыстың орналасу актісі; ғимарат пен құрылыстың негізгі остерінің геодезиялық бөлінуін тексеру актісі; репер белгісін ауыстыру актісі; жұмыстардың жалпы журналы; қазық қағу журналы, қазықтарды тексеру журналы, құрылыс конструкцияларын монтаждау жұмыстарының журналы; дәнекерлеу жұмыстарының журналы; дәнекерленген қосылыстарды коррозияға қарсы қорғау журналы; монтаждық түйіспелер мен тораптарды бетондау журналы; бақыланатын тартылыспен болттардағы монтаждық қосылыстарды орындау журналы; авторлық сүйемелдеу журналы; материалдарды, бұйымдарды, конструкцияларды, инженерлік жүйелер мен жабдықты сынау актілері (хаттамалары); материалдың, бұйымның, конструкция мен жабдықтың сапасы туралы құжаттар (паспорттар мен сертификаттар); атқарылым геодезиялық сызбалары.

Жекелеген жауапты конструкциялар дайын болуына қарай мемлекеттік нормативтерде белгіленген нысан бойынша акт ресімдей отырып, техникалық қадағалау өкілдерінің аралық қабылдауына жатады.

Объектінің құрылысына техникалық қадағалау жөніндегі қызметтерді сапалы көрсету үшін Орындаушы міндеттемелерді орындауға жеткілікті материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарына ие болуы, сондай-ақ жауапкершілігі бірінші деңгейдегі техникалық және технологиялық күрделі объектілерде техникалық қадағалауға аккредиттеу туралы куәлігі, сондай-ақ ҚР Құрылыс кодексінің 54-бабының 8-тармағына сәйкес өлшеу және бақылау құралдары, нормативтік

құжаттамасы және аккредиттелген сынақ зертханасы (меншікті немесе тартылған) болуы тиіс.

Тараптар Шартқа қол қойған күннен бастап 10 (он) күнтізбелік күн ішінде Орындаушы Тапсырыс берушіге келісуге техникалық қадағалаудың ұйымдық құрылымын, жалпы техникалық қадағалау басшысының кандидатурасын және жұмыс түрлері (бөлімдер) бойынша Шартты орындауды жүзеге асыратын жауапты тұлғалардың Т.А.Ә., міндеттері, өкілеттіктері және байланыс деректері көрсетілген толық тізбесін ұсынуға тиіс.

Төлем көрсетілген қызметтер фактісі бойынша тараптар көрсетілген қызметтер актісіне қол қойған күннен бастап 30 (отыз) күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі.

Персонал Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Орындаушымен жұмысқа орналастырылған немесе тартылған болуы, сондай-ақ тиісті қызмет салаларында және тиісті лауазымдарда толық біліктілігі, құзыреттілігі, даярлығы мен тәжірибесі болуы тиіс.

Міндеттерді орындамағаны (тиісінше орындамағаны) не өз қызметін Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарын бұза отырып жүзеге асырғаны үшін техникалық қадағалауды жүзеге асыратын тұлға Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жауаптылықта болады.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 5 қарашадағы № 67 «Елді мекен шегінде объектілер салу үшін жер учаскелерін беру кезіндегі құжаттар нысандарын бекіту туралы» бұйрығы
2	Қазақстан Республикасындағы телекоммуникация желілерін қорғау қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 24 желтоқсандағы № 281 бұйрығы
3	"Байланыс туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 5 шілдедегі № 567-II Заңы
4	"Электр энергетикасы туралы"Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі № 588-II Заңы
5	Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 9 қаңтардағы № 253-VIII ҚРЗ Құрылыс кодексі, оның ішінде 54-бап
6	ҚР ҚН 1.03-00-2022 «Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылыстар құрылысын ұйымдастыру».
7	"Теміржол көлігі туралы"Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 8 желтоқсандағы № 266-II Заңы
8	"Автомобиль жолдары туралы" Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 17 шілдедегі № 245-II Заңы
9	"Автомобиль жолдарын, қорғаныс маңызы бар жолдарды пайдалану қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 1267 бұйрығы
10	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 29 мамырдағы № 268 «Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы және орындалған жұмыстардың құрылыс жобасына сәйкестігі туралы қорытындылардың, сәйкестік декларациясының нысандарын бекіту туралы» № 38832 болып тіркелген бұйрығы
11	Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрінің 2004 жылғы 23 шілдедегі № 284-I "бөлінген белдеуде күзет аймақтарының жерлерін пайдалану және теміржол көлігінің мұқтажы үшін жерді пайдалану мөлшерін, режимін айқындау жөніндегі қағидаларды бекіту туралы"бұйрығы

12	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 20 мамырдағы № 250 «Жауапкершіліктің бірінші және екінші деңгейдегі объектілерінде ғимараттар мен құрылыстардың сенімділігі мен орнықтылығын техникалық қадағалау және техникалық тексеру жөніндегі инжинирингтік қызметтер мен сараптамалық жұмыстарды жүзеге асыратын заңды тұлғаларды аккредиттеу қағидалары мен рұқсат беру талаптарын бекіту туралы» № 38767 болып тіркелген бұйрығы
13	Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің міндетін атқарушының 2026 жылғы 22 маусымдағы № 321 бұйрығымен бекітілген, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде № 39051 болып тіркелген Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласында инжинирингтік қызметтер көрсету қағидалары
14	"Электр желілері объектілерінің күзет аймақтарын және осындай аймақтардың шекараларында орналасқан жер учаскелерін пайдаланудың ерекше жағдайларын белгілеу қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2017 жылғы 28 қыркүйектегі № 330 бұйрығы

Қол қойған Акжигитова Данара Ербулатовна

Қол қойылған күні 13.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263186 , Услуги технического надзор за строительством Объекта «Строительство ТЭЦ-3 в г. Семей» способом Открытый тендер

Лот № 1 (2 У, 4558895) Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семей Энерго"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семей Энерго"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	2 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности, Услуги по осуществлению технического надзора в сфере строительной деятельности
Дополнительная характеристика	Услуги технического надзор за строительством Объекта 4 «Золоотвал» проекта «Строительство ТЭЦ-3 в г. Семей»
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, область Абай, Семей Г.А., г.Семей, г. Семей, пос. Степной.
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2029
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

В настоящей технической спецификации «Исполнитель» обозначает физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, юридическое лицо (за исключением государственных учреждений, если иное не установлено законами Республики Казахстан), временное объединение юридических лиц (консорциум), претендующее на заключение Договора о закупках услуг по техническому надзору (далее – Договор) за строительством объекта «Строительство ТЭЦ-3 в городе Семей» (далее – Объект/Проект) с ТОО «Семей Энерго» (далее – Заказчик).

Все термины в настоящем документе должны толковаться в соответствии с определениями таких терминов, предусмотренных в Договоре (в Договорном соглашении и Условиях Договора), если иное не указано в настоящей технической спецификации и ее приложениях.

2.1. Основание для выполнения технического надзора:

1. Строительный кодекс Республики Казахстан от 9 января 2026 года № 253-VIII ЗРК, в том числе статья 54;
2. Правила оказания инжиниринговых услуг в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденные приказом исполняющего обязанности Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 22 июня 2026 года № 321, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан за № 39051;
3. СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»;
4. Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 20 мая 2026 года № 250 «Об утверждении Правил и разрешительных требований по аккредитации юридических лиц, осуществляющих инжиниринговые услуги и экспертные работы по техническому надзору и техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на объектах первого и второго уровней ответственности», зарегистрированный за № 38767;
5. Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 29 мая 2026 года № 268 «Об утверждении форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту строительства, декларации о соответствии», зарегистрированный за № 38832;
6. Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 ноября 2014 года № 67 «Об утверждении форм документов при предоставлении земельных участков для строительства объектов в черте населенного пункта»;
7. Иные действующие нормативные, технические и правовые акты Республики Казахстан, регулирующие деятельность в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Исполнитель обязан соблюдать все действующие нормативные правовые и нормативно-технические документы Республики Казахстан, регулирующие осуществление технического надзора за проектированием и строительством объекта, включая, но не ограничиваясь указанными в настоящей технической спецификации, а также иные обязательные требования, применимые к оказанию услуг по Договору.

8. Выполнение строительно-монтажных работ согласно утвержденной проектно-сметной документации по проекту «Строительство ТЭЦ-3 в городе Семей», разработанной Консорциумом в составе ТОО «ВД Строй Инжиниринг», ТОО

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

«АтырауЭнергоСервис» и WestGasOil LTD (далее – Генеральный Подрядчик) в соответствии с EPC-контрактом № 1/EPC от 30.01.2026 г., заключенным с ТОО «Семей Энерго» (далее – Заказчик).

EPC-контракт заключен по проформе FIDIC 2017 (желтая книга)

Окончательный перечень основного технологического оборудования и программного обеспечения по Проекту будет определен после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектно-сметную документацию, а также в соответствии с условиями Договора.

3. ОБЪЕМ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЕМ

Объем работ, подлежащих техническому надзору, с разбивкой по годам (согласно графику производства работ Генерального Подрядчика):

Год	**Объем работ, подлежащих техническому надзору**
2027	Выполнение работ: уплотнение грунтов, золошлакопроводы и трубопроводы осветленной воды, насосная станция осветленной воды, объекты электроснабжения, служебная автодорога, сооружение золоотвала.
2028	Завершение работ по сооружению золоотвала и служебной автодороги (в случае смещения сроков); устранение замечаний, приемка выполненных работ, проверка исполнительной документации, участие в приемке и вводе золоотвала в эксплуатацию (в соответствии с Требованиями Заказчика – не позднее даты начала пусконаладочных работ по пусковому комплексу № 1).

2029	Проверка исполнительной документации, участие в приемке и вводе объекта в эксплуатацию в составе Энергокомплекса (Акт ввода в эксплуатацию – до 17.12.2029 г. по графику производства работ).

Примечание: Распределение объемов по годам является ориентировочным и определено с учетом возможного смещения сроков выполнения строительно-монтажных работ Генеральным подрядчиком относительно графика производства работ, а также необходимости проведения дополнительного контроля (устранение замечаний, повторные освидетельствования, испытания, приемка и ввод в эксплуатацию). Фактический объем услуг определяется фактическим выполнением строительно-монтажных работ.

Исполнитель при оказании инжиниринговых услуг по техническому надзору осуществляет следующие функции, но не ограничиваясь:

1. регистрируется и ведет исполнительную документацию в цифровой системе для организации проведения строительства по принципу «одного окна» (далее – Портал) в соответствии с пунктом 7 Правил оказания инжиниринговых услуг в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 22 июня 2026 года № 321 (далее – Правила), и Правилами, определяющими порядок ведения портала и цифровых систем для организации проведения строительства по принципу «одного окна», утвержденными приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 29 июня 2026 года № 337 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 39156);
2. осуществляет технический надзор на основании проектно-сметной документации с отметкой «К производству работ», передаваемой Заказчиком в порядке, предусмотренном Договором, и своевременно уведомляет Заказчика об отсутствии документации, необходимой для оказания услуг;
3. проверяет наличие письменных разрешений на производство работ в охранных зонах линий связи и электропередачи, в полосах отвода железных и автомобильных дорог в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан;

4. осуществляет контроль за соблюдением календарного плана строительства и вводом объектов в эксплуатацию в нормативные сроки или сроки, определенные договором подряда;
5. проверяет наличие на строящихся объектах государственных нормативов, проектной и исполнительной документации, а также поверенных средств измерений;
6. совместно с автором проекта участвует в приемке и передаче подрядчику геодезической разбивочной основы и контролирует обеспечение ее сохранности до завершения строительства;
7. проверяет уведомления о получении талона о начале строительно-монтажных работ в органах государственного архитектурно-строительного контроля Республики Казахстан в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также за наличием права на земельный участок, утвержденной проектно-сметной документации, положительного заключения экспертизы проекта;
8. представляет в орган государственного архитектурно-строительного контроля для ознакомления проект строительства и заключения экспертизы;
9. при выявлении несоответствий в проектно-сметной документации либо необходимости изменения проектных решений, замены материалов, изделий, конструкций и оборудования вносит предложения для решения указанных вопросов заказчиком;
10. контролирует проведение подрядчиком индивидуальных испытаний смонтированного оборудования и инженерных сетей и надлежащее оформление результатов испытаний;
11. участвует в приемке оборудования после испытаний;
12. осуществляет контроль уплотнения грунтов основания золоотвала, проверяет результаты испытаний плотности грунтов и их соответствие проектным показателям;
13. контролирует возведение ограждающих дамб и иных сооружений золоотвала, устройство ложа золоотвала, противофильтрационных и дренажных элементов, предусмотренных проектом, включая послойное уплотнение грунтов, проектные отметки и параметры откосов;
14. контролирует монтаж золошлакопроводов и трубопроводов осветленной воды, качество сварных соединений, антикоррозионной защиты и опорных конструкций, проведение гидравлических испытаний на прочность и герметичность с оформлением актов;
15. контролирует строительство насосной станции осветленной воды и монтаж ее оборудования, участвует в индивидуальных испытаниях насосных агрегатов;

16. контролирует строительство объектов электроснабжения золоотвала и служебной автодороги;
17. контролирует устройство предусмотренных проектом систем наблюдения за состоянием сооружений золоотвала (контрольно-измерительной аппаратуры) и их работоспособность;
18. участвует в приемке и вводе золоотвала в эксплуатацию, который в соответствии с Требованиями Заказчика должен быть введен в эксплуатацию не позднее даты начала пусконаладочных работ по пусковому комплексу № 1.
19. на постоянной основе проверяет качество строительно-монтажных работ, применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования, их соответствие проектной документации, техническим условиям и требованиям нормативных документов;
20. проверяет наличие и правильность оформления документов, подтверждающих качество применяемых материалов и оборудования (паспортов, сертификатов, результатов испытаний);
21. проводит контроль соответствия состава и качества выполнения технологических операций требованиям государственных нормативов, включая операционный контроль;
22. осуществляет приемочный контроль, проверяет объемы выполненных строительно-монтажных работ и осуществляет их приемку; принимает только работы, выполненные в полном соответствии с проектно-сметной документацией, а при наличии отступлений, не согласованных Заказчиком с проектной организацией, – только после их устранения; визирует акты приемки выполненных строительных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с даты их представления либо выдает мотивированный отказ;
23. участвует в освидетельствовании скрытых работ и промежуточной приемке ответственных конструкций с оформлением актов установленной формы и фотофиксацией скрытых работ до их закрытия; участвует в повторном освидетельствовании скрытых работ, если последующие работы выполняются после перерыва более 6 (шести) месяцев или после резкого изменения погодных условий, а также после устранения повреждений ранее освидетельствованных работ;
24. ведет журнал технического надзора по форме согласно приложению 1 к Правилам, вносит в журнал технического надзора замечания и указания по устранению выявленных дефектов и нарушений и контролирует их выполнение;
25. участвует в проверках, осуществляемых авторским сопровождением и органами государственного архитектурно-строительного контроля;
26. контролирует выполнение подрядчиком указаний и предписаний, выданных в ходе проверок, с отметкой в соответствующих журналах;

27. обеспечивает проведение контроля за выполнением работ, оказывающих влияние на безопасность объекта;
28. контролирует безопасность строительных конструкций и участков инженерных сетей, если устранение выявленных недостатков невозможно без разборки или повреждения конструкций;
29. способствует целевому и рациональному использованию средств заказчика и ведет учет выполненных и оплаченных работ в накопительной ведомости, которую прилагает к ежемесячному отчету;
30. требует от подрядчика соблюдения условий хранения материалов, изделий, конструкций и оборудования на строительной площадке;
31. контролирует обеспечение сохранности выполненных работ, возведенных зданий и сооружений до их передачи заказчику;
32. рассматривает претензии подрядчика по вопросам обеспеченности строительства проектной документацией и ее качества, а также по вопросам контроля качества и приемки работ, принимает по ним решения в пределах своей компетенции или вносит предложения для принятия решения Заказчиком;
33. в период строительства организует совместно с подрядчиком наблюдения за осадками и деформациями зданий и сооружений;
34. при приемке выполненных работ и подготовке объекта к вводу в эксплуатацию проверяет фактическую готовность каждого вида работ, конструкций и оборудования, объекта в целом, наличие надлежаще оформленной исполнительной документации, сверяет наличие смонтированного и установленного оборудования, внесенного в перечни к актам приемки, с фактическим наличием на объекте;
35. проверяет наличие и правильность оформления исполнительной документации;
36. подтверждает готовность объекта к сдаче в эксплуатацию и выдает заключение о качестве строительно-монтажных работ по установленной форме и представляет его на согласование в местный орган государственного архитектурно-строительного контроля;
37. участвует в освидетельствовании объектов, подлежащих консервации, и оформлении документации на консервацию или временное прекращение строительства;
38. вносит предложения о приостановке строительно-монтажных работ, выполняемых с нарушением проектно-сметной документации и нормативных требований;
39. приостанавливает производство работ в случаях угрозы деформаций и обрушения конструкций, опасности для жизни и здоровья людей или окружающей среды, а также невыполнения указаний технического надзора

по устранению дефектов и нарушений, с незамедлительным последующим письменным уведомлением Заказчика и подрядчика;

40. вносит предложения о привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушения требований проектной документации и нормативных документов;
41. вносит предложения о внедрении прогрессивных технологий, новых материалов и методов производства работ;
42. осуществляет приемку геодезических работ, включая вынос в натуру границ участка, красных линий, высотных отметок, осей сооружений и трасс инженерных коммуникаций;
43. осуществляет входной контроль поставляемых на объект строительных материалов и инертных материалов (щебень, гравий, песок, грунты) на соответствие проектной документации;
44. контролирует соблюдение подрядной организацией требований охраны труда и промышленной безопасности;
45. контролирует соблюдение подрядной организацией требований пожарной безопасности и электробезопасности;
46. контролирует соблюдение подрядной организацией требований законодательства в области охраны окружающей среды;
47. осуществляет инспекционный контроль соответствия состава и качества выполнения технологических операций установленным требованиям;
48. обеспечивает документированное оформление выявленных дефектов проектной документации и контроль их устранения;
49. участвует в оценке состояния поступающего на монтаж оборудования, контролирует качество его монтажа и участвует в комплексном опробовании;
50. контролирует проведение пусконаладочных работ инженерных систем и технологического оборудования;
51. контролирует производство работ в зимних условиях, в том числе бетонирование при отрицательных температурах (прогрев, температурный режим, набор прочности бетона);
52. контролирует результаты неразрушающего контроля сварных соединений и при необходимости проводит выборочный повторный контроль;
53. уведомляет Заказчика о всех предписаниях, замечаниях и иных требованиях, выданных подрядной организации техническим надзором, в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их выдачи;
54. обеспечивает организацию работы специалистов технического надзора в режиме, синхронизированном с графиком производства работ подрядной

организации, включая работу в сменном режиме, выходные и праздничные дни, при необходимости круглосуточно, для обеспечения постоянного контроля за ходом строительства;

55. участвует в еженедельных производственных совещаниях, проводимых Заказчиком;
56. ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет на Портале equrylys.kz отчет о ходе строительства и качестве выполняемых работ по форме согласно приложению 4 к Правилам (с фотоотчетом) на государственном и русском языках;
57. ежемесячно отражает в отчете Заказчику отклонения фактического выполнения строительно-монтажных работ от графика производства работ подрядчика и их причины;
58. участвует в работе приемочной комиссии при вводе объекта в эксплуатацию;
59. обеспечивает предварительное согласование с Заказчиком отчетов и иных документов, подготавливаемых для представления в органы государственного архитектурно-строительного контроля (ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля области Абай»), не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до их направления, за исключением ежемесячного отчета на Портале, проект которого направляется Заказчику не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным;
60. по окончании оказания услуг передает Заказчику журнал технического надзора;
61. проверяет наличие письменных разрешений на производство работ в охранных зонах линий связи и электропередачи, в полосах отвода железных и автомобильных дорог согласно Правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан, утвержденных приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 281 (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 10483), Правил по определению размера, режима пользования землями охранных зон и использования земель для нужд железнодорожного транспорта в полосе отвода, утвержденных приказом Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 23 июля 2004 года № 284-I (зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2989).

4. Взаимодействие с техническим надзором по смежным лотам и контроль мест сопряжения

Строительство Объекта выполняется одним Генеральным подрядчиком по EPC-контракту, а услуги технического надзора закупаются по 4 (четырем) лотам (Лот 1 – Подготовительные работы, Лот 2 – Объекты общезаводского хозяйства, Лот 3

– Основные объекты ТЭЦ, Лот 4 – Золоотвал), по которым могут быть заключены договоры с разными исполнителями. В связи с этим Исполнитель обязан выполнять следующие требования.

1.1. Контроль мест сопряжения

– Исполнитель осуществляет постоянный технический надзор за строительно-монтажными работами в местах физического, технологического и инженерного сопряжения (стыковки) объектов настоящего лота с объектами смежных лотов Проекта (трубопроводы, инженерные сети, кабельные линии, автомобильные и железные дороги, элементы зданий и сооружений). Для настоящего лота к таким местам относятся: золошлакопроводы и трубопроводы осветленной воды в местах их подключения к системе золошлакоудаления ТЭЦ, объекты электроснабжения золоотвала в местах их подключения к сетям ТЭЦ, служебная автомобильная дорога к золоотвалу в месте ее примыкания к площадке ТЭЦ (Лот 3).

– Узлы сопряжения принимаются совместным актом промежуточной приемки, который подписывается представителями технического надзора обоих смежных лотов и Генеральным подрядчиком. До подписания акта всеми указанными лицами работы на данном участке считаются не принятыми.

1.2. Взаимодействие через Заказчика

– Взаимодействие с исполнителями технического надзора по смежным лотам осуществляется через Заказчика. Предписания и замечания по местам сопряжения Исполнитель направляет Заказчику в срок не позднее 3 (трех) календарных дней со дня их выдачи для передачи техническому надзору по смежному лоту, а также учитывает поступившие через Заказчика замечания технического надзора по смежным лотам.

– Исполнитель обеспечивает участие своих специалистов во всех координационных совещаниях и совместных комиссиях по вопросам мест сопряжения, созываемых Заказчиком.

– Ежемесячный отчет Исполнителя включает самостоятельный раздел «Состояние работ и освидетельствование скрытых работ в местах сопряжения со смежными лотами».

1.3. Недопустимость отказа от контроля

– Исполнитель не вправе приостанавливать технический надзор или отказываться от приемки работ в местах сопряжения со ссылкой на их отнесение к другому лоту. До письменного разграничения спорного участка Заказчиком Исполнитель осуществляет контроль и фиксацию всех этапов работ в месте сопряжения.

– В случае отсутствия технического надзора по смежному лоту, его уклонения от подписания совместного акта или неполного состава его специалистов Исполнитель фиксирует данный факт актом с участием Заказчика. Указанные обстоятельства не освобождают Исполнителя от выполнения обязанностей по техническому надзору в границах настоящего лота.

– Все затраты Исполнителя, связанные с координацией, участием в совместных совещаниях и комиссиях, выездами в места сопряжения и оформлением совместных актов, включены в стоимость услуг по Договору и дополнительной оплате не подлежат.

1.4. Границы ответственности

– Границы ответственности между лотами определяются утвержденной проектно-сметной документацией. При разночтениях, наложениях или неясностях граница ответственности устанавливается письменным решением Заказчика, обязательным для исполнения всеми исполнителями технического надзора по лотам Проекта.

При строительстве объектов, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора, Исполнитель также представляет Заказчику ежемесячный отчет по контролю использования материалов, оборудования, изделий и конструкций отечественных товаропроизводителей согласно проектно-сметной документации.

При осуществлении технического надзора руководитель общего технического надзора подотчетен заказчику, а эксперт технического надзора по специальным видам работ – руководителю общего технического надзора.

Технический надзор осуществляется в контакте с экспертами авторского сопровождения, работниками производственного контроля качества строительства служб подрядчика, а также со специалистами государственной архитектурно-строительной инспекции и с техническим надзором по другим лотам Проекта.

Технический надзор обеспечивает привлечение и присутствие на строительной площадке необходимого количества аттестованных экспертов технического надзора по соответствующим видам работ и направлениям строительства в

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

соответствии с условиями Договора и графиком производства работ подрядной организации.

Представитель технического надзора участвует в освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций и приемке работ для их оплаты . Освидетельствование и приемка работ осуществляется с участием представителя подрядчика, а в необходимых случаях представителей субподрядных строительных организаций (при освидетельствовании и приемке выполненных ими работ) и проектной организации, осуществляющей авторское сопровождение.

При освидетельствовании скрытых работ, промежуточной приемке ответственных конструкций, а также приемке выполненных работ для их оплаты, эксперт по техническому надзору требует от подрядчика следующую документацию: документ об установлении границ земельного участка в соответствии с приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 ноября 2014 года № 67 «Об утверждении форм документов при предоставлении земельных участков для строительства объектов в черте населенного пункта», зарегистрированным в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 9952; акт посадки здания, сооружения; акт проверки геодезической разбивки основных осей здания и сооружения; акт переноски отметки репера; общий журнал производства работ; журнал забивки свай, обследования свай, журнал работ по монтажу строительных конструкций; журнал сварочных работ; журнал антикоррозионной защиты сварных соединений; журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов; журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением; журнал авторского сопровождения; акты (протоколы) испытаний материалов, изделий, конструкций, инженерных систем и оборудования; документы о качестве (паспорта и сертификаты) материала, изделия, конструкции и оборудования; исполнительные геодезические схемы.

Отдельные ответственные конструкции по мере их готовности подлежат промежуточной приемке представителями технического надзора с оформлением акта по форме, установленной государственными нормативами.

Исполнитель для качественного оказания услуг по техническому надзору за строительством Объекта должен обладать материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, достаточными для исполнения обязательств, а также иметь свидетельство об аккредитации на технический надзор на технически и технологически сложных объектах первого уровня ответственности, а также

средства измерений и контроля, нормативную документацию и аккредитованную испытательную лабораторию (собственную или привлеченную) согласно п. 8 ст. 54 Строительного кодекса РК.

В течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания сторонами Договора, Исполнитель должен представить на согласование Заказчику организационную структуру технического надзора, кандидатуру руководителя общего технического надзора и полный перечень ответственных лиц, осуществляющих исполнение Договора по видам работ (по разделам) с указанием Ф.И.О., обязанностей, полномочий и контактных данных.

Оплата производится по факту оказанных услуг в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами акта оказанных услуг.

Персонал должен быть трудоустроен или привлечен Исполнителем в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также иметь полную квалификацию, компетентность, подготовку и опыт в соответствующих сферах деятельности и на соответствующих должностях.

За невыполнение (ненадлежащее выполнение) обязанностей либо осуществление своей деятельности с нарушением требований законодательства Республики Казахстан лицо, осуществляющее технический надзор, несет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 5 ноября 2014 года № 67 «Об утверждении форм документов при предоставлении земельных участков для строительства объектов в черте населенного пункта»
2	Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 декабря 2014 года № 281 «Об утверждении Правил охраны сетей телекоммуникаций в Республике Казахстан»
3	Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года № 567-II «О связи»
4	Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 588-II «Об электроэнергетике»
5	Строительный кодекс Республики Казахстан от 9 января 2026 года № 253-VIII ЗРК, в том числе статья 54
6	СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».
7	Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года № 266-II «О железнодорожном транспорте»
8	Закон Республики Казахстан от 17 июля 2001 года № 245-II «Об автомобильных дорогах»
9	Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года № 1267 «Об утверждении Правил пользования автомобильными дорогами, дорогами оборонного значения»
10	Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 29 мая 2026 года № 268 «Об утверждении форм заключений о качестве строительно-монтажных работ и соответствии выполненных работ проекту строительства, декларации о соответствии», зарегистрированный за № 38832
11	Приказ Министра транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 23 июля 2004 года № 284-I «Об утверждении Правил по определению размера, режима пользования землями охранных зон и использования земель

	для нужд железнодорожного транспорта в полосе отвода»
12	Приказ Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 20 мая 2026 года № 250 «Об утверждении Правил и разрешительных требований по аккредитации юридических лиц, осуществляющих инжиниринговые услуги и экспертные работы по техническому надзору и техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на объектах первого и второго уровней ответственности», зарегистрированный за № 38767
13	Правила оказания инжиниринговых услуг в архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, утвержденные приказом исполняющего обязанности Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 22 июня 2026 года № 321, зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан за № 39051
14	Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 28 сентября 2017 года № 330 «Об утверждении Правил установления охранных зон объектов электрических сетей и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»

Подписал Акжигитова Данара Ербулатовна

Дата подписания 13.11.2026