ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263635 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (51 Р, 4560197) Декоративтік-әрлеу жұмыстары

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ

Ұйымдастырушы: Өзенмұнайгаз АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	51 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Декоративтік-әрлеу жұмыстары, Қаптау/жалату, төсеу, желілеу, көмкеру және безендіруге байланысты және басқа да әрлеу материалдары мен жабындарына қатысты жұмыстар
Қосымша сипаттама	Көлемді әріптер жасау бойынша жұмыстар
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, г.Жанаозен
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Көлемді әріптерді дайындау және орнату бойынша жұмыс мыналарды қамтиды: металл конструкциясын бөлшектеу және монтаждау, өндірістік-құрылымдық бөлімшелерде, сондай – ақ "Өзенмұнайгаз" акционерлік қоғамының әкімшілік ғимараттарында (бұдан әрі-қоғам объектілері) сыртқы қондырғысы бар контурлық астары бар көлемді әріптерді дайындау.

2026 жылы жұмыс көлемі 50 көлемді әріпті құрайды. Өлшемі: таңбалардың биіктігі кемінде 40 см. көлемді Жеткізуші Тапсырыс берушінің өтініші бойынша орындайды.

2027 жылы жұмыс көлемі 28 көлемді әріпті құрайды. Көлемі: таңбалардың биіктігі 80 см-ден кем емес, логотиптің биіктігі 120 см-ден кем емес, Бас әріптердің биіктігі 105 см-ден кем емес.

Материалдар: алдыңғы жағы: алюминий композиттік панельдер(alucobond), Тапсырыс берушінің келісімі бойынша түсі, алюминий қабатының қалыңдығы кемінде 21 (мкм). Жақтау: Поливинилхлорид кем дегенде 8 мм;

Артқы жағы: алюминий композиттік панельдер (alucobond); алюминий қабатының қалыңдығы кемінде 21(мкм). Подцветка: кем дегенде 16 мм (IP67) 0,15 W нүктелік жарықдиодты Модульдер; түсі – ақ диодтардың қашықтығы 20-25 мм.

Трансформатор: диодтардың қуат тұтынуының кем дегенде 30% - запас құрайтын қуаты бар Трансформатор ылғал мен шаңнан қорғау үшін сыртқы қолдануға арналған электр қорабына орнатылады.

Жақтау: металл конструкциясы профиль қабырғасының қалыңдығы 40 * 20 мм профиль құбырынан жасалған. Желдің рәміздердің бұзылуын болдырмау үшін әр таңбаға бір жолақ бар. Сондай-ақ, құрылым Маңғыстау облысының климатына тән жел жүктемесіне арналған. Барлық қосылыстар өздігінен бұрап тұратын бұрандаларды пайдаланбай, жоғары беріктігі бар дәнекерленген тігіспен қосылады. Құрылым 3 қабатта коррозияға қарсы бояумен боялған.

Көлемді әріптердің ішіндегі Кабель-кемінде 2 * 0,75 мм, әріптер мен трансформатор арасындағы көп ядролы мыс кабелінің қимасы, кемінде 2*2,5 мм.

Сонымен қатар, электр қорабында кемінде 32 амперге екі полюсті автомат орнатылуы керек, сондай-ақ адамның көлемді әріптерді қосу мен өшіруді физикалық бақылауын болдырмау үшін күннің уақыт релесі орнатылуы керек.

Барлық сымдар оқшауланған кабельдер мен сымдармен орындалған кернеуі 1000 В дейінгі төмен токты желілерді қорғауды қамтамасыз ету мақсатында екі қабырғалы гофрленген құбыр арқылы өткізіледі. ПВХ гофрленген құбыры сымның немесе кабельдің қосымша оқшаулауы ретінде әрекет етеді және оны электр оқшаулау, кедергіге төзімді және ылғалға төзімді қасиеттермен, сондай-ақ механикалық әсерден қосымша қорғаумен қамтамасыз етеді.

Қол қойған	Сүйіндік Еркін Абдуллаұлы
Қол қойылған күні	20.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263635
способом Открытый тендер

Лот № 1 (51 Р, 4560197) Работы декоративно-отделочные

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	51 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы декоративно-отделочные, Работы связанные с облицовкой/покрытием, настилом, оклеиванием, обшивкой и оформлением декоративными и другими отделочными материалами и покрытиями
Дополнительная характеристика	Работы по изготовлению объемных букв
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, г.Жанаозен
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Работа по изготовлению и установке объемных букв включает в себя: демонтаж и монтаж металлоконструкции, изготовление объемных букв с контурной подцветкой, с наружной установкой на производственно-структурных подразделениях, а также административных зданиях Акционерного Общества «Озенмунайгаз» (далее – объекты Общества).

Объем работ в 2026г составляет 50 объемных букв. Размер: Высота символов не менее 40 см. Объем выполняется Поставщиком по заявке Заказчика.

Объем работ в 2027г составляет 28 объемных букв. Размер: Высота символов не менее 80 см, Высота логотипа не менее 120 см, Высота заглавных букв не менее 105см. Объем выполняется Поставщиком по заявке Заказчика.

Материалы: Лицевая сторона: Алюминиевые композитные панели (алюкобонд), Цвет по согласованию с Заказчиком, Толщина алюминиевого слоя не менее 21(мкм). Каркас: Поливинилхлорид не менее 8мм;

Задняя часть: Алюминиевые композитные панели (алюкобонд) ; Толщина алюминиевого слоя не менее 21(мкм). Подцветка: Точечные светодиодные модули не менее 16мм (IP67) 0,15W; цвет – белый расстояние диодов 20-25 мм.

Трансформатор: Имеет мощность запасом минимально 30% от потребляемой мощности диодов Трансформатор устанавливается в электрический ящик для наружного применения, для защиты от влаги и пыли.

Каркас: Металлоконструкция изготовлена из профильной трубы 40 * 20 мм толщиной стенки профиля. Имеет одну полосу на каждый символ во избежание срыва символов ветром. А также конструкция рассчитана на ветровую нагрузку, характерной для климата Мангистауской области. Все соединения соединены сварным швом высокой прочности, без использования саморезов. Конструкция оокрашена антикоррозионной краской в 3 слоя.

Кабель внутри объемных букв - многожильное медное кабельное сечение, не менее 2 * 0,75 мм, Между буквами и трансформатором соединение многожильного медного кабеля сечением, не менее 2*2,5 мм.

Дополнительно в электрическом ящике должен быть установлен двухполюсный автомат на не менее 32 ампер, а также установлен реле времени дня, для исключения физического контроля человека за включением и отключением Объемных букв.

Все провода проведены через двухстенную гофрированную трубу, с целью обеспечения защиты слаботочных сетей напряжением до 1000В, выполненные изолированными кабелями и проводами. Гофротруба ПВХ действует как дополнительная изоляция провода или кабеля и обеспечивает ей электроизоляционные, помехостойкие и влагостойкие качества, а также для дополнительной защиты от механического воздействия.

Подписал	Сүйіндік Еркін Абдуллаұлы
Дата подписания	20.10.2026