ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263727 , ыв сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (121 Р, 4560520) Басқа көтерме жабдықтарды/жүктеу-тиеу жабдықтарды жөндеу/жаңарту жөніндегі жұмыстар

Тапсырыс беруші: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

Ұйымдастырушы: «Казатомпром-SaUran» Жауапкершілігі шектеулі серітестік

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	121 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басқа көтерме жабдықтарды/жүктеу-тиеу жабдықтарды жөндеу/жаңарту жөніндегі жұмыстар, Крандар және басқа да көтергіш құрылыларды/жү көтері-түсіру жабдықтарын жөндеу/жаңғырту жұмыстары (лифттерден, транспорттыққ құралдар негізіндегі көтергіш-транспорттық техникадан басқа)
Қосымша сипаттама	"Ақдала" кенішінің жүк көтергіш механизмдері мен кран жолдарын жөндеу және қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қыземшек а.о., рудник Ақдала
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

«Ақдала» кенішінің 2026 жылға арналған жүк көтергіш механизмдері мен кран жолдарын жөндеу және техникалық қызмет көрсету жөніндегі жұмыстар

№ п/п	**Тапсырыс беруші**	**«Казатомпром-SaUran» ЖШС**
1.	**Жұмыстарды орындау орны**	Қазақстан Республикасы. Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қыземшек ауылы, **«Казатомпром-SaUran»** ЖШС «Ақдала» кеніші.

2.	**Орындалатын жұмыстардың атауы**	"Ақдала"кенішінің жүк көтергіш механизмдері мен кран жолдарына ағымдағы жөндеу және техникалық қызмет көрсету.		
3.	**Шарттың қолданылу мерзімі**	Шартқа қол қойылған күннен бастап және 31.12.2026 жылды қоса алғанда (Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімдері бойынша).		
4.	**Жұмыстардың мақсаты**	«Ақдала» кенішінің жүк көтергіш механизмдері мен кран жолдарын техникалық жарамды, жұмыс күйінде ұстау және олардың қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ету.».		
5.	**Жұмыс режимі:**	Күндізгі уақыт		
6.	**кран арқалықтардың саны:**	**Автомашинаның немесе механизмнің маркасы**	**Саны**	
		Кран балка Q-3,2 тн	4 шт	«Ақдала» кеніші
		Кран балка Q-5 тн	3 шт	«Ақдала» кеніші
		Кран балка Q-2 тн	3 шт	«Ақдала» кеніші
		Кран балка Q-1 тн	1 шт	«Ақдала» кеніші

7.	**Техникалық қызмет көрсету және жөндеу кран арқалықтар.**	**1. Негізгі жұмыстар:** • Кранды, жолдарды, электр жабдықтарын және қауіпсіздік құралдарын көзбен шолып тексеру. • Тежегіштердің және басқа механизмдердің жарамдылығын тексеру (жүктемесіз). • Алдыңғы ауысым журналындағы жазбаларды тексеру. **2. Жоспарлы қызмет көрсету (ТҚ-1, ТҚ-2)** • То-1 (негізгі жұмыстар) Барлық түйіндерді визуалды тексеру. Майлау және кірді тазарту. Электр жабдықтары мен механизмдерінің жұмысын тексеру. Шағын жөндеу және бекіткіштерді көтеру. • То-2 (терең тексеру) Барлық то-1 жұмыстарын қамтиды. Мұқият тексеру үшін түйіндерді ішінара бөлшектеу. Біліктердің үйлесімділігін, мойынтіректердің, дөңгелектердің және басқа бөлшектердің күйін тексеру. Жүк арқанының жай-күйін нормаларға сәйкестігін тексеру. Тозған бөлшектерді, тығыздағыштарды, электр контактілерінің элементтерін ауыстыру. Статикалық және динамикалық сынақтар жүргізу (мерзімді).

8.	**Жұмыс сапасына қойылатын талаптар**	1. Техникалық қызмет көрсету және жөндеу жұмыстарын орындау кезінде кран арқалықтар тек жаңа түпнұсқа қосалқы бөлшектерді қолданыңыз. 2. Жұмыстарды сапалы, белгіленген мерзімде және толық көлемде орындау. 3. Кепілдік міндеттемелерін беруге қойылатын талаптар: - орындалған жұмыстарға кепілдік-орындалған жұмыстардың нәтижелерін қабылдаған күннен бастап кемінде алты ай; - қосалқы бөлшектерге кепілдік-дайындаушы зауыттың мерзімдеріне сәйкес.

9.	**Ерекше шарттар және талаптар**	1. Жеткізушінің арнайы жабдықтың үздіксіз жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін қосалқы бөлшектердің қажетті қоры бар қоймасы болуға міндетті. 2. Есептілік-ТҚК немесе жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін. 3. Жөндеу және техникалық қызмет көрсетуге арналған қосалқы бөлшектер мен материалдар кран арқалықтар, жұмыстарды жеткізуші өз бетінше ұсынады, яғни олардың құны Орындалатын жұмыстардың құнына кіреді. 4. Жабдықтар мен қосалқы бөлшектерді тікелей кеніштерге жеткізуді жеткізуші өз көлігімен қамтамасыз етеді. 5. Тапсырыс берушімен келісілген ақаулы акт және смета (калькуляция) Шартқа қосымша ретінде енгізіледі. 6. Жеткізуші өз материалдары мен қосалқы бөлшектерін пайдалана отырып, Тапсырыс берушінің аумағында өз күшімен және құралдарымен жұмыс істейді; 7. Техникалық қызмет көрсету персоналы өнеркәсіптік қауіпсіздік саласында оқытылуы керек. 8. Жұмыстарды жүргізуге қойылатын талаптар мынадай құжаттармен айқындалады: - ҚР Азаматтық қорғау туралы Заңымен; - осы техникалық тапсырмамен; - тиісті жабдықты пайдалану жөніндегі паспорттар мен нұсқаулықтардың талаптарына; - ҚР өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарына; - өрт қауіпсіздігі талаптары мен нормалары; 9. Жедел және атқарушылық құжаттама, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі құжаттама Тапсырыс беруші қоятын талаптарға сәйкес келуге тиіс.

Қол қойған Мурахан Баглан Мураханулы

Қол қойылған күні 04.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

**по закупке 1263727 , Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования рудника Акдала.
способом Открытый тендер на понижение**

Лот № 1 (121 Р, 4560520) Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казатомпром - SaUran"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	121 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования, Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)
Дополнительная характеристика	Работы по ремонту и обслуживанию грузоподъёмных механизмов и крановых путей рудника «Акдала»
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., рудник Акдала
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Работы по ремонту и обслуживанию грузоподъёмных механизмов и крановых путей рудника «Акдала» на 2026г.

№ п/п	**Заказчик**	**ТОО «Казатомпром-SaUran»**

1.	**Место выполнения работ**	Республика Казахстан. Туркестанская область, Сузакский район, с. Кыземшек, ТОО «Казатомпром-SaUran» рудник «Акдала».		
2.	**Наименование выполняемых работ**	Текущий ремонт и техническое обслуживание грузоподъемных механизмов и крановых путей рудника «Акдала».		
3.	**Срок действия договора**	С даты подписания Договора и по 31.12.2026 года включительно (по письменным заявкам Заказчика).		
4.	**Назначение работ**	Поддержание в технически исправном, рабочем состоянии и обеспечение безопасной эксплуатации грузоподъемных механизмов и крановых путей рудника «Акдала».		
5.	**Режим работы:**	Дневное время		
6.	**Количество кран балки:**	**Марка кран балки**	**Кол-во**	**Место установки**
		Кран балка Q-3,2 тн	4 шт	Рудник «Акдала»
		Кран балка Q-5 тн	3 шт	Рудник «Акдала»
		Кран балка Q-2 тн	3 шт	Рудник «Акдала»
		Кран балка Q-1 тн	1 шт	Рудник «Акдала»

7.	**Техническое обслуживание и ремонт кран балки.**	1. **Основные работы:** • Визуальный осмотр крана, путей, электрооборудования и приборов безопасности. • Проверка исправности тормозов и других механизмов (без нагрузки). • Проверка записей в журнале предыдущей смены. 1. **Плановое обслуживание (ТО-1, ТО-2)** **• ТО-1 (основные работы)** Визуальный осмотр всех узлов. Смазка и очистка от грязи. Проверка работы электрооборудования и механизмов. Мелкий ремонт и подтяжка креплений. **• ТО-2 (глубокая проверка)** Включает все работы ТО-1. Частичная разборка узлов для более тщательного осмотра. Проверка соосности валов, состояния подшипников, колес и других деталей. Проверка состояния грузового каната на соответствие нормам. Замена изношенных деталей, прокладок, элементов электрических контактов. Проведение статических и динамических испытаний (периодически).

8.	**Требования к качеству работ**	1. При выполнении работ по проведению технического обслуживания и ремонта кран балки применять только новые оригинальные запасные части. 2. Выполнять работы качественно, в установленный срок и в полном объеме. 3. Требования к предоставлению гарантийных обязательств: - гарантия на выполненные работы – не менее шести месяцев с даты приемки результатов выполненных работ; - гарантия на запасные части - в соответствии со сроками завода-изготовителя.

9.	**Особые условия и требования**	1. поставщик обязан иметь склад с необходимым запасом запасных частей, что позволяет обеспечить бесперебойную работу специального оборудования. 2. отчетность-после завершения то или ремонтных работ. 3. запасные части и материалы для ремонта и технического обслуживания крановые балки, работы предоставляются поставщиком самостоятельно, то есть их стоимость входит в стоимость выполняемых работ. 4. поставка оборудования и запасных частей непосредственно на рудники обеспечивается поставщиком собственным транспортом. 5. дефектный акт и смета (калькуляция), согласованные с заказчиком, включаются в качестве приложения к Договору. 6. поставщик работает своими силами и средствами на территории заказчика, используя свои материалы и запасные части; 7. обслуживающий персонал должен быть обучен в области промышленной безопасности. 8. требования к проведению работ определяются следующими документами: - Законом РК О гражданской защите; - настоящим техническим заданием; - требованиям паспортов и инструкций по эксплуатации соответствующего оборудования; - Требованиям промышленной безопасности РК; - требования и нормы пожарной безопасности; 9. оперативная и исполнительная документация, документация по охране труда и технике безопасности должны соответствовать требованиям, предъявляемым заказчиком.

Подписал Мурахан Баглан Мураханулы
Дата подписания 04.11.2026