ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263765 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (9483-2 Т, 4560616) Кондиционер (сплит-жүйе)

Тапсырыс беруші: "Қазақтелеком" АҚ

Ұйымдастырушы: "Қазақтелеком" акционерлік қоғамының филиалы "Телеком Жинақтау" дирекциясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	9483-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Кондиционер (сплит-жүйе), колонналық-едендік, салқындату ауданы 140 ш. м. артық
ТЖҚЖС санаттың атауы	Кондиционерлер (сплит-жүйелер)
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Кондиционер напольный свыше 140 м2
Саны	3.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Жетісу ауданы, г.Алматы ул.Гончарная 2-я,145А (ДУП)
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Сатып алу заты

Еденге қойылатын (бағаналы) кондиционерін жеткізу

2. Сатып алынатын жабдыққа қойылатын жалпы талаптар

2.1 Әрбір кондиционер мен оның құрастыру бөліктері жаңа (пайдаланылмаған, қалпына келтірілмеген) күйінде жеткізілуі керек

2.2 Әрбір кондиционер 2025/2026 жылдары жасалған болуы керек.

2.3 Әрбір кондиционер ҚР СТ СТБ 1780-2009 стандарттарына сәйкес келуі керек.

2.4 Жеткізуші кондиционердің техникалық құжаттамасын ұсынуы тиіс: тауардың техникалық төлқұжаты/сипаттамасы, тауарды сақтау және құрастыру жөніндегі нұсқаулықтар, тауарды пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар.

2.5 Жабдыққа кепілдік кезеңі 24 айды құрауы тиіс.

3. Еденге қойылатын (бағаналы) кондиционердің техникалық сипаттамасы:

1. Өнімділік:

1.1 Суық өнімділігі - ≥17,59 кВт

1.2 Жылу өнімділігі - ≥18,45 кВт

2 Электрлік сипаттамалары:

2.1 380 В кезінде тұтынылатын қуат (салқындату/ жылыту) – ≤5,45 / 5,12кВт

3 Пайдалану көрсеткіштері:

3.1 Энергия тиімділігі коэффициенті – EER Вт / Вт – ≥3,23

3.2 Энергия тиімділігі коэффициенті – COP W / W - ≥3,6

3.3 Ішкі блогының электрмен қоректендірілуі – ф/В/Гц – 3Ф/ 380-415/50

3.4 Ауа шығыны (ішкі, максимум) 31,5м3/мин кем емес

3.5 Шу деңгейі, (ішкі дБ(А)) – 57-ден артық емес

3.6 Шу деңгейі (сыртқы, максимум) дБ(А)) – 61-ден көп емес

4 Кондиционерде қолданылатын салқындатқыш агент R410A

5 Ішкі блоктың салмағы 57кг±3кг

6 Сыртқы блоктың салмағы 105 кг±5кг

7 Ішкі блогының габариттері ЕхБхТ мм, 600х1950х420 артық емес

8 Сыртқы блоктың габариттері ЕхБхТ мм, 1050х1350х420 артық емес

9 Жеткізілетін кондиционерлерде -10˚С/-15˚С дейін жұмыс істеуге арналған төмен температуралы жинақ (ТТЖ) (өндірушінің зауытында орнатылған) және -30˚С дейін жұмыс істеуге арналған қосымша ТТЖ (дайындаушы зауытта орнатылады немесе ТТЖ болмаған жағдайда, өнім беруші ТТЖ өз күшімен орнатуы тиіс) орнатылуы тиіс:

Кондиционердегі қосымша ТТЖ құрамы:

9.1 Сыртқы блок компрессоры картерінің жылытқышы

9.2 Компрессор картері корпусының жылытқыштарын қосу/ажырату үшін термостат

10 Жұмыс температурасы -30 ... +43 гр. Ц

11 АҚҚ қызметі (желі жоғалғаннан кейін автоматты түрде қайта қосу), мәжбүрлі салқындату режимі, көлденең және тік бағыттар бойынша ауа ағынының таратылуын реттеу мүмкіндігі, күту режимінде төмен энергия тұтыну

12 Әр кондиционерге жеткізу жиынтығы мыналарды қамтуы керек:

12.1 батареялары бар сымсыз қашықтан басқару құралы,

12.2 ішкі және сыртқы блоктар арасындағы орнату қондырғысы кемінде 10 м: мыс газ сұйықтығы құбырларының тиісті диаметрі мен қалыңдығы, термофлекс (құбыр үшін оқшаулау), байлау таспасы (кипорка), блоктар арасындағы тиісті қиманың электр мыс қуат кәбілі, сыртқы блок пен шанышқының картер қыздырғышынан розеткаға дейінгі электр мыс кәбілі.

12.3 Сыртқы блокты орнату үшін қажетті қалыңдықтағы боялған металл кронштейндер.

13. Қызмет көрсету ауданы ≥160м²

Қол қойған	Көпешбаев Шыңғыс Серікболұлы
Қол қойылған күні	20.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263765
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (9483-2 Т, 4560616) Кондиционер (сплит-система)

Заказчик: Акционерное общество "Казахтелеком"

Организатор: "Дирекция "Телеком Комплект" - филиал Акционерного общества "Казахтелеком"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	9483-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Кондиционер (сплит-система), колонно-напольный, площадь охлаждения более 140 кв.м.
Наименование категории ОКТРУ	Кондиционеры (сплитсистемы)
Дополнительная характеристика	Описание: Кондиционер напольный свыше 140 м2
Количество	3.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Жетысуский район, г.Алматы ул.Гончарная 2-я,145А (ДУП)
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 30 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Поставка напольного (колонного) кондиционера

2. Общие требования к закупаемому оборудованию

2.1 Каждый кондиционер и монтажные материалы к нему должны быть поставлены новыми (не бывшими в употреблении, не восстановленными)

2.2 Каждый кондиционер должен быть изготовлен в 2025/2026году

2.3 Каждый кондиционер должен соответствовать стандартам СТ РК СТБ 1780-2009.

2.4 Поставщик должен предоставить техническую документацию на кондиционер: технический паспорт/описание товара, инструкции по хранению и монтажу товара, инструкции по эксплуатации товара.

2.5 Гарантийный период на оборудование должен составлять 24 месяца.

3. Техническая спецификация на кондиционер напольный (колонный):

1. Производительность:

1.1 Холодопроизводительность - ≥17,59кВт

1.2 Теплопроизводительность - ≥18,45 кВт

2 Электрические характеристики:

2.1 Потребляемая мощность при 380 В (Охлаждение/ Нагрев) – ≤5,45 / 5,12 кВт

3 Эксплуатационные показатели:

3.1 Коэффициент энергоэффективности - EER Вт/Вт – ≥3,23

3.2 Коэффициент энергоэффективности -COP Вт/Вт - ≥3,6

3.3 Электропитание внутреннего блока ф/В/Гц – 3ф/ 380-415 / 50

3.4 Расход воздуха (Внутренний, максимум) не менее 31,5м3/мин

3.5 Уровень шума, (внутренний дБ(А)) – не более 57

3.6 Уровень шума (наружный, максимум) дБ(А)) – не более 61

4 Используемый хладагент в кондиционере R410A

5 Вес внутреннего блока 57кг±3кг

6 Вес наружного блока не более 105кг±5кг

7 Габариты внутреннего блока ШхВхГ мм, не более 600х1950х420

8 Габариты внешнего блока ШхВхГ мм, не более 1050х1350х420

9 Поставляемый кондиционер должен иметь низкотемпературный комплект (НКУ) для работы до -10˚С/-15˚С (устанавливается на заводе изготовителя) и дополнительный НКУ для работы до -30˚С (устанавливается на заводе изготовителя или в случае отсутствия НКУ, Поставщик должен установить НКУ своими силами).

Состав дополнительного НКУ в кондиционере

9.1 Нагреватель картера компрессора наружного блока

9.2 Термостат для включения/отключения нагревателя картера компрессора

10 Рабочая температура: -30 … +43 гр. Ц

11 Функция АПВ (автоматическое повторное включение после пропадания сети), режим форсированного охлаждения, возможность регулировки раздачи воздушного потока по горизонтальным и вертикальным направлениям, низкое энергопотребление в режиме ожидания

12 В комплект поставки к каждому кондиционеру должно входить:

12.1 беспроводной пульт ДУ с батарейками,

12.2 установочная инсталляция между внутренним и внешним блоками не менее 10м: соответствующий диаметр и толщина труб медных газожидкостных трубопроводов, термофлекс (изоляция для трубопровода), обвязочная лента (кипорка), электрический медный силовой кабель соответствующего сечения между блоками, электрический медный кабель от нагревателя картера наружного блока и вилки до розетки.

12.3 Покрашенные металлические кронштейны необходимой толщины для установки на них наружного блока.

13. Площадь обслуживания ≥160м2

Подписал	Көпешбаев Шыңғыс Серікболұлы
Дата подписания	20.10.2026