ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1263893 , Басқа көтерме жабдықтарды/жүктеу-тиеу жабдықтарды жөндеу/жаңарту жөніндегі жұмыстар (5-ГЭС көпірлі кранды күрделі жөндеу) сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (51-4 Р, 4560969) Басқа көтерме жабдықтарды/жүктеу-тиеу жабдықтарды жөндеу/жаңарту жөніндегі жұмыстар

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	51-4 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басқа көтерме жабдықтарды/жүктеу-тиеу жабдықтарды жөндеу/жаңарту жөніндегі жұмыстар, Крандар және басқа да көтергіш құрылыларды/жү көтері-түсіру жабдықтарын жөндеу/жаңғырту жұмыстары (лифттерден, транспорттық құралдар негізіндегі көтергіш-транспорттық техникадан басқа)
Қосымша сипаттама	5-ГЭС көпірлі кранды күрделі жөндеу
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Бостандық ауданы, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул.Баязитова, №21
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 60 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Жұмыстарды орындау үшін негіздеме:

Техникалық жағынан қанағаттанарлықсыз жағдай, ресурстардың сарқылуы.

2. Жұмыстарды орындау мақсаты:

1. Жүк көтергіш механизмнің сенімді жұмысын және тұрақты пайдалану жағдайын қамтамасыз ету.

2. Олардың беріктігін, орнықтылығын және пайдалану сенімділігін сақтау мақсатында жөндеу жұмыстарын жүргізу.

3. Жұмыс сипаттамасы:

Жөндеу жұмыстары техникалық ерекшелікке № 1 қосымшаға сәйкес орындалады және мынадай жұмыс түрлерін қамтиды:

- СЭС -5 көпір қол кранын күрделі жөндеу, қолдан электр басқаруға жаңғырту;

- қосарқалықты көпір кранын жылжыту үшін Ø 500 мм электр жетектері бар жетекші және жетектегі дөңгелектерді ауыстыру;

- жүк көтергіштігі 20,0 тонна (жиілік түрлендіргіштері бар екі жылдамдықты)көпір кранының электр жүк көтергіш арбасын ауыстыру;

- көпір кранының ток өткізгіш электр бөліктерін ауыстыру және жаңғырту;

- көпір кранының конструкцияларына сигналдық таңбаны салу (45-60° бұрышпен ауыспалы сары және қара жолақтар).

4. Орындаушыға қойылатын талаптар:

1. Технологияға сәйкес техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген жұмыстарды орындауға арналған барлық қажетті шығын материалдарын, жабдықтарды, механизмдер мен құрылғыларды Мердігер сатып алады, бұл жұмыс оның құнына кіреді.

2. Жұмыс көлемін орындауға арналған қосалқы бөлшектер мен материалдарды мердігер жұмыс көлемінде көзделген мөлшерде сатып алады (жұмыс құнына кіреді).

3. Мердігер тапсырыс берушіден жұмыстардың басталу күні туралы хабарлама алған сәттен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Тапсырыс берушіге жұмыстарды жүргізу жобасын (жұмыстарды орындау технологиялық тәсілдері көрсетілген), дайындау және жеткізу мерзімдері көрсетілетін жұмыстарды әзірлеуге және келісуге жіберуі міндетті.

4. Мердігер жұмыстарды жүргізу үшін мердігер жеткізетін жиынтықтаушы және қосалқы бөлшектерді жеткізу және дайындау мерзімдерін ескеруі керек.

5. Жұмыстарды аяқтау мерзімдері:

ШҚҚС-тен 60 күнтізбелік күн ішінде

3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталатын құрылыс нысандарының жауапкершілік деңгейі туралы ақпарат

II (қалыпты) жауапкершілік деңгейіндегі объектілер: өрт, жарылыс, газ, химиялық агрессивті, улы және уытты заттар бойынша қауіпті емес, жалпы аралығы 12 метрден (қоса алғанда) 100 метрге дейінгі және (немесе) биіктігі 12 метрден (қоса алғанда) 50 метрге дейінгі және (немесе) жүк көтергіштігі 5 т (тоннадан) (қоса алғанда) 32 т (тоннаға) дейінгі крандары бар өндірістік объектілер (машина жасау, көлік, құрастыру, қайта өңдеу, жеңіл және өнеркәсіптің басқа да салаларының), оның ішінде өндірістікшаруашылық құрылыстары (биіктігі 2 қабаттан асатын және ауданы 2000 шаршы метрден (шаршы метр) астам қоймалар мен тауарларды және материалдарды сақтау үшін ерекше жағдайларды, сондай-ақ өзге де арнайы жобалық шешімдер мен іс-шараларды талап ететін қоймалар).

Қосымша

Оригинал паспорта крана ГЭС-5 с чертежами.pdf

Дубликат паспорта на кран ГЭС-5.pdf

Приложение №1 Ремонт ГПМ ГЭС-5.pdf

Қол қойған	Фазылова Меруерт Нурлановна
Қол қойылған күні	02.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1263893 , Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования /погрузочноразгрузочного оборудования (Капитальный ремонт мостового крана ГЭС-5) способом Открытый тендер

Лот № 1 (51-4 Р, 4560969) Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	51-4 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования, Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)
Дополнительная характеристика	Капитальный ремонт мостового крана ГЭС-5
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Бостандыкский район, Каскад ГЭС, м-он Нурлытау, ул.Баязитова, №21
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 60 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Основание для выполнения работ:

Технически неудовлетворительное состояние, выработка ресурса.

2. Цель выполнения работ:

1. Обеспечение надежной работы и поддержание постоянного эксплуатационного состояния грузоподъемного механизма.

2. Проведение ремонтных работ с целью поддержания их прочности, устойчивости и эксплуатационной надежности.

3. Характеристика работ:

Ремонтные работы выполняются в соответствии с Приложением № 1, следующие виды работ:

- капитальный ремонт электрического мостового ручного крана ГЭС-5 с модернизацией с ручного на электрическое управление;

- замена ведущих и ведомых колес Ø 500 мм. с электрическими приводами для передвижения двухбалочного мостового крана;

- замена электрической грузоподъемной тележки мостового крана в сборе грузоподъемностью 20,0 тонн (двухскоростные с частотными преобразователями);

- замена и модернизация токоподводящих электрических частей мостового крана;

- нанесение сигнальной разметки на конструкции мостового крана (чередующиеся желтые и черные полосы под углом 45-60°).

4. Требования к исполнителю работ

1.Все необходимые в соответствии с технологией расходные материалы, оборудование, механизмы и приспособления для выполнения работ, указанных в приложении №1 к технической спецификации, приобретаются Подрядчиком, что входит в стоимость работ.

2. Запасные части и материалы для выполнения объема работ приобретаются подрядчиком в количестве, предусмотренном в объеме работ (входит в стоимость работ)

3. Подрядчик обязан в течении 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления от Заказчика о дате начала работ разработать и направить на согласование Заказчику проект производство работ (где указаны способы выполнения технологии монтажных работ).

4. Подрядчик должен учитывать сроки поставки и изготовления комплектующих и запасных частей, поставляемых Подрядчиком для производства работ.

5. Сроки выполнения работ: с МПД в течение 60 календарных дней

3. Информация об уровне ответственности объектов строительства, который определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Объекты II (нормального) уровня ответственности: производственные объекты (машиностроительной, транспортной, сборочной, перерабатывающей, легкой и других отраслей промышленности), включая производственно-хозяйственные сооружения (склады высотой свыше 2 этажей и площадью более 2000 кв.м. (квадратных метров) и хранилища, требующие особых условий для хранения товаров и материалов, а также иных специальных проектных решений и мероприятий) неопасные по пожару, взрыву, газу, химическим агрессивным, ядовитым и токсичным веществам с общим пролетом от 12 метров (включительно) до 100 метров и (или) высотой от 12 метров (включительно) до 50 метров и (или) с кранами грузоподъемностью от 5 т (тонн) (включительно) до 32 т (тонн)

Приложение

Оригинал паспорта крана ГЭС-5 с чертежами.pdf

Дубликат паспорта на кран ГЭС-5.pdf

Приложение №1 Ремонт ГПМ ГЭС-5.pdf

Подписал	Фазылова Меруерт Нурлановна
Дата подписания	02.11.2026