ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1264142 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 4 (29 Р, 4561671) Іске қосу – жөндеу жұмыстары

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Ұйымдастырушы: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	29 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Іске қосу – жөндеу жұмыстары, Жабдықтарды/жүйелерді қосу-баптау бойынша жұмыстар
Қосымша сипаттама	Павлодар МҚБ қазандары бойынша режимдік-реттеу жұмыстары (ПД)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, г.Павлодар Павлодарское НУ
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Мердігер жұмыстарды орындауға міндеттенеді:

1.1. техникалық ерекшелікке қосымшада көзделген көлемдерге сәйкес, шартқа қол қойылған күннен бастап 2027 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғанға дейінгі қызмет көрсету мерзімімен іске қосу-баптау жұмыстары (бұдан әрі – Жұмыстар) бойынша.

1.2. Шарт талаптарына толық сәйкестікте өз күшімен және құралдарымен.

1.3. Шартта көзделген мерзімдерде.

2. Жұмыстарды орындау шарттары:

2.1. Мердігер Шарт бойынша Жұмыстарды орындауға жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес кіріседі.

2.2. Мердігер барлық жұмыстарды СТ ҚТО-2.005-2023 «Магистральдық мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар» (бұдан әрі – СТ стандарты) стандартына, Қазақстан Республикасының техникалық талаптарына, стандарттарына, заңдарына, МЕМСТ және ҚНжЕ-ге қатаң сәйкестікте орындайды.

2.3. Техникалық ерекшелікке «Жұмыстардың негізгі көлемдері» қосымшасы Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

3. Жұмыстарды орындау рәсімі мен шарттары.

3.1. Мердігер жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес жоспарланған Жұмыстар бойынша дайындық жұмыстарын алдын ала жүргізеді.

4. Жұмыстарды қабылдау тәртібі:

4.1. Мердігер Жұмыстарды орындағаннан кейін, өкілден (Құлсары, Жезқазған, Қарағанды, Павлодар және Атырау мұнай құбыры басқармаларынан) (бұдан әрі – Тапсырыс беруші) ескертулер болмаған және Жұмыстар қабылданған жағдайда, Тараптар орындалған жұмыстар актісіне қол қояды.

4.2. Тапсырыс беруші Мердігердің орындаған Жұмыстарынан кемшіліктер анықтаған жағдайда, Мердігер кемшіліктерді толық жойғанға дейін оларды жою бойынша Жұмыстарды дереу орындайды.

4.3. Тапсырыс беруші Мердігердің орындаған Жұмыстары бойынша ескертулер мен талаптарды ұсынған кезде, Тапсырыс беруші техникалық талаптарды, сондай-ақ Тапсырыс берушінің ішкі құжаттарын басшылыққа алуы тиіс.

5. Қолданылатын материалдардың, құрал-саймандардың, жабдықтардың Қазақстан Республикасының немесе Кеден одағының уәкілетті органдары берген тиісті сертификаттары болуы, қызмет көрсетілетін жабдықты дайындаушы зауыттардың техникалық талаптарына, «Азаматтық қорғау туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, СТ ҚТО-2.005-2023 «Магистральдық мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар» стандартына және Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын басқа да нормативтік-техникалық құжаттамаға сәйкес келуі тиіс.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	СТ ҚТО-2.005-2023 «Магистральдық мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар».
2	Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 30 наурыздағы №247 бұйрығымен бекітілген «Электр станциялары мен желілерін техникалық пайдалану қағидалары»;
3	ҚР ҚЖ 2.04-01-2017 «Құрылыс климатологиясы»;
4	Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының 2013 жылғы 23 қаңтардағы №76 бұйрығымен бекітілген «Жылу желілерін жылу тасымалдағыштың ең жоғары температурасына сынау жөніндегі әдістемелік нұсқаулар»;
5	Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының 2013 жылғы 23 қаңтардағы №76 бұйрығымен бекітілген «Жылумен жабдықау жүйелерінің желілік сорғыларын сынау жөніндегі әдістемелік нұсқаулар».
6	СТ 6636-1901-АҚ-039-4.016-2017 «Магистральдық мұнай құбырлары. Пайдалану кезінде жылу техникалық жабдықтар мен жылу желілеріне техникалық қызмет көрсету және жөндеу»;
7	БҚ 34. ҚР 09.255-2010 «Желілердегі жылу шығындарын анықтау әдістемесі».

Қосымша

2. Приложение к ТС по РНР котлов ПНУ.docx

Қол қойған	Абдусаидова Нагима Маратовна
Қол қойылған күні	20.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1264142
способом Открытый тендер

Лот № 4 (29 Р, 4561671) Пуско-наладочные работы

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Организатор: Акционерное общество "КазТрансОйл"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	29 Р
Наименование и краткая характеристика	Пуско-наладочные работы, Работы по пуско-наладке оборудования/систем
Дополнительная характеристика	Режимно-наладочные работы по котлам Павлодарского НУ(ДЭ)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, г.Павлодар Павлодарское НУ
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Подрядчик обязуется выполнить работы:

1.1. по пуско-наладочным работам (далее - Работы), согласно объемам, предусмотренным приложением к технической спецификации, со сроком оказания услуг с даты подписания договора по 31 декабря 2027 года.

1.2. своими силами и средствами в полном соответствии с условиями Договора.

1.3. в сроки, предусмотренные Договором.

2. Условия выполнения Работ:

2.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ по Договору в соответствии с графиком производства работ.

2.2. Все работы Подрядчик выполняет в строгом соответствии с СТ КТО-2.005-2023 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям» (далее – стандарт СТ), техническими требованиями, стандартами, Законами, ГОСТ и СНиП Республики Казахстан.

2.3. Приложение к технической спецификации «Основные объемы работ» является неотъемлемой частью Договора.

3. Процедура и условия выполнения Работ.

3.1. Подрядчик заблаговременно проводит подготовительные работы по запланированным Работам согласно графику производства работ.

4. Порядок приемки Работ:

4.1. После выполнения Подрядчиком Работ, при отсутствии замечаний от представителя (Кульсаринского, Жезказганского, Карагандинского, Павлодарского и Атырауского нефтепроводных управлений) (Далее – Заказчик) и принятии Работ, Сторонами подписывается акт выполненных работ.

4.2. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных Работах Подрядчика, Подрядчик незамедлительно выполняет Работы по устранению недостатков до полного их выполнения.

4.3. При представлении замечаний и претензий Заказчиком по выполненным Работам Подрядчика, Заказчик должен руководствоваться техническими требованиями, а также внутренними документами Заказчика.

5. Применяемые материалы, инструменты, оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, выданные уполномоченными органами Республики Казахстан или Таможенного союза, соответствовать техническим требованиям заводов-изготовителей обслуживаемого оборудования, Закона Республики Казахстан «О гражданской защите», Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», СТ КТО-2.005-2023 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям» и другой нормативно-технической документации, действующей на территории Республики Казахстан.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	**Наименование**
1	СТ КТО-2.005-2023 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям».
2	«Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей», утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года №247;
3	СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология»;
4	«Методические указания по испытанию тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя», утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 23 января 2013 года №76;
5	«Методические указания по испытанию сетевых насосов систем теплоснабжения», утвержденные приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 23 января 2013 года №76.
6	СТ 6636-1901-АО-039-4.016-2017 «Магистральные нефтепроводы. Техническое обслуживание и ремонт теплотехнического оборудования и тепловых сетей при эксплуатации»;
7	РД 34 РК.09.255-2010 «Методика определения тепловых потерь в сетях».

Приложение

2. Приложение к ТС по РНР котлов ПНУ.docx

Подписал	Абдусаидова Нагима Маратовна
Дата подписания	20.10.2026