ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1264192 , «АлЭС» АҚ ОҚТО департаменті үшін 2026 жылға арналған локомотивтерді күрделі жөндеу жөніндегі жұмыстар сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (125 Р, 4561802) Локомотивтерді күрделі жөндеу бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: АҚ "Алматинские электрические станции"

Ұйымдастырушы: АҚ "Алматинские электрические станции"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	125 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Локомотивтерді күрделі жөндеу бойынша жұмыстар, Локомотивтерді күрделі жөндеу бойынша жұмыстар
Қосымша сипаттама	Локомотивтерді күрделі жөндеу бойынша жұмыстар
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Алматы қ., Алатау ауданы, ЦПВТ, м-он Алгабас, ул.7
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Жұмыстарды орындау үшін негіздеме: ТГМ-4А №1835 тепловозының апатты тоқтауы;

2. Жұмыстарды орындау мақсаты: Тепловоздың негізгі пайдалану сипаттамалары мен жұмысқа қабілеттілігін қалпына келтіру, пойыздар қозғалысының қауіпсіздігін қамтамасыз ету, пайдалану сенімділігін арттыру;

3. Жұмыс сипаттамасы

3.1.Тепловоз 6ЧН 21/21, ТГМ -4 дизель қозғалтқышын күрделі жөндеу;

3.2. Тепловоз қозғалтқышын орнату;

3.3. Тепловоз қозғалтқышының барлық тораптарын реттеу,баптау;

3.4. Тепловоздың дизельді қозғалтқышының барлық тораптарының жұмысқа қабілеттілігін іске қосу және тексеру;

3.5. ТГМ-4 тепловозының басқару тізбектеріндегі жарамсыз төмен вольтты сымдарды толық ауыстыру;

3.6. ТГМ-4 тепловозының доңғалақ жұптарын бандаждарын ауыстырып жөндеу;

3.7. ТГМ-4 тепловозының ВУ-3,5/9-1450 компрессорын күрделі жөндеу;

3.8. Техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген жұмыстарды орындау үшін технологияға сәйкес барлық қажетті шығыс материалдарын, жабдықтарды, тетіктер мен құрылғыларды Мердігер сатып алады, бұл жұмыстар құнына кіреді;

3.9. Техникалық ерекшелікке №1 қосымшада көрсетілген қосалқы бөлшектер мен материалдарды Мердігер жеткізеді, бұл жұмыстардың құнына кіреді;

3.10. Мердігер жұмыстарды бастау күні туралы Тапсырыс берушіден хабарлама алған сәттен бастап Тапсырыс берушіге келісуге жұмыстарды жүргізу жобасын (онда жұмыстарды орындау тәртібі, мерзімдері, тәсілдері көрсетілген),

технологиялық картаны, орындалатын жұмыстарды өндірудің желілік немесе сызықтық кестесін, онда әрбір іс-шара бойынша персонал саны, материалдарды дайындау мен жеткізу мерзімдері, қолданылатын материалдарға зауыттық төлқұжаттардың, сапа сертификаттарының түпнұсқалары көрсетілген кестені жұмысқа немесе монтаждауға бергенге дейін әзірлеуге және жіберуге міндетті;

3.11. Мердігер шарт жасасқаннан кейін жұмыстарды орындау кезеңіне меншік құқығында немесе жалға алу шартында жөндеу базасына ие болуы тиіс. (меншік құқығының тіркелгені туралы анықтамамен немесе жалдау шартының сканерленген көшірмесімен растау) мүлкі болуға тиіс. Барлық көлік шығыстары, Тапсырыс берушінің аумағынан жөндеу базасына дейін және жөндеуді орындағаннан кейін кері тепловозды қайта орналастыруға байланысты Тапсырыс берушінің қатысуымен локомотивті сынақтан өткізу және қабылдау-тапсыру сынақтары (локомотивті тексеру және оның жекелеген құрылғыларын/тораптарын сынамалау, бос жүрісте сынау, іске қосу және жүктемемен жүргенде сынау), жөндеуге жөнелту үшін және жөндеуден кейін теміржол жүкқұжатын төлеу Мердігерлік ұйымның есебінен жұмыстардың құнына қосылады;

3.12. Тепловозды Тапсырыс берушіден Мердігерге айдау Мердігер өкілінің міндетті түрде ілесіп жүруімен жүзеге асырылады. Тепловозды алып жүруге және айдауға байланысты барлық шығыстарды Мердігер көтереді;

4. Орындаушыға қойылатын талаптар:

4.1. №1 қосымшаға сәйкес;

4.2. Ақауын анықтаудан кейін және жабдықты жөндеуге бергенге дейін Мердігер тапсырыс берушіге нақтыланған жөндеу кестесін ұсынады;

4.3. Мердігер жұмыстарды жүргізу үшін Мердігер жеткізетін жиынтықтаушылар мен қосалқы бөлшектерді жеткізу және дайындау мерзімдерін ескеруге тиіс;

5. Жұмыстарды аяқтау мерзімдері: ШҚҚС-тен - 31.12.2026 ж.

Қосымша

Приложение №1.pdf

Қол қойған	Шегебаев Максат Болатулы
Қол қойылған күні	05.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1264192 , «Работы по капитальному ремонту локомотивов для департамента АО «АлЭС» ЦПВТ на 2026 год.
способом Открытый тендер

Лот № 1 (125 Р, 4561802) Работы по капитальному ремонту локомотивов

Заказчик: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"
Организатор: Акционерное общество "Алматинские электрические станции"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	125 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по капитальному ремонту локомотивов, Работы по капитальному ремонту локомотивов
Дополнительная характеристика	Работы по капитальному ремонту локомотивов
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, г.Алматы, Алатауский район, ЦПВТ, м-он Алгабас, ул.7
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Основание для выполнения работ: Аварийный останов тепловоза ТГМ-4А №1835;

2. Цель выполнения работ: Восстановление основных эксплуатационных характеристик и работоспособности тепловоза, обеспечение безопасности движения поездов, повышение надежности эксплуатации;

3. Характеристика работ:

3.1. Капитальный ремонт дизельного двигателя Тепловоз 6ЧН 21/21,ТГМ -4;

3.2. Установка двигателя тепловоза;

3.3. Регулировка настройка всех узлов двигателя тепловоза;

3.4. Запуск и проверка работоспособности всех узлов дизельного двигателя тепловоза;

3.5. Полная замена негодной низковольтной проводки в цепях управления Тепловоз ТГМ-4;

3.6. Ремонт колесных пар с перебандажировкой Тепловоз ТГМ-4;

3.7. Капитальный ремонт компрессора Тепловоз ТГМ-4 ВУ-3,5/9-1450;

3.8. Все необходимые в соответствии с технологией расходные материалы, оборудование, механизмы и приспособления для выполнения работ, указанных в приложении №1 к технической спецификации, приобретаются Подрядчиком, что входит в стоимость работ;

3.9. Запасные части и материалы, указанные в приложении №1 к технической спецификации, поставляются Подрядчиком, что входит в стоимость работ;

3.10. Подрядчик обязан с момента получения уведомления от Заказчика о дате начала работ разработать и направить на согласование Заказчику проект производство работ (где указаны порядок, сроки, способы выполнения работ), технологическую карту, сетевой или линейный график производства работ в котором указывается количество персонала по каждому мероприятию, сроки изготовления и поставки материалов, оригиналы заводских паспортов, сертификатов качества на применяемые материалы до передачи их в работу или монтаж;

3.11. Подрядчик после заключения договора должен располагать на праве собственности или договора аренды на ремонтную базу на период выполнения работ (подтвердить справкой о зарегистрированных правах собственности или сканированной копией договора аренды). Все транспортные расходы, связанные с передислокацией тепловоза с территории Заказчика до ремонтной базы и обратно после выполнения ремонта в присутствии Заказчика обкатку и приемо-сдаточные испытания локомотива (осмотр локомотива и опробование ее отдельных устройств/узлов, испытание на холостом ходу, обкатка и испытание на ходу под нагрузкой), оплата железнодорожной накладной за отправку в ремонт и из ремонта за счет Подрядной организации включаются в стоимость работ;

3.12. Перегонка тепловоза от Заказчика к Подрядчику осуществляется с обязательным сопровождением представителем Подрядчика. Все расходы, связанные с сопровождением и перегонкой тепловоза, несет Подрядчик;

4. Требования к исполнителю работ:

4.1. Согласно приложению №1;

4.2. После дефектации и до передачи оборудования в ремонт Подрядчик предоставляет заказчику уточненный график ремонта;

4.3. Подрядчик должен учитывать сроки поставки и изготовления комплекутующих и запасных частей, поставляемых Подрядчиком для производства работ;

5. Сроки выполнения работ: С МПД - 31.12.2026 г.

Приложение

Приложение №1.pdf

Подписал	Шегебаев Максат Болатулы
Дата подписания	05.11.2026