ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1264447 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (57 Р, 4562451) Көгалдандыру және оған ілеспе жұмыстар

Тапсырыс беруші: ТОО "Аппак"
Ұйымдастырушы: ТОО "Аппак"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	57 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Көгалдандыру және оған ілеспе жұмыстар, Көгалдандыру және соған қатысты (көгалдандыру алаңын дайындау, көшет отырғызу, көшет орнын ауыстыру) жұмыстары
Қосымша сипаттама	Көгалдандыру бойынша жұмыстар және оларға ілеспе жұмыстар (жасыл екпелерді бұзу және отырғызуға дайындау, жасыл екпелерді отырғызу, трансплантациялау)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарағұр а.о., рудник "Западный Мынкудук"
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА
"АППАҚ" ЖШС "Батыс Мыңқұдық" кенішінің қажеттіліктері үшін қарағашты көгалдандыру /көгалдандыру жұмыстарын сатып алуға

1. Сатып алынатын жұмыстардың тізбесі мен көлемдері

ТЖҚББ коды:	024010.299.000003
Қысқаша жұмыстардың атауы:	Көгалдандыру және оған ілеспе жұмыстар (жасыл желектерді кесу және отырғызуға дайындау, жасыл желектерді отырғызу, қайта отырғызу).
Сатып алынатын жұмыстардың көлемі:	Ұңғымаларды сатып алу, тасымалдау, дайындау, отырғызу бойынша жұмыстардың толық кешені - Кәдімгі қарағаш (қарағаш, лат. Ulmus laevis) - тыңайтқыштарды (өсу стимуляторларын) енгізумен 2000 (екі мың) дана.

Жұмыстарды орындау орны:	Қазақстан Республикасы, Түркістан облысы, Созақ ауданы, "АППАҚ" ЖШС "Батыс Мыңқұдық" кеніші.
Жұмыстарды орындау мерзімі:	Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша шартқа қол қойылған күннен бастап күзгі кезеңде (2026 жылдың қараша айы) 5 күнтізбелік күн ішінде

1.1. Жұмыстарды орындаудың нормативтік-құқықтық және техникалық базасы

Жұмыстар келесі нормативтік-құқықтық құжаттарға сәйкес қатаң түрде орындалуы керек:

- Жасыл желектерді күтіп-ұстау мен қорғаудың үлгілік ережелері, қалалар мен елді мекендердің аумақтарын абаттандыру ережелері (Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 20.03.2015 ж. № 235 бұйрығы);
- МЕМСТ 24835-81 Ағаштар мен бұталардың көшеттері. Техникалық шарттар;
- Орман орналастыруды жүргізу нұсқаулығы (ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің 09.11.2012 ж. № 17-02/566 бұйрығы);
- ҚР ҚЖ 3.01-105-2013 Елді мекендердің аумақтарын абаттандыру;
- ҚР ҚН 3.01-05-2013 Елді мекендердің аумақтарын абаттандыру.

1.2. Отырғызу материалы мен отырғызу технологиясына қойылатын техникалық талаптар

- **Көшеттердің тұқымы:** Кәдімгі қарағаш (қарағаш, лат. Ulmus laevis).
- **Саны:** 2 000 дана (Тапсырыс берушінің кестесіне сәйкес 2026 жылдың күзгі кезеңдеріне арналған жалпы көлем).
- **Көшеттердің биіктігі:** Емес 1,5 метрден аз.
- **Тамыр жүйесі:** Қатаң түрде жабық тамыр жүйесі (ҚТЖ), жақсы дамыған. Көшеттер бір кесек топырақпен қамтамасыз етілуі керек.
- **Жер кесектерінің өлшемдері:** Емес 0,8 х 0,8 х 0,5 метрден аз.
- **Көшеттердің сапасы:** Құрғақ және зақымдалған бұтақтардан тазартылған симметриялы тәжі, түзу сабағы, сау, қалыпты дамыған тамыр жүйесі, қаңқа бөлігі жақсы анықталған болуы керек. Механикалық зақымданулардың, аурулардың зақымдану белгілерінің немесе зиянкестермен зақымданудың болуына жол берілмейді.
- **Ілеспе материалдар:** Тапсырыс берушімен келісілген сертификатталған тыңайтқыштарды және тамыр жүйесінің өсу стимуляторларын енгізуге басымдық беру.

1.3. Процестерді ұйымдастыру тәртібі

- Жұмыстарды орындау Тапсырыс берушінің Мердігердің мекен-жайына жұмыстардың белгілі бір кезеңінің жоспарланған басталу күнінен 2-3 күнтізбелік күн бұрын жіберілген алдын-ала жазбаша өтініші негізінде жүзеге асырылады.

- Отырғызу материалдарын сатып алу, отырғызу шұңқырларын дайындау (механикаландырылған немесе қолмен шұңқырларды қазу), өсу стимуляторларын енгізу, отырғызу және бастапқы суару Мердігердің күшімен және есебінен жүзеге асырылады.
- "АППАҚ" ЖШС-нің "Батыс Мыңқұдық" кенішіндегі жұмыс орнына жасыл желектерді тасымалдау Мердігердің мамандандырылған көлігімен және оның есебінен жүзеге асырылады. Жеткізу кезінде жүктің зақымдану қаупі Мердігерге жүктеледі.
- Мердігер шығын материалдарын, құрал-саймандар мен жабдықтарды пайдалануға байланысты барлық байланысты шығындарды белгіленген шығындар шегінде өз есебінен жүзеге асырады.

2. Әлеуетті өнім берушілерге қойылатын біліктілік талаптары

2.1. Әлеуетті өнім берушінің кәсіби нарықта соңғы 2 (екі) жыл ішінде орындалған жұмыстар актілерінің көшірмелерімен және сатып алудың ақпараттық жүйелерінен алынған электрондық актілермен расталған ұқсас жұмыстарды (көгалдандыру, абаттандыру немесе орман өсіру бойынша) орындауда тәжірибесі болуы тиіс. .

2.2. Штатта немесе азаматтық-құқықтық сипаттағы шарттар бойынша агрономия, орман шаруашылығы немесе ландшафтық дизайн саласындағы білікті мамандардың болуы (дипломдардың / сертификаттардың көшірмелері ұсынылады).

2.3. Жеткізуші қажетті материалдық-техникалық ресурстардың (жүк көлігі, қазуға арналған арнайы техника немесе қол құралдары, қажет болған жағдайда уақытша суару жүйелері) болуын растауға міндетті.

2.4. Әлеуетті өнім беруші Тапсырыс берушінің ішкі сапаны бақылау қызметінің, экологиялық стандарттар мен қауіпсіздік ережелерінің толық сәйкестігіне кепілдік береді.

3. Коммерциялық және баға ұсыныстарын қалыптастыру тәртібі

3.1. Әлеуетті өнім берушінің баға ұсынысында орындалған жұмыс бірлігінің белгіленген құны (1 кілтке дайын көшет), сондай-ақ ҚҚС-сыз (және қажет болған жағдайда ҚҚС-сыз) жұмыстың жалпы қорытынды бағасы қамтылуы тиіс.

3.2. Мердігердің барлық ілеспе шығындары түпкілікті құнға қосылуы керек, соның ішінде, бірақ олармен шектелмейді: көшеттердің, тыңайтқыштардың, материалдарды тасымалдаудың, объектідегі персоналдың жеткізілуінің, тамақтануының және тұруының құны, жұмысшылар мен процестерді сақтандыру, Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген салықтарды, баждарды және алымдарды төлеу.

4. Шарттық талаптар және ерекше талаптар

4.1. ЖҚҚ қамтамасыз ету және персоналдың логистикасы: Мердігер дербес және өз қаражаты есебінен барлық тартылған персоналды сертификатталған жеке қорғаныс құралдарымен (ЖҚҚ): арнайы киіммен, аяқ киіммен, қорғаныс шлемдерімен, сигналдық кеудешелермен және көзілдіріктермен қамтамасыз етуге міндетті. "АППАҚ" ЖШС-нің "Батыс Мыңқұдық" кенішіне және кері қарай персоналды жеткізу Мердігердің күшімен жүзеге асырылады.

4.2. Өткізу режимі: Дейін жұмысты бастау үшін Мердігер Тапсырыс берушіге "АППАҚ" ЖШС объектілерінің күзетілетін аумағына арнайы рұқсаттамаларды уақтылы рәсімдеу үшін жұмысшылардың жеке куәліктерінің және көлік құралдарының құжаттарының сканерленген көшірмелерін ұсынуға міндетті.

4.3. Тұрудың дербестігі: Мердігердің жұмысшыларын бүкіл жұмыс кезеңінде тамақтандыру, орналастыру және тұрмыстық қамтамасыз ету толығымен Мердігердің өз қаражаты есебінен жүзеге асырылады.

4.4. Есеп айырысулар мен жоспарларды ұсыну мерзімдері: Мердігер Келісімшарт жасалған күннен бастап 3 (үш) жұмыс күні ішінде міндетті түрде ұсынуға міндетті. тапсырыс берушіге жазбаша келісім бірлік бойынша жұмыстарды орындаудың егжей-тегжейлі тарифтері, сондай-ақ көшеттерді жеткізу және отырғызу кестесі.

4.5. Тарифтік шектеу: Мердігер ұсынған барлық жұмыс көлемінің тарифтері Келісімшарттың жалпы бағасынан аспауы керек. Отырғызу материалдарының (көшеттердің) нарықтық бағасы қымбаттаған жағдайда, Келісімшартқа қол қойылғаннан кейін Тапсырыс беруші қаржылық жауапкершілікке тартылмайды, төлем қатаң түрде келісілген тарифтер бойынша жүзеге асырылады.

4.6. Кепілдік міндеттемелер: Орындалған жұмыстардың сапасына және өсімдіктердің тіршілігіне кепілдік беру мерзімі орындалған жұмыстардың (көрсетілген қызметтердің) қорытынды актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 6 (алты) айды құрайды.

4.7. Бақылау сапарлары: кепілдік мерзімі ішінде Мердігер ағаштардың тіршілік ету деңгейін комиссиялық бақылау үшін отырғызу алаңына кем дегенде 2 (екі) жоспарлы шығуды жүзеге асыруға міндеттенеді.

4.8. Ақауды ауыстыру: Жылы кепілдік мерзімінде көшеттердің құрап қалуы, өлуі немесе қанағаттанарлықсыз тіршілік етуі анықталған жағдайда, Мердігер оларды жобалық нормаға дейін (2000 дана) қайта сатып алады және ауыстырады. тірі ағаштар) толығымен өз қаражаты есебінен.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б

1	Иә	ГОСТ 24835-81	322825	Межгосударственный стандарт	Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия	МКС: 65.020.40 КГС: С91	СССР (СССР)	23	Озеленение и лесоводство	Действует	УТВЕРЖДЕНИ ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.06.1981г. № 2969	01.01.1983

Қол қойған Саржан Дәуіржан Бақытжанұлы

Қол қойылған күні 21.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1264447
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (57 Р, 4562451) Работы по озеленению и сопутствующие к ним

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аппак"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	57 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по озеленению и сопутствующие к ним, Работы по озеленению и сопутствующие к ним (снос и подготовка к посадке зеленых насаждений, посадка, пересадка зеленых насаждений)
Дополнительная характеристика	Работы по озеленению и сопутствующие к ним (снос и подготовка к посадке зеленых насаждений, посадка, пересадка зеленых насаждений)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник "Западный Мынкудук"
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закуп работ по озеленению /посадке саженцев карагача для нужд рудника «Западный Мынкудык» ТОО «АППАК»

1. Перечень и объемы закупаемых работ

Код ЕНСТРУ:	024010.299.000003
Краткое наименование работ:	Работы по озеленению и сопутствующие к ним (снос и подготовка к посадке зеленых насаждений, посадка, пересадка зеленых насаждений).

Объём закупаемых работ:	Полный комплекс работ по приобретению, транспортировке, подготовке лунок, посадке - Вяз обыкновенный (карагач, лат. Ulmus laevis) - 2000 (две тысяча) штук с внесением удобрений (стимуляторов роста).
Место выполнения работ:	Республика Казахстан, Туркестанская область, Сузакский район, ТОО «АППАК» рудник «Западный Мынкудук».
Срок выполнения работ:	С даты подписания договора по заявкам Заказчика в течение 5 календарных дней в осенний период (ноябрь месяц 2026 г.)

1.1. Нормативно-правовая и техническая база выполнения работ

Работы должны быть строго выполнены в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:

- Типовые правила содержания и защиты зеленых насаждений, правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов (Приказ Министерства национальной экономики РК от 20.03.2015 г. № 235);
- ГОСТ 24835-81 Саженцы деревьев и кустарников. Технические условия;
- Инструкции проведения лесоустройства (Приказ Министерства сельского хозяйства РК от 09.11.2012 г. № 17-02/566);
- СП РК 3.01-105-2013 Благоустройство территорий населенных пунктов;
- СН РК 3.01-05-2013 Благоустройство территорий населенных пунктов.

1.2. Технические требования к посадочному материалу и технологии посадки

- **Порода саженцев:** Вяз обыкновенный (карагач, лат. Ulmus laevis).
- **Количество:** 2 000 штук (общий объем на осенний периоды 2026 года согласно графикам Заказчика).
- **Высота саженцев:** Не менее 1,5 метров.
- **Корневая система:** Строго закрытая корневая система (ЗКС), хорошо развитая. Саженцы должны поставляться с комом земли.
- **Размеры кома земли:** Не менее 0,8 х 0,8 х 0,5 метров.
- **Качество саженцев:** Должны иметь симметричную крону, очищенную от сухих и поврежденных ветвей, прямой штамб, здоровую, нормально развитую корневую систему с хорошо выраженной скелетной частью. Не допускается наличие механических повреждений, признаков поражения болезнями или заселения вредителями.

- **Сопутствующие материалы:** Приоритетное внесение сертифицированных удобрений и стимуляторов роста корневой системы, согласованных с Заказчиком.

1.3. Порядок организации процессов

- Выполнение Работ осуществляется на основании предварительной письменной Заявки Заказчика, направляемой в адрес Подрядчика за 2-3 календарных дня до планируемой даты начала конкретного этапа работ.
- Приобретение посадочных материалов, подготовка посадочных лунок (копка ям механизированным или ручным способом), внесение стимуляторов роста, посадка и первичный полив осуществляются силами и за счет Подрядчика.
- Транспортировка зеленых насаждений к месту выполнения работ на рудник «Западный Мынкудук» ТОО «АППАК» осуществляется специализированным транспортом Подрядчика и за его счет. Риски повреждения груза при доставке лежат на Подрядчике.
- Все сопутствующие расходы, связанные с использованием расходных материалов, инструмента и оборудования, Подрядчик производит в рамках фиксированной стоимости за свой счет.

2. Квалификационные требования к потенциальным поставщикам

2.1. Потенциальный поставщик должен обладать опытом выполнения аналогичных работ (по озеленению, ландшафтному обустройству или лесоразведению) на профессиональном рынке за последние 2 (два) года, подтверждаемым копиями актов выполненных работ и электронных актов из информационных систем закупок.

2.2. Наличие в штате или по договору ГПХ квалифицированных специалистов в области агрономии, лесного хозяйства или ландшафтного дизайна (предоставляются копии дипломов / сертификатов).

2.3. Поставщик обязан подтвердить наличие необходимых материально-технических ресурсов (грузовой транспорт, спецтехника для копки или ручной инструмент, системы временного полива при необходимости).

2.4. Потенциальный поставщик гарантирует полное соответствие внутренней службе контроля качества, экологическим стандартам и правилам техники безопасности Заказчика.

3. Порядок формирования коммерческого и ценового предложения

3.1. Ценовое предложение потенциального поставщика должно содержать фиксированную стоимость за единицу выполненной работы (1 саженец «под ключ»), а также общую итоговую цену Работ без учёта НДС (и с учетом НДС, если применимо).

3.2. В итоговую стоимость должны быть включены абсолютно все сопутствующие затраты Подрядчика, включая, но не ограничиваясь: стоимость саженцев, удобрений, транспортировку материалов, доставку, питание и проживание персонала на объекте, страхование работников и процессов, оплату налогов, пошлин и сборов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

4. Договорные требования и особые условия

4.1. Обеспечение СИЗ и логистика персонала: Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет обеспечить весь задействованный персонал сертифицированными средствами индивидуальной защиты (СИЗ): специальной одеждой, обувью, защитными касками, сигнальными жилетами и очками. Доставка персонала на рудник «Западный Мынкудук» ТОО «АППАК» и обратно осуществляется силами Подрядчика.

4.2. Пропускной режим: До начала выполнения работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику сканированные копии удостоверений личности работников и документы на автотранспорт для своевременного оформления специальных пропусков на охраняемую территорию объектов ТОО «АППАК».

4.3. Автономия проживания: Питание, проживание и бытовое обеспечение сотрудников Подрядчика на протяжении всего периода выполнения работ осуществляются полностью за счет собственных средств Подрядчика.

4.4. Сроки предоставления расчетов и планов: Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты заключения Договора обязан предоставить на обязательное письменное согласование Заказчику подробные Тарифы на выполнение Работ в разрезе единиц, а также График поставки и посадки саженцев.

4.5. Тарифное ограничение: Предоставленные Подрядчиком тарифы всего объема работ не должны превышать общую цену Договора. В случае рыночного удорожания посадочных материалов (саженцев) после подписания Договора Заказчик не несет финансовой ответственности, оплата производится строго по согласованным тарифам.

4.6. Гарантийные обязательства: Срок предоставления гарантии качества выполненных работ и приживаемости растений составляет не менее 6 (шести) месяцев со дня подписания финального Акта выполненных работ (оказанных услуг).

4.7. Контрольные выезды: в течение гарантийного периода Подрядчик обязуется осуществить не менее 2 (двух) плановых выездов на место посадки для комиссионного контроля приживаемости деревьев.

4.8. Замена брака: В случае выявления усыхания, гибели или неудовлетворительной приживаемости саженцев в гарантийный период, Подрядчик производит их повторное приобретение и замену до проектной нормы (2000 шт. живых деревьев) полностью за счет собственных средств.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
		ГОСТ		Межгосуд	Саженцы деревьев и кустарников	МКС:	СССР		Озеленен	Действ	УТВЕРЖДЕНИ ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государ	01.01.

1	Да	24835-81	322825	арственный стандарт	. Технические условия	65.020.40 КГС: С91	(СССР)	23	ие и лесов одство	ует	рственного комитета СССР по стандартам от 17.06.1981г. № 2969	1983

Подписал Саржан Дәуіржан Бақытжанұлы

Дата подписания 21.10.2026