ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265127 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (1 Р, 4564654) Дәнекерлеу жабдықтарын жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Кен-Құрылыс-Сервис" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ҚазМұнайГаз" ҰК АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Дәнекерлеу жабдықтарын жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар, Дәнекерлеу және ұқсас жабдықтарды жөндеу/жаңғырту жұмыстары
Қосымша сипаттама	Дәнекерлеу аппаратын жөндеу жұмысы
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ.
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық сипаттамалар

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

ТЖҚ БНА (Тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы) коды	331910.900.000003
ТЖҚ БНА кодына сәйкес атауы және қысқаша сипаттамасы	Дәнекерлеу және ұқсас жабдықтарды жөндеу/жаңғырту
Қосымша сипаттама	DENYO дәнекерлеу қондырғыларын күрделі жөндеу

2. Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2.1. Жұмыс сипаттамасы	Дәнекерлеу және соған ұқсас жабдықтарды жөндеу/жаңғырту жұмыстары диагностиканы, бөлшектеуді, тозған бөлшектерді ауыстыруды, құрастыруды, реттеуді, сынақтан өткізуді, кепілдік міндеттемелерді қамтамасыз ете отырып, техникалық құжаттаманы дайындауды қамтиды.
2.2. Дәнекерлеу бірліктерінің саны және жұмыс көлемі	Дәнекерлеу қондырыларының маркасы: «DENYO» Сипаттама: бір постты дизельді тұрақты ток дәнекерлеу қондырғысы Өндіруші: Denio Co.. LTD (Жапония) Тұрақты ток дәнекерлеу қондырғылары «DENYO» моделді DLW-300LS – 7 дана. Жұмыс көлеміне Тапсырыс берушінің өндірістік бөлімшелеріндегі DENYO дәнекерлеу қондырғыларын жөндеу кіреді. 1 (бір) дәнекерлеу қондырғысына арналған жөндеу жұмыстарының көлемі: Жанармай аппараты (плунжер клапаны) ауыстуру – 3 дана Форсунка (KIT HOLDER, NOZZLE) ауыстыру – 3 дана Ауа сүзгісі (Y0602046391-2) ауыстыру – 1 дана Май сүзгісі (Denyo 119305-35151) ауыстыру – 1 дана Жанармай сүзгісі (Yanmar 11981055650) ауыстыру – 1 дана Май (SAE10W-30) ауыстыру – 4,5 литр Салқындатқыш сұйықтық ауыстыру – 3,15 литр Аккумулятор (12V - 45Ah (55B24L) ауыстыру – 1 дана Сүзгі бөлгіші тазалау - 1 дана Белдік кернеуі тексеру – 1 дана Жылдамдықты реттегіш диагностика – 1 дана Каретерді желдету жүйесі тазалау Ауа қабылдау жүйесі тексеру Жұмыс жасаған газдарды шығару жүйесі тексеру Кернеу реттегіші тексеру ГПТ оқшалау кедергісін тексеру тексеру Термостат тексеру (қажет болса ауыстыру) – 1 дана Өлшеу құралдары тексеру Сыртқы және ішкі жабдықтар тазалау (қажет болса ауыстыру)

3. Орындалатын жұмысқа қойылатын талаптар

3.1. Мердігерге қойылатын талаптар	Мердігер мамандарының Тапсырыс берушінің нысанында болған кезде еңбекті қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелерін, еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтарды, өрт қауіпсіздігі ережелерін, төтенше жағдайларды жою жоспарын және Тапсырыс берушінің жұмысқа тапсырыс жүйесі туралы ережелерді сақтауын қамтамасыз етіңіз.
	Жұмыс берушінің оқу журналында тіркеле отырып, Мердігер мамандарының қауіпсіздік техникасы бойынша оқытуды аяқтауы.
	Жұмыс орнында, телефон және электрондық пошта арқылы орындалатын жұмыстың тақырыбына қатысты мәселелер бойынша Тапсырыс беруші мамандарынан кеңес алу.
	Тапсырыс берушінің талабы бойынша жұмыстың орындалу барысы туралы есептерді, оның ішінде орындалу туралы анықтамаларды, ақаулар туралы анықтамаларды және басқа құжаттарды уақтылы ұсыну.
	Жұмыстың экологиялық қауіпсіздігіне, қалдықтарды басқару стандарттарының сақталуына және қоршаған ортаға әсерін барынша азайтуға жауапты болу.
	Жұмыстарды орындау үшін қажетті қосалқы бөлшектерді, жанар-жағармай материалдарын және басқа да материалдарды Мердігер өз қаражат есебінен жеткізеді.

3.2. Орындалатын жұмысқа қойылатын талаптар	DENYO дәнекерлеу қондырғыларын уақтылы және сапалы жөндеуді қамтамасыз ету. Келісімшарт пен кепілдік мерзімі ішінде қандай да бір ақаулар орын алса, Тапсырыс беруші сұраған сәттен бастап 3 күн ішінде өкілдің келуін қамтамасыз етуі тиіс. Мердігер дәнекерлеу қондырғыларын жөндеу үшін қызмет көрсету орталығына жеткізуді қамтамасыз етеді Жаңаөзен қаласы, Өндірістік аймақ мекен-жайы бойынша Тапсырыс берушінің өндірістік қызмет көрсету базасына (ӨҚК) өз көлігі мен кері жеткізуі тиіс.
	Жұмысты өндіруші зауыт ережелеріне және DENYO дәнекерлеу қондырғыларының пайдалану нұсқауларына сәйкес орындалуы тиіс.
	Шығын материалдары мен ресурс бөлшектерін ауыстыру бойынша ұсыныстар дайындап беруі тиіс.
	Шартта көрсетілген мерзім ішінде орындалған жұмысқа кепілдік беру.
	Ауыстырылған қосалқы бөлшектерге кепілдік беруі тиіс. Ақау анықталған жағдайда оларды 5 (бес) күнтізбелік күн ішінде ауыстырылуы тиіс.
	Тозған бөлшектерді бөлшектеу, тексеру және ауыстыру, ақауларды анықтау және техникалық талаптарға сәйкес жаңа компоненттерді орнату.
	Жабдықтың тұтастығын және көрсетілген параметрлерге сәйкестігін тексеру үшін оны жұмыс режиміне сәйкес сынақтарды жүргізу.
	Жабдықтың тұтастығын және көрсетілген параметрлерге сәйкестігін тексеру үшін оны жұмыс режиміне келтіру үшін сынақтарды жүргізу.
3.3. Мердігерге және орындалатын жұмысқа қосымша талаптар	Орнатылған барлық бөлшектер жаңа, зауытта шығарылған 2025-2026 жылдардан әрі емес, түпнұсқасы екеніне кепілдік беруі тиіс.

"Кен-Құрылыс-Сервис" ЖШС 2027 жылға арналған бюджет бекітілгенге дейін тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді жеткізушіні таңдауға қатысты сатып алу рәсімдерін жүзеге асырады. Шарт серіктестіктің бюджеті бекітілгеннен кейін жасалады.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 304-82	309481	Межгосударственный стандарт	Генераторы сварочные. Общие технические условия	МКС: 29.160.20, 25.160.30 КГС: Е62	СССР (СССР)	10	Генераторы	Действует		01.07.1984	

4. Сатып алынатын ТЖҚ жеке әлеуетті жеткізушіге немесе өндірушіге тиістілігін анықтайтын сипаттамалар бар

тауарларды, жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді қосымша жинақтау, қосымша жарақтандыру, біріздендіру немесе қолда бар тауарлармен, жұмыстармен және көрсетілетін қызметтермен үйлесімділігін қамтамасыз ету үшін, сондай-ақ одан әрі техникалық сүйемелдеу, сервистік қызмет көрсету және жөндеу, оның ішінде негізгі (орнатылған) жабдықты жоспарлы жөндеу (қажет болған кезде) үшін сатып алу

Қол қойған САРЫЕВ ГАЛЫМЖАН КАБУЛБЕКОВИЧ
Қол қойылған күні 23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265127
способом Открытый тендер

Лот № 1 (1 Р, 4564654) Работы по ремонту/модернизации сварочного оборудования

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кен-Курылыс-Сервис"
Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "КазМунайГаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/модернизации сварочного оборудования, Работы по ремонту /модернизации сварочного и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Работа по ремонту сварочного аппарата
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

1. Краткое описание ТРУ

Код ЕНС ТРУ	331910.900.000003
Наименование и краткая характеристика согласно коду ЕНС ТРУ	Работы по ремонту/модернизации сварочного и аналогичного оборудования
Дополнительная характеристика	Работа по капитальному ремонту сварочных агрегатов DENYO

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

2.1. Описание работ	Работы по ремонту/модернизации сварочного и аналогичного оборудования включают диагностику, разборку, замену изношенных деталей, сборку, настройку, испытания и оформление технической документации с предоставлением гарантийных обязательств.
2.2. Количество сварочных агрегатов и объем работ	Марка сварочного агрегата: «DENYO» Описание: дизельный однопостовый сварочный агрегат постоянного тока Производитель: Denio Co.. LTD (Япония) Сварочные агрегаты постоянного тока «DENYO» модели DLW-300LS – 7 штук. Объем работ, включает в себя ремонт сварочных агрегатов DENYO производственных структурных подразделений Заказчика.
	Объемы работ на проведения ремонта 1 (один) единицы сварочного агрегата: Топливный аппарат (плунжерный клапан) замена – 3 штук Форсунка (KIT HOLDER, NOZZLE) замена -3 штук Воздушный фильтр (Y0602046391-2) замена – 1штук Масляной фильтр (Denyo 119305-35151) замена – 1 штук Топливный фильтр (Yanmar 11981055650) замена – 1 штук Масло (SAE10W-30) замена – 4,5 литр Охлаждающая жидкость замена – 3,15 литр Аккумулятор (12V - 45Ah (55B24L) замена – 1 штук Фильтр сепаратор очистка – 1 штук Натяжения ремня проверка – 1 штук Регулятор частоты вращения диагностика – 1 штук Система вентиляции картера очистка Система впуска воздуха проверка Система выпуска отработанных газов проверка Регулятор напряжения проверка Сопротивления изоляции ГПТ проверка Термостат проверка (по необходимости замена) -1 штук Измерительные приборы проверка (по необходимости замена) Внешняя и внутреняя оборудования очистка

3. Требования к выполняемым работам

3.1. Требования к Подрядчику	Обеспечить соблюдение специалистами Подрядчика, в период нахождения на Объекте Заказчика, правил охраны труда и промышленной безопасности, инструкций по охране труда, противопожарных правил безопасности, плана ликвидации аварий, положения о нарядной системе Заказчика.
	Прохождение специалистами Подрядчика инструктажа по технике безопасности с регистрацией в журнале инструктажа Заказчика.
	Консультировать специалистов Заказчика по вопросам, связанным с предметом выполняемых работ, на рабочем месте, по телефону и электронной почте.
	Своевременно предоставлять отчетность о ходе выполнения работ, включая акты выполненных работ, дефектные ведомости и иные документы по требованию Заказчика.
	Нести ответственность за экологическую безопасность работ, соблюдение норм обращения с отходами и минимизацию воздействия на окружающую среду.
	Необходимые запчасти, ГСМ и другие материалы для выполнения работ поставляет Подрядчик за свой счет.
	Обеспечивать своевременный и качественный ремонт сварочных агрегатов DENYO. В период действия договора и гарантийной поддержки, при возникновении отказов, обеспечивать прибытие представителя в течение 3 дней с момента обращения Заказчика. Подрядчик обеспечивает вывоз на ремонт сварочные агрегаты в сервисный центр и обратно до базы производственного обслуживания (УПО) Заказчика по адресу г.Жанаозен, Промышленная зона, собственным транспортным средством.

3.2. Требования к выполняемым работам	Выполнять работы в соответствии с регламентами завода-изготовителя и руководством по эксплуатации сварочных агрегатов DENYO.
	Составлять рекомендации по замене расходных материалов и ресурсных деталей.
	Предоставлять гарантию на выполненные работы на срок установленный Договором.
	Предоставлять гарантию на заменённые запасные части. В случае выявления брака производить их замену в течение 5 (пяти) календарных дней.
	Выполнить разборку, дефектовку и замену изношенных деталей с выявлением дефектов и установкой новых компонентов согласно техническим требованиям.
	Провести испытания оборудования на вывод в рабочий режим для проверки целостности и соответствия заданным параметрам.
	Провести тестирование для проверки работоспособности и подтверждения готовности сварочных агрегатов DENYO к эксплуатации.
3.3. Дополнительные требования к Подрядчику и выполняемым работам	Гарантировать, что все установленные детали будут новые, оригинального заводского производства 2025-2026 года выпуска

ТОО «Кен-Курылыс-Сервис» осуществляет процедуры закупок, касающиеся выбора поставщика товаров, работ, услуг до утверждения бюджета на 2027 год. Договор будет заключен после утверждения бюджета Товарищества.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 304-82	309481	Межгосударственный стандарт	Генераторы сварочные. Общие технические условия	МКС: 29.160.20, 25.160.30 КГС: Е62	СССР (СССР)	10	Генераторы	Действует		01.07.1984

4. Присутствует указание характеристик, определяющих принадлежность приобретаемого ТРУ отдельному потенциальному поставщику либо производителю на основании

приобретения товаров, работ и услуг для доукомплектования, дооснащения, унификации или обеспечения совместимости с имеющимися товарами, работами и услугами, а также для дальнейшего технического сопровождения, сервисного обслуживания и ремонта, в том числе планового ремонта (при необходимости), основного (установленного) оборудования

Подписал САРЫЕВ ГАЛЫМЖАН КАБУЛБЕКОВИЧ

Дата подписания 23.10.2026