УТВЕРЖДАЮ
Директор филиала АО «Казпочта»
по области Ұлытау
_____ Г.Кенжебаев
«20» 01 2026г

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Служба доставки			
1.1 Подраздел без наименования			
1	**Стены и потолки. Очистка вручную от старого набела с земли и лесов**	м2	95,13
2	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности** стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделываемой поверхности	59,38
3	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за два раза стены**	м2 окрашиваемой поверхности	59,38
4	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	59,38
5	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка**	м2 отделываемой поверхности	35,75
6	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка**	м2 окрашиваемой поверхности	35,75
7	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	35,75
8	**Светильники. Демонтаж**	шт.	3
9	**Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	6
10	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	6
11	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	4

12	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	7
13	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1
14	Розетка штепсельная Четырехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	6
15	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	22
16	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	22
17	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	22
18	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	35,75
19	Устройство покрытия полов из линолеума на мастике	м2 покрытия	35,75
20	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	24,8
21	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике	м плинтусов	24,8
22	Коробки дверные в перегородках. Демонтаж	шт.	1
23	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м2	1,89
24	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П	м2	1,89
25	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1
26	Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	2,82

Раздел 2 Комната отдыха

2.1 Подраздел без наименования

27	Стены и потолки. Очистка вручную от старого набела с земли и лесов	м2	30,41
28	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделываемой поверхности	23,61
29	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за два раза стены	м2 окрашиваемой поверхности	23,61
30	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	м2 окрашиваемой поверхности	23,61
31	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка	м2 отделываемой поверхности	6,8
32	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м2 окрашиваемой поверхности	6,8
33	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м2 окрашиваемой поверхности	6,8
34	Светильники. Демонтаж	шт.	1
35	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	2
36	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	2
37	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	3
38	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	3
39	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1
40	Розетка штепсельная Четырехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2
41	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	12
42	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	12

43	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	м	12
44	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	м2	6,8
45	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	м2 покрытия	6,8
46	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	9,5
47	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике**	м плинтусов	9,5
48	**Коробки дверные в перегородках. Демонтаж**	шт.	1
49	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	м2	1,89
50	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П**	м2	1,89
51	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт	1
52	**Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза**	м2	2,82

Раздел 3 Супермаркет посылок

3.1 Подраздел без наименования

53	**Стены и потолки. Очистка вручную от старого набела с земли и лесов**	м2	106,67
54	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**	м2 отделываемой поверхности	57,368
55	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за два раза стены**	м2 окрашиваемой поверхности	57,368
56	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	57,368
57	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка**	м2 отделываемой поверхности	49,3

58	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка**	м2 окрашиваемой поверхности	49,3
59	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	49,3
60	Светильники. Демонтаж	шт.	6
61	**Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	10
62	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	10
63	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	4
64	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	шт.	5
65	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1
66	**Розетка штепсельная Четырехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	4
67	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	25
68	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	м	25
69	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66	м	25
70	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	49,3
71	**Устройство покрытия полов из линолеума на мастике**	м2 покрытия	49,3
72	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	27,8
73	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике**	м плинтусов	27,8

74	Коробки дверные в перегородках. Демонтаж	шт.	1
75	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м2	1,89
76	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П	м2	1,89
77	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1
78	Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	м2	2,45

Раздел 4 Оперзал

4.1 Подраздел без наименования

79	Стены и потолки. Очистка вручную от старого набела с земли и лесов	м2	116,4
80	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей	м2 отделываемой поверхности	61,4
81	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за два раза стены	м2 окрашиваемой поверхности	61,4
82	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	м2 окрашиваемой поверхности	61,4
83	Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка	м2 отделываемой поверхности	55
84	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка	м2 окрашиваемой поверхности	55
85	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113	м2 окрашиваемой поверхности	55
86	Светильники. Демонтаж	шт.	8
87	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	12
88	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	12

89	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	5
90	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	шт.	5
91	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	1
92	Розетка штепсельная Четырехместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4
93	**Электропроводка скрытая. Демонтаж**	м	30
94	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	30
95	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	м	30
96	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	55
97	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	м2 стяжки	55
98	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101**	м2 стяжки	55
99	**Устройство покрытия полов из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	м2 покрытия	55
100	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 полированная размерами 600х600х10мм**	м2	55
101	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	25,6
102	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике**	м плинтусов	25,6
103	Коробки дверные в перегородках. Демонтаж	шт.	1
104	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	м2	1,89

105	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П**	м2	1,89
106	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	1
107	**Радиаторы и трубы ребристые ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза**	м2	2,45

Раздел 5 Санузел

5.1 Подраздел без наименования

108	**Стены и потолки. Очистка вручную от старого набела с земли и лесов**	м2	25,26
109	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**	м2 отделываемой поверхности	19,8
110	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за два раза стены**	м2 окрашиваемой поверхности	19,8
111	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111**	м2 окрашиваемой поверхности	19,8
112	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности потолка**	м2 отделываемой поверхности	5,46
113	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз потолка**	м2 окрашиваемой поверхности	5,46
114	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под покраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0113**	м2 окрашиваемой поверхности	5,46
115	**Светильники. Демонтаж**	шт.	1
116	**Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды**	шт.	1
117	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	шт.	1
118	**Выключатели и розетки. Демонтаж**	шт.	1
119	**Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке**	шт.	1

120	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	1
121	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	5
122	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	м	5
123	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66**	м	5
124	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	24
125	**Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм**	м2 стяжки	24
126	Устройство стяжек цементных, толщиной 20 мм. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0103-0101	м2 стяжки	24
127	Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей	м2 покрытия	24
128	Плитка керамическая ГОСТ 13996-2019 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	24
129	**Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка**	м	8
130	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике**	м плинтусов	8
131	**Коробки дверные в перегородках. Демонтаж**	шт.	1
132	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м2	1,7
133	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П**	м2	1,7
134	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	1
135	Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным	комплект	1

136	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	1
137	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	шт.	1
138	**Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды, с установкой и подключением смесителя**	комплект	1
139	**Пьедестал для умывальника**	шт.	1
140	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм**	шт.	1
141	**Смеситель для умывальника двухрукояточный, с подводками в раздельных отверстиях, настенный/застенный, излив с аэратором**	шт.	1
142	**Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 800 мм**	шт.	2
143	**Прокладка трубопровода канализации из трубы полимерной раструбной, диаметр 100 мм**	м трубопровода	5
144	**Врезка в действующую внутреннюю сеть трубопровода канализации, диаметр 100 мм**	врезка	1
145	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 100х4,2 мм**	м	5
146	**Прокладка трубопровода водоснабжения из трубы полимерной на сварных соединениях в раструб, диаметр 25 мм**	м трубопровода	8
147	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 6 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 25х4,2 мм**	м	8

Раздел 6 Коридор

6.1 Подраздел без наименования

148	**Стены и потолки. Очистка вручную от старого набела с земли и лесов**	м2	17,6
149	**Подготовка под покраску раствором из сухих смесей поверхности стены, оштукатуренной раствором из сухих смесей**	м2 отделываемой поверхности	17,6
150	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за два раза стены**	м2 окрашиваемой поверхности	17,6

151	Покраска акриловым водоэмульсионным составом поверхности, подготовленной под окраску, за один раз Добавлять на следующий слой к норме 1115-0302-0111	м2 окрашиваемой поверхности	17,6
152	Светильники. Демонтаж	шт.	1
153	Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	1
154	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	1
155	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	1
156	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	1
157	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1
158	Коробки дверные в перегородках. Демонтаж	шт.	1
159	Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях	м2	1,89
160	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 19-9П	м2	1,89
161	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	1

Раздел 7 Пандус

7.1 Подраздел без наименования

162	Ограждения металлические пандуса из труб диаметром до 40 мм. Устройство по низу ограждения (ригель) и вдоль стены. Согласовать с Заказчиком!	м сменяемого ограждения	45
163	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,8 мм	м	45
164	Окраска поверхности металлической огрунтованной эпоксидной эмалью ЭП-51	м2	10
165	Отбивка штукатурки с поверхности косоура пандуса	м2	22

166	**Штукатурка косоуров пандуса по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2. Толщина слоя до 30 мм**	м2	22
167	**Пандус. Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов. Согласовать с Заказчиком**	м2	22
168	**Тактильная пиктограмма "Кнопка вызова"**	шт	2
169	**Тактильно-звуковая мнемосхема с интегрированной кнопкой вызова помощи, с наклонной стойкой. Композитный алюминий, ПВХ**	шт	1
170	**Лента для контрастной маркировки дверных проемов. Материал - влагостойкая пленка Цвет желтый Размер 50*. Самоклеющий желтый круг для маркировки материал ПВХ размеры 200х200мм артикул 10152-200-ZH**	шт	2
171	**Тактильная плитка. Тактильное движение- рельефный знак дороги для входа в дверь. Согласовать с Заказчиком**	шт	9
172	**Тактильные плитки внутри здания (знак служебной тактильной дороги учреждения- 35 шт). Тактильный дорожный поворотный знак- 1 шт. Согласовать с Заказчиком**	шт	36

Состав комиссии:
Начальник УИСиЗ_____ Айтқожаев Е.А.