ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265361 , Н.Н. Шманов атындағы МАС жалпы сыйымдылығы 100 мың м3 резервуарлық парк салу РВСПК-20000м3 - 5 бірлік сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (79-1 Р, 4565393) Құрылыс бойынша «толық аяқталған» кешендік жұмыстар

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Ұйымдастырушы: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	Мәні
Жол нөмірі	79-1 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құрылыс бойынша «толық аяқталған» кешендік жұмыстар, Жобалық және іздестіру жұмыстарды атқаруды, "кілтке" салуды, жобалық пен іздестіру жұмыстарын басқаруды, "кілтке" салуды (қажет болған кезде) қамтитын құрылыс бойынша кешенді жұмыстар және аталған жұмыстарға ілесе жүретін тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету
Қосымша сипаттама	Н.Н. Шманов атындағы МАС. Жалпы сыйымдылығы 100 мың м³ резервуарлар паркін салу (EPC-келісімшарт)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2029 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану ерекшеліктері.

1.1. Мердігер Н.Н. Шманов атындағы МАС жалпы сыйымдылығы 100 мың м3 резервуарлық парк салу ҚШБТБР - 20000м3 - 5 бірлік бойынша жобалау және құрылыс жұмыстарын жүзеге асырады. Жұмыс жобасын Мердігер Тендерлік құжаттаманың №1 қосымшасына (жобалауға арналған тапсырма) сәйкес әзірлейді.

1.2. Мердігер Тапсырыс беруші ұсынған ЖҚ-ға және жұмыстарды жүргізу кестесіне (Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын) сәйкес өзінің тәуекелі үшін қолда бар күштермен, құралдармен, тетіктермен, сондай-ақ қажетті материалдар мен жабдықтармен жұмыстарды толық аяқтауға және 2029 жылғы 31 желтоқсанды қоса алғандағы мерзімде дайын Объектіні Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен пайдалануға беруге міндеттенеді.

1.3. Шарттың жалпы сомасы кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысын алған жобалау-сметалық құжаттамада көзделген құн шегінде өзгертілуі мүмкін. Шарттың жалпы сомасына Шартта келісілген барлық шығындар кіреді: жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу, оған сараптама жүргізу, жұмыстарды жүргізу жобасын әзірлеу; Тапсырыс беруші әзірлеген және бекіткен жобалау-сметалық құжаттама бойынша мұнай құбырын салу, Мердігер бағасының басқа да құрамдас бөліктері; Объектіні инженерлік коммуникацияларға қосуға арналған қажетті техникалық шарттарды алу (уақытша және тұрақты схемалар бойынша); Қазақстан Республикасының мүдделі ұйымдарымен және уәкілетті мемлекеттік органдарымен барлық келісу рәсімдері; Объектіні жабдықтармен және материалдармен жабдықтау;

инфрақұрылым объектілерінің құрылысы; барлық материалдарды өнім берушіден (дайындаушы зауыттан) жұмыстарды орындау орнына дейін тасымалдау; бөлшектеу, құрылыс-монтаждау жұмыстарын, іске қосу-баптау жұмыстарын орындау, қадағалау органдарымен және Тапсырыс берушімен келісілген орнатылатын жабдықты сынау жөніндегі бағдарламаны немесе іс-шараларды әзірлеу; ЭБЖ, БӨАжА, ТОБЖ және басқа да коммуникацияларды (жұмыстар орындалған учаскеде) қалпына келтіру (бұзылған жағдайда); құбырларды гидросынау, оның ішінде гидросынауға қажетті судың құны, суды ағызу және құбырды жуу, кейіннен күзет аймағынан тыс жерде кәдеге жарату; Объектіде жұмыстарды орындау барысында тұтынылған электр энергиясының, судың (шаруашылық-тұрмыстық мұқтаждар үшін) және жылудың құны; уақытша ғимараттар мен құрылыстар үшін аумақты бөлу; Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында көзделген барлық салықтарды, кедендік баждарды және алымдарды төлеу; атқарушылық-техникалық құжаттама, оның ішінде сызбалар, схемалар және басқа да графикалық ақпарат – жобалау шешімдерінің нақты орындалуын және құрылыс жұмыстарының аяқталуына қарай құрылыстар мен олардың элементтерінің нақты жағдайын көрсететін цифрлық түрде, электрондық жеткізгіште Тапсырыс берушіге тапсыру, бұл ретте электрондық түрде берілетін барлық ақпараттың көшіруден және редакциялаудан қорғанысы болмауы тиіс; Объектіні Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен пайдалануға беру, сондай-ақ Объектіні пайдалануға беру үшін қажетті барлық күтпеген шығындар.

1.4. Мердігер жұмыс басталғанға дейін Тапсырыс берушіге жиынтық сметалық есеп номенклатурасына сәйкес Шартқа шарттық баға жобасын (шарттық баға тізімдемесін) есептей отырып, негіздемені келісуге ұсынады. Тапсырыс беруші Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын шарттық баға тізімдемесін келіседі.

1.5. Мердігер жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес Шарт бойынша жұмыстарды орындауға кіріседі.

1.6. Шарт күшіне енгеннен кейін Тараптар бір-біріне жұмыс алаңындағы өз өкілдері туралы жазбаша түрде хабарлайды (атымен - Тапсырыс берушінің өкілі және Мердігердің өкілі). Бұл процедура тұлғаның қандай да болса ауыстырылған кезінде қайталануы тиіс. Құжаттаманың барлық берілуі (жұмыс құжаттамасы, сызбалар, үлгілер, каталогтар, техникалық кестелер және т.б.), сондай-ақ Тапсырыс беруші мен Мердігер арасындағы барлық хат-хабарлар Тапсырыс беруші мен Мердігердің өкілдері арқылы орындалуы тиіс.

1.7. Жұмыстарды орындау үшін Мердігер міндеттенеді:

1.7.1. жұмыстарды қолда бар күштермен және құралдармен орындау содан кейін олар аяқталғаннан кейін жұмыс алаңынан өздерінің құрылыс машиналары мен механизмдерін шығару;

1.7.2. Шартты жүзеге асыру үшін қажетті барлық материалдар мен жабдықтарды қолдануға, оларды қабылдауға, сақтауға және пайдалануға жауапты болуға;

1.7.3. Тапсырыс берушіден елішілік құндылық бойынша сұрау салу келіп түскен кезде осындай сұрау салуда белгіленген мерзімдерде қажетті құжаттаманы ұсыну;

1.7.4. өз есебінен құрылыс және жұмыс алаңын қорғауды қамтамасыз ету;

1.7.5. жұмыстарды орындау кезеңінде де, аяқталғаннан кейін де өз қаражаты есебінен құрылыс және жұмыс алаңдарын тазартуды, қалдықтарды жергілікті атқарушы органдармен келісілген арнайы бөлінген орындарға жинауды, сондай-ақ барлық қалдықтар мен құрылыс қоқыстарын тиісті рұқсат құжаттарымен (қалдықтарды басқару саласындағы кәсіпкерлік субъектілерінің хабарлама режимі/талон, қауіпті қалдықтарды қалпына келтіру және жою саласындағы қызметті лицензиялау, экологиялық рұқсаттар) мамандандырылған ұйымға тиісті құжаттарды ресімдей отырып тасымалдауды қамтамасыз ету;

1.7.6. Тапсырыс берушіге ай сайын орындалған жұмыстар туралы нақты және толық ақпарат беру, жұмыстардың жинақтау тізімдемесін, барлық атқарушылық және есептік құжаттаманы жүргізу;

1.7.7. Тапсырыс берушіге материалдар мен жабдықтардың ерекшеліктерін келісуге ұсыну;

1.7.8. Өз есебінен Объектідегі жұмыстарды орындау кезінде өртке қарсы қауіпсіздіктің, қауіпсіздік техникасының және экологиялық қорғаудың барлық шараларын қамтамасыз ету;

1.7.9. Тапсырыс берушіге апта сайынғы және ай сайынғы прогрессивті есептерді, соның ішінде орындалған жұмыстар туралы конъюнктуралық шолуды ұсыну;

1.7.10. Шартта және оған қосымшаларда көзделген көлемде және мерзімдерде жұмыстарды орындауға және дайын Объектіні Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен пайдалануға беруге;

1.7.11. жұмыстарды Қазақстан Республикасының жобаларына, сметаларына, жұмыс сызбаларына, құрылыс нормалары мен ережесіне (ҚНжЕ) (бұдан әрі – Нормалар), сондай-ақ СТ ҚТО-2.005-2023 «Магистральдық мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар» мен Тапсырыс берушінің оларға ұсынған өзге де ішкі құжаттарына толық сәйкестікте жүргізу;

1.7.12. Тапсырыс берушімен жұмыс жүргізу тәртібін келісу және оның жұмыс алаңында сақталуын қамтамасыз ету;

1.7.13. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті сақтандырудың барлық түрлерін өз есебінен жүзеге асыру;

1.7.14. Бейіндік біліктілігі бар жұмыскерлердің негізгі лауазымдарында пайдалану. Осы тұлғаларды басқалармен ауыстырған кезде осындай ауыстыруға Тапсырыс берушінің келісімін алуға;

1.7.15. Техникалық қадағалауды жүзеге асыратын Тапсырыс берушінің жұмыскерлеріне Объектіге еркін қол жеткізуді, сондай-ақ жұмыс үшін қажетті жағдайларды (қызметтік орынжайда жұмыс орны және Объект бойынша жылжу үшін көлік) қамтамасыз ету;

1.7.16. егер Тапсырыс беруші бұл туралы себебін көрсете отырып сұраса, Мердігердің немесе қосалқы мердігердің жұмыскері болып табылатын адамды (қосалқы мердігер тартылған жағдайда) Объектіден 72 сағат ішінде алып тастау, содан кейін бұл адамның Шарт бойынша жұмыстарды орындаумен ешқандай байланысы болмауы тиіс;

1.7.17. Тапсырыс берушінің мүлкіне, меншігіне және өз жұмыскерлерінің денсаулығына, сондай-ақ Шартты орындау барысында және оның салдарынан туындайтын өз жұмыскерлерінің қаза болуына байланысты залалдармен немесе залалдармен байланысты барлық тәуекел үшін жауаптылықта болу.

1.7.18. жоба бойынша техникалық шешімдерді Тапсырыс берушімен келісуді және жобалық шешімдер бойынша берілген ескертулерді, оның ішінде кешенді ведомстводан тыс сараптамадан өту кезінде, жедел жоюды қамтамасыз ету.

1.7.19. Кешенді ведомстводан тыс сараптаманың оң қорытындысын алған жобаны Тапсырыс берушіге қабылдау-тапсыру актісі бойынша қағаз нұсқада 3 (үш) данада және электронды тасығышта 1 (бір) данада сызбалар, схемалар және басқа да графикалық ақпаратпен цифрлық түрде, сондай-ақ ABC форматындағы (*.txt, немесе ABC *.abc файлы, немесе Word) сметалық құжаттамасымен бірге тапсыру.

1.8. Мердігердің жұмыстарды жүргізу кестесінде көрсетілген жұмыс көлемін мерзімінен бұрын орындауына (тапсыруына) Тапсырыс берушінің жазбаша келісімімен ғана жол беріледі.

1.9. Тапсырыс беруші міндеттенеді:

1.9.1. Шарттың талаптарына сәйкес орындалған жұмыс көлемін қабылдауды және оларға ақы төлеуді жүргізу;

1.9.2. дайын Объектіні Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен пайдалануға қабылдауды жүргізу;

1.9.3. жұмыстарды бақылауды және техникалық қадағалауды қамтамасыз ету, оның ішінде өз қалауы бойынша тәуелсіз техникалық қадағалауды тарту.

1.10. Тапсырыс беруші құқылы:

1.10.1. кез келген уақытта жұмыстың барысы мен сапасын, сондай-ақ пайдаланылатын материалдар мен жабдықтардың сапасын тексеру;

1.10.2. Мердігерден Шартты орындау аясында орындалған жұмыс көлемінде жергілікті қамтылым бойынша есептілікті растайтын құжаттардың көшірмелерін сұрату.

1.11. Егер бұл өткізілген сатып алу шарттарында көзделген жағдайларда, жұмыстардың жекелеген түрлерін орындау үшін Мердігер қосалқы мердігерді (-лерді) тартады, оған (-ларға) тендерлік өтінімде көрсетілген тізбе бойынша және көлемде жұмыстар берілетін болады. Бұл ретте Мердігер жиынтығында жұмыстар құнының (Шарттың жалпы сомасының) төрттен

бірінен астамын (1/4) қосалқы мердігерге беруге құқылы емес. Мердігер олардың біліктілігін және белгіленген талаптарға сәйкестігін растаған жағдайда Тапсырыс берушімен жазбаша келісім бойынша қосалқы мердігерді (-лерді) ауыстыруға жол беріледі.

1.12. Объектіге арналған материалдар мен жабдықтардың үлгілерін, каталогтарын Мердігер ұсынғаннан кейін 10 (он) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушінің өкілі жазбаша түрде мақұлдауы немесе ескертулерімен қайтаруы тиіс. Мердігер Тапсырыс берушіні жұмыс алаңына жеткізілетін материалдардың, жабдықтар мен аксессуарлардың сапасын сынау нәтижелерінің сертификаттарымен және/немесе хаттамаларымен және олардың Нормаларға сәйкестігін растайтын деректермен қамтамасыз етеді.

1.13. Мердігер материалдардың, конструкциялардың, жабдықтардың, орындалған жұмыс көлемдерінің сапасына толық жауапты болады және нормалардың талаптарына сәйкес келмейтін материалдар мен жабдықтарды ауыстыруға, өз есебінен ақауды жоюға міндетті.

1.14. Егер мұндай жұмысты Тапсырыс берушінің өкілі қабылдамаса, Мердігер өз есебінен Тапсырыс берушінің талабы бойынша жұмыстың бір бөлігін ашады.

1.15. Мердігер жұмыс алаңында жұмыстар басталған сәттен бастап олар аяқталғанға дейін жұмыстар жүргізу журналын жүргізеді, ол Объектіні пайдалануға беру кезінде ұсынылатын жұмыс құжаттамасының ажырамас бөлігі болып табылады.

1.16. Тапсырыс берушінің өкілі барлық жұмыс кезеңі ішінде кез келген уақытта кез келген жұмысқа жұмыс алаңының барлық учаскелеріне еркін қол жеткізуге тиіс.

1.17. Егер Шартта ескерілмеген, бірақ жұмыстарды аяқтау үшін қажет жұмыстардың кез келгені анықталса, Мердігер қолда бар күштермен және ең қысқа мерзімде Шарттың жалпы сомасын ұлғайтпай, Шарттың қосымшаларында ескерілмеген қосымша жұмыстарды өз қаражаты есебінен орындайды. Қалай болғанда да, Мердігер Тапсырыс берушіден қосымша жұмыстарды орындауға жұмсалған қаражатты өтеуді талап ету құқығына ие болмайды.

1.18. Мердігер өз есебінен және тәуекелімен мыналарға кепілдік береді:

1.18.1. Қолданылатын материалдардың, құрылымдардың, жабдықтар мен жүйелердің тиісті сапасы. Олардың жобалық ерекшеліктеріне, мемлекеттік стандарттар мен техникалық шарттарға сәйкестігі, оларды тиісті сертификаттармен, техникалық паспорттармен және олардың сапасын куәландыратын басқа да құжаттармен қамтамасыз ету;

1.18.2. Жобалау құжаттамасына және қолданыстағы нормалар мен техникалық шарттарға сәйкес жұмыстарды орындау сапасы;

1.18.3. Дайын Объектіні пайдалануға қабылдау кезінде және оны кепілді пайдалану кезеңінде анықталған кемшіліктер мен ақауларды уақытылы жою;

1.18.4. Объектіні пайдалану кезінде инженерлік жүйелер мен жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуі.

1.19. Ақаулар мен кемшіліктерді белгілейтін актіні жасауға қатысу, оларды жою тәртібі мен мерзімдерін келісу үшін Тапсырыс беруші анықталған күннен бастап күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей мердігерге өз өкілін жіберу ұсынысымен жазбаша хабарлама жіберуге міндетті. Мердігердің өкілі Тапсырыс берушінің хабарламасын алғаннан кейін күнтізбелік 5 (бес) күннен кешіктірмей келуге міндетті (егер хабарламада өзге мерзім көрсетілмесе). Бұл жағдайда кепілдік мерзімі сәйкесінше ақаулар мен кемшіліктерді жою кезеңіне ұзартылады. Мердігердің өкілі хабарламада көрсетілген мерзімде келмеген не Мердігер анықталған ақаулар мен кемшіліктерді растау үшін актіні жасаудан немесе оған қол қоюдан бас тартқан кезде Тапсырыс беруші сараптама тағайындайды. Сараптама жүргізу бойынша шығыстарды Мердігер көтереді.

1.20. Мердігер жұмыстарды орындау және Объектіні пайдалану үшін қажетті материалдарға, жабдыққа, жинақтаушы бұйымдарға лицензиялар (сертификаттар) алуға байланысты барлық шығыстарды көтеруге міндеттенеді.

1.21. Мердігер қажетті материалдар мен мүлікті құрылыс алаңына тасымалдауды және оларды өз қалауы бойынша және өз есебінен және тәуекелімен әкетуді жүзеге асырады.

1.22. Дайын Объектіні пайдалануға қабылдау Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен және жұмыстар аяқталған кезде қолданыстағы нормалармен жүзеге асырылады.

1.23. Тапсырыс беруші Объектіні пайдалануға қабылдау туралы актіні бекіткен күннен бастап Объект пайдалануға қабылданды деп есептеледі.

1.24. Шартта көзделген кепілдік мерзімі ішінде кемшіліктер анықталған жағдайда, Тапсырыс беруші өз таңдауы бойынша Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 635-бабында көзделген құқықтардың бірін іске асыруға құқылы.

1.25. Шарттың 8-бөлімінде белгіленген Шартты бұзу талаптарынан басқа, егер Мердігер Шарттың талаптарын бұзған болса, Тапсырыс беруші Шартта көрсетілген мерзімге дейін кез келген уақытта біржақты тәртіппен Шартты орындаудан толық немесе ішінара бас тарта алады.

1.26. Мердігердің Шарт талаптарын бұзуы төмендегілерді қамтиды, бірақ жоғарыда айтылғандармен шектелмейді:

1) жұмыстарды жүргізу кестесін бұзу;

2) жұмыстарды күнтізбелік 30 (отыз) күннен асатын мерзімге тоқтата тұру, бұл ретте тоқтатуға Тапсырыс беруші санкция бермеген;

3) Тапсырыс беруші айқындаған негізделген уақыт кезеңі ішінде Тапсырыс беруші көрсеткен ақаулар мен кемшіліктерді жоймау;

4) ЖҚ және Шартта көрсетілген жұмыстарды жүргізу қағидаларын, нұсқаулықтар мен ережелерді сақтамау;

5) қосалқы мердігерді (-лерді) тарту шарттарын бұзу.

1.27. Тараптар арасындағы Шартта көзделмеген жаңа міндеттер мен құқықтарға әкеп соғатын кез келген уағдаластықты Тараптар Шартқа қосымша келісім түрінде жазбаша нысанда ресімдеуге тиіс. Шартта көрсетілген барлық қосымшалар оның ажырамас бөлігі болып табылады.

1.28. Мердігер Тапсырыс берушіні жұмыстардың нәтижесінде үшінші тұлғалардың келтірген залалын өтеу талаптары мен кінәрат-талаптарынан қорғайды.

1.29. Тараптардың ешқайсысы Шарт бойынша өз құқықтары мен міндеттерін екінші Тараптың жазбаша келісімінсіз үшінші тұлғаларға беруге құқылы емес.

1.30. Шартты орындаудан біржақты бас тартудың кез келген жағдайында Шартты орындаудан біржақты бас тарту туралы хабарлама Тапсырыс беруші тарапынан Мердігерге Шартты орындаудан біржақты бас тартудың болжамды күніне дейін күнтізбелік 7 (жеті) күннен кешіктірілмей жіберілуге тиіс.

1.31. Тараптардың кез келгенінің атауы, ұйымдық-құқықтық нысаны өзгерген, банктік және басқа да деректемелері өзгерген (толықтырылған) жағдайда ол бұл туралы басқа Тарапты жазбаша хабардар етуге міндетті. Мұндай өзгерістер (толықтырулар) басқа Тарап үшін жазбаша хабарламаны алған күннен бастап не осындай хабарламада көрсетілген күннен бастап, бірақ хабарламаның күнінен ерте емес жарамды болып есептеледі. Бұл жағдайда Тараптардың Шартқа қосымша келісімге қол қоюы талап етілмейді.

1.32. Шарт жасалғаннан кейін ол Тараптардың Шарттың мәніне және өзге де талаптарына қатысты толық келісімін білдіреді және Шарттың мәніне және өзге де талаптарына қатысты Тараптар арасындағы ауызша және/немесе жазбаша нысандағы бұрынғы барлық уағдаластықтарды алмастырады.

1.33. Техникалық ерекшеліктің қосымшасы – жұмыстардың негізгі көлемі Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады.

1.34. Жалпы деректер.

Жұмыстарды орындау орны: Атырау облысы, Атырау қаласы, Геолог ауылдық округі, Новокирпичный кенті. Н.Н. Шманов атындағы МАС.

1.35. Мердігер орындайтын барлық жұмыстарға жұмыстарды орындаудың егжей-тегжейлі кестесі бар жұмыстарды жүргізу жобасы (ЖЖЖ) жасалады, оны Тапсырыс беруші, қиылысатын инженерлік құрылыстарды/коммуникацияларды пайдаланушы ұйымдар және Қазақстан Республикасының (бұдан әрі – ҚР) уәкілетті органдары келіседі.

1.36. Жұмыстарды орындау үшін қажетті барлық материалдарды, жабдықтарды, бұйымдарды, мүкәммалды және т.б. Тапсырыс берушімен алдын ала келісім бойынша Мердігер сатып алады және Объектіге жеткізеді. Материалдарды жұмыстарды орындау орнына жеткізуді Мердігер жүргізеді.

1.37. Жұмыстар басталғанға дейін Мердігер Тапсырыс берушімен: шарттық баға тізімдемесін, жабдықтың шарттық баға тізімдемесіне түсіндірмені әзірлейді және келіседі.

1.38. Мердігер Қазақстан Республикасы Экологиялық кодексінің 330 және 345-баптарының талаптарын ескере отырып, құрылыс қалдықтары мен жұмыстарды орындау кезінде пайда болған бұйымдарды жинау, тасымалдау және қалпына келтіру бойынша мамандандырылған ұйыммен шарт жасасады.

1.39. Мердігер атқарушылық құжаттаманы 2 данада қағаз және электрондық жеткізгіште, оның ішінде сызбаларды, схемаларды және басқа да графикалық ақпаратты цифрлық түрде ресімдейді.

1.40. Мердігер жұмыстар басталғанға дейін құжаттаманы СТ ҚТО-2-005-2023 «Магистральдық мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар» стандартына сәйкес құжаттаманы рәсімдейді және Тапсырыс берушіге сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органды құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізудің басталғаны туралы хабардар ету үшін қажетті құжаттарды, 6КС журналын, жұмыстарды жүргізу журналдарын, жұмыстарды жүргізуге жауаптыларды тағайындау және наряд-рұқсаттар, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы туралы бұйрықтарды, бас Мердігерден жұмыстарды жүргізуге жауапты басшыны тағайындау туралы хабарламаны, Тапсырыс берушінің жұмыс істеп тұрған өндіріс аумағында құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүргізуге рұқсат беру актісін ұсынады.

1.41. Объектідегі жұмыстарға рұқсат беру үшін Мердігер Тапсырыс берушінің объектілеріндегі өткізу және объект ішіндегі режимдер туралы тиісті нұсқаулықта, «Азаматтық қорғау туралы» ҚР Заңымен, ҚР ҚН 1.03-05-2011 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы», ҚР СТ 2081-2011 «Магистральдық мұнай құбырлары. Пайдалану кезіндегі қауіпсіздік талаптары», ҚР СТ 2079-2010 «Магистральдық мұнай құбырлары. Газ қауіпті жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді ұйымдастыру», ҚР СТ 2080-2022 «Магистральдық мұнай құбырлары. Өрт қауіпсіздігі», ҚР ҚН 1.03-00-2022 «Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың құрылысын ұйымдастыру», Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы №1019 бұйрығымен бекітілген Жұмыскерлердің еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқыту, нұсқау беру және білімін тексеру қағидалары мен мерзімдері және объектілерде қауіпсіз жұмыс жағдайларын қамтамасыз ететін басқа да нормативтік құжаттармен көзделген құжаттарды Тапсырыс берушіге ұсынады.

1.42. Мердігер Тапсырыс берушіге, егер мұндай құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес талап етілсе, жұмыстарды орындау үшін қажетті құжаттарды ұсынады.

1.43. Құрылыс аумағында жұмыс істеп тұрған жер үсті және жерасты коммуникациялары бар, сондықтан жұмыстарды орындауды бастамас бұрын Мердігер коммуникациялардың орналасуын нақтылайды және жұмыстарды орындау кезінде олардың сақталуын қамтамасыз етеді.

1.44. Жер учаскелерін уақытша бөлуді (қоймаға салуға, уақытша қалашықтар құруға және т.б.) Мердігер орындайды.

1.45. Мердігер Объектіде қолданылатын жабдыққа, материалдар мен бұйымдарға ҚР-да өнімнің сәйкестігін растайтын сертификаттар ұсынады.

1.46. Мердігер жаңадан сатып алған барлық өлшеу құралдары ҚР МӨЖ тізіліміне енгізілуі, типті бекіту туралы сертификаттары, тексеру әдістемелері, ҚР мемлекеттік үлгісін тексеру туралы қолданыстағы сертификаттары болуы тиіс.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталатын құрылыс нысандарының жауапкершілік деңгейі туралы ақпарат

Жұмыстарды орындау үшін Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 9 қаңтардағы № 253-VIII Құрылыс кодексіне, Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің м.а. 2026 жылғы 10 сәуірдегі № 161 бұйрығымен бекітілген Құрылыс объектілерінің техникалық күрделілігін айқындау қағидаларына, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V «Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Заңына және Қазақстан Республикасының басқа да нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес I (жоғары) жауапкершілік деңгейіндегі объектілерде сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі саласындағы құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру құқығы бар құрылыс ұйымына рұқсат етіледі.

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы

1	Техникалық ерекшелікте келтірілген техникалық шарттар, стандарттар және басқа да нормативтік–техникалық құжаттар, ҚР-да тіркелген
2	СТ ҚТО-2.005-2023 «Магистральдық мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар»

5. Жобалау-сметалық құжаттама

ЗП им.Н. Шманова РВСПК 20000м3 - 5ед.pdf

Қосымша

ЗП им.Н. Шманова РВСПК 20000м3 - 5ед.pdf

Қол қойған	Джаксылыкова Айсулу Жуматаевна
Қол қойылған күні	10.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265361 , НПС имени Шманова Н.Н. Строительство резервуарного парка общей вместимостью 100 тыс. м3 РВСПК-20000м3 – 5ед.
способом Открытый тендер

Лот № 1 (79-1 Р, 4565393) Комплексные работы по строительству «под ключ»

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Организатор: Акционерное общество "КазТрансОйл"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	79-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Комплексные работы по строительству «под ключ», Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг
Дополнительная характеристика	НПС имени Шманова Н.Н. Строительство резервуарного парка общей вместимостью 100 тыс. м³ (EPC-контракт)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2029
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики.

1.1. Подрядчиком осуществляется проектирование и строительство работ по объекту НПС имени Шманова Н.Н. Строительство резервуарного парка общей вместимостью 100 тыс.м3 РВСПК-20000м3 – 5ед. Рабочий проект разрабатывается Подрядчиком в соответствии с приложением №1 к Тендерной документации (задание на проектирование).

1.2. Подрядчик обязуется в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и графиком производства работ (являющимся неотъемлемой частью Договора) за свой риск, имеющимися силами, инструментами, механизмами, а также необходимыми материалами и оборудованием полностью завершить работы и в срок по 31 декабря 2029 года сдать готовый Объект в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

1.3. Общая сумма Договора не должна превышать стоимости строительства, определенной по расчетной стоимости строительства «под ключ», получившей положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы.

Общая сумма Договора включает все затраты, оговоренные в Договоре: разработку проектно-сметной документации, ее экспертиза, разработку проекта производства работ; строительство нефтепровода по разработанной и утвержденной Заказчиком проектно-сметной документации, другие составляющие цены Подрядчика; получение необходимых технических условий на подключение Объекта к инженерным коммуникациям (по временной и постоянной схемам); все согласования с заинтересованными организациями и уполномоченными государственными органами Республики Казахстан; комплектацию Объекта оборудованием и материалами; сооружение объектов инфраструктуры; транспортировку всех материалов от поставщика (завода-изготовителя) до места выполнения работ; выполнение демонтажных, строительно-монтажных работ, пуско-наладочных работ, разработку программы или мероприятий по испытанию устанавливаемого оборудования, согласованных органами надзора и Заказчиком; восстановление (при нарушении) ЛЭП, КИПиА, ВОЛС и др. коммуникаций (на участке где выполнялись работы); гидроиспытание трубопроводов, в том числе стоимость воды, необходимой для гидроиспытание, сброс воды и промывку трубопровода с последующей утилизацией за пределами охранной зоны; стоимость потреблённых в ходе выполнения работ на Объекте электроэнергии, воды (для хозяйственно-бытовых нужд) и тепла; отвод территории для временных зданий и сооружений; уплату всех налогов, таможенных пошлин и сборов, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан; сдачу исполнительно-технической документации Заказчику, в том числе чертежей, схем и другой графической информации - в цифровом виде, отражающей фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение сооружений и их элементов по мере завершения строительных работ, на электронном носителе, при этом вся передаваемая в электронном виде информация должна не иметь защиты от копирования и редактирования; сдачу Объекта в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, а также все непредвиденные затраты, которые необходимы для сдачи Объекта в эксплуатацию.

1.4. Подрядчик предоставляет Заказчику на согласование до начала работ обоснование с расчетом проекта договорной цены к Договору (ведомость договорной цены), согласно номенклатуре сводного сметного расчета. Заказчик согласовывает ведомость договорной цены, которая является неотъемлемой частью Договора.

1.5. Подрядчик приступает к выполнению работ по Договору в соответствии с графиком производства работ.

1.6. После вступления Договора в силу Стороны сообщают друг другу в письменном виде о своих представителях на рабочей площадке (поименно – представитель Заказчика и представитель Подрядчика). Эта процедура должна быть повторена при любой замене лиц. Вся передача документации (рабочая документация, чертежи, образцы, каталоги, технические таблицы и т.д.), а также вся переписка между Заказчиком и Подрядчиком должны выполняться через представителей Заказчика и Подрядчика.

1.7. Для выполнения работ Подрядчик обязуется:

1.7.1. выполнить работы имеющимися силами и средствами с последующим после их завершения выводом с рабочей площадки своих строительных машин и механизмов;

1.7.2. применять все необходимые для осуществления Договора материалы и оборудование, нести ответственность за их приемку, хранение и использование;

1.7.3. при поступлении от Заказчика запроса по внутристрановой ценности предоставить необходимую документацию в сроки, установленные таким запросом;

1.7.4. обеспечить за свой счет охрану строительной и рабочей площадки;

1.7.5. обеспечить за свой счет очистку строительной и рабочей площадки, сбор отходов в специально отведенные места, согласованные с местными исполнительными органами, а также транспортировка всех отходов и строительного мусора в специализированную организацию со всеми разрешительными документами (уведомительный режим субъектов предпринимательства в сфере управления отходами/талон, лицензирование деятельности в сфере восстановления и удаления опасных отходов, экологические разрешения) с оформлением соответствующих документов, как в период выполнения работ, так и после их завершения;

1.7.6. представлять ежемесячно Заказчику точную и полную информацию о работах, которые уже выполнены, вести накопительную ведомость работ, всю исполнительную и отчетную документацию;

1.7.7. представлять Заказчику на согласование спецификации материалов и оборудования;

1.7.8. обеспечить за свой счет все меры противопожарной безопасности, техники безопасности и экологической защиты во время выполнения работ на Объекте;

1.7.9. представлять Заказчику еженедельные и ежемесячные прогрессивные отчеты, в том числе конъюнктурный обзор о выполненных работах;

1.7.10. выполнить работы в объеме и в сроки, предусмотренные в Договоре и приложениях к нему, и сдать готовый Объект в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

1.7.11. производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами в соответствии с пп. 2) пункта 1 статьи 41 Строительного кодекса Республики Казахстан (далее – Нормы), а также СТ КТО-2.005-2023 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям» и иными внутренними документами Заказчика, предоставленными им;

1.7.12. согласовать с Заказчиком порядок ведения работ и обеспечить соблюдение его на рабочей площадке;

1.7.13. осуществить за свой счет все виды обязательного страхования в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

1.7.14. использовать на ключевых должностях работников, имеющих профильную квалификацию. При замене этих лиц на других получать согласие Заказчика на такую замену;

1.7.15. обеспечить работникам Заказчика, осуществляющим технический надзор, свободный доступ на Объект, а также необходимые условия для работы (рабочее место в служебном помещении и транспорт для перемещения по Объекту);

1.7.16. удалить в течение 72 часов с Объекта лицо, являющееся работником Подрядчика или субподрядчика (в случае привлечения субподрядчика), если об этом просит Заказчик с указанием причины, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по Договору;

1.7.17. нести ответственность за весь риск, связанный с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, возникающий в течение и вследствие выполнения Договора.

1.7.18. согласовывать технические решения по проекту с Заказчиком и обеспечить оперативное устранение выданных замечаний по проектным решениям, в том числе при прохождении комплексной вневедомственной экспертизы.

1.7.19. Сдать Заказчику проект строительства, получивший положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы, по акту сдачи-приемки в 3 (трех) экземплярах на бумажном носителе и в 1 (одном) экземпляре на электронном носителе с чертежами, схемами и другой графической информацией – в цифровом виде, а также сметной документацией в формате АВС (*.txt, или Файл АВС *.abc, или Word).

1.8. Досрочное выполнение (сдача) Подрядчиком объемов работ, указанных в графике производства работ, допускается только с письменного согласия Заказчика.

1.9. Заказчик обязуется:

1.9.1. производить приемку выполненных объемов работ и их оплату в соответствии с условиями Договора;

1.9.2. произвести приемку готового Объекта в эксплуатацию в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

1.9.3. обеспечить контроль и технический надзор за работами, в том числе по своему усмотрению привлечь независимый технический надзор.

1.10. Заказчик вправе:

1.10.1. в любое время проверять ход и качество работ, а также качество используемых материалов и оборудования;

1.10.2. запрашивать у Подрядчика копии документов, подтверждающих отчетность по местному содержанию в выполненном объеме работ в рамках исполнения Договора.

1.11. В случаях, если это было предусмотрено условиями проведенных закупок, для выполнения отдельных видов работ Подрядчик привлекает субподрядчика (-ов), которому (-ым) будут переданы работы по перечню и в объеме, указанных в тендерной заявке. При этом, Подрядчик не вправе передавать на субподряд в совокупности более одной четвертой (1/4)

стоимости работ (Общей суммы Договора). Допускается по письменному согласованию с Заказчиком производить замену субподрядчика (-ов), при условии подтверждения Подрядчиком их квалификации и соответствия установленным требованиям.

1.12. Образцы, каталоги материалов и оборудования для Объекта должны быть одобрены или возвращены с замечаниями представителем Заказчика в письменном виде в течение 10 (десяти) рабочих дней после предоставления их Подрядчиком. Подрядчик обеспечивает Заказчика сертификатами и/или протоколами результатов испытаний качества материалов, оборудования и аксессуаров, поставляемых на рабочую площадку, и данными, подтверждающими их соответствие Нормам.

1.13. Подрядчик несет полную ответственность за качество материалов, конструкций, оборудования, выполненных объемов работ и обязан заменять не соответствующие требованиям Норм материалы и оборудование, устранять брак за свой счет.

1.14. Подрядчик за свой счет вскрывает часть работы по требованию Заказчика, если такая работа не принята представителем Заказчика.

1.15. Подрядчиком на рабочей площадке ведется журнал производства работ с момента начала работ и до их завершения, который является неотъемлемой частью рабочей документации, предоставляемой при сдаче Объекта в эксплуатацию.

1.16. Представитель Заказчика в течение всего периода работ должен в любое время иметь свободный доступ на все участки рабочей площадки на любые работы.

1.17. Если обнаружена любая из работ, которая не учтена в Договоре, но необходима для завершения работ, Подрядчик имеющимися силами и в наиболее возможный кратчайший период времени выполнит дополнительные работы, не учтенные в приложениях к Договору, за счет собственных средств, без увеличения общей суммы Договора. В любом случае у Подрядчика не возникает права требования от Заказчика возмещения средств, израсходованных на выполнение дополнительных работ.

1.18. Подрядчик гарантирует за свой счет и риск:

1.18.1. надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем. Соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспечение их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

1.18.2. качество выполнения работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

1.18.3. своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке готового Объекта в эксплуатацию и в период его гарантийной эксплуатации;

1.18.4. бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации Объекта.

1.19. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и недостатки, согласования порядка и сроков их устранения, Заказчик обязан не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня обнаружения направить Подрядчику письменное извещение с предложением направить своего представителя. Представитель Подрядчика обязан явиться не позднее 5 (пяти) календарных дней после получения извещения Заказчика (если иной срок не указан в извещении). Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков. При неявке представителя Подрядчика в указанный в извещении срок либо отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недостатков для их подтверждения, Заказчик назначает экспертизу. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик.

1.20. Подрядчик обязуется нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации Объекта.

1.21. Подрядчик осуществляет транспортировку необходимых материалов и имущества на строительную площадку и их вывоз по своему усмотрению и за собственный счет и риск.

1.22. Приемка в эксплуатацию готового Объекта осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан и действующими на момент завершения работ государственной системой нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

1.23. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня утверждения Заказчиком акта о приемке Объекта в эксплуатацию.

1.24. В случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока, предусмотренного Договором, Заказчик имеет право по своему выбору реализовать одно из предусмотренных в статье 635 Гражданского кодекса Республики Казахстан прав.

1.25. Помимо условий расторжения Договора, установленных разделом 8 Договора Заказчик может в любое время в одностороннем порядке полностью или частично отказаться от исполнения Договора до срока, указанного в Договоре, если Подрядчиком совершено нарушение условий Договора.

1.26. Нарушение Подрядчиком условий Договора включает в себя следующее, но не ограничивается перечисленным:

1) нарушение графика производства работ;

2) приостановление работ на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней, причем остановка не была санкционирована Заказчиком;

3) неустранение дефектов и недостатков, указанных Заказчиком, в течение обоснованного периода времени, определенного Заказчиком;

4) несоблюдение правил производства работ, инструкций и положений, указанных в ПД и Договоре;

5) нарушение условий привлечения субподрядчика (-ов).

1.27. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обязанности и права, не предусмотренные Договором, должна быть оформлена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к Договору. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

1.28. Подрядчик ограждает Заказчика от исков и претензий на возмещение ущерба, понесенного третьими лицами в результате работ.

1.29. Ни одна из Сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам, без письменного согласия на то другой Стороны.

1.30. В любом случае одностороннего отказа от исполнения Договора уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора должно быть направлено Подрядчику со стороны Заказчика не позднее, чем за 7 (семь) календарных дней до предполагаемой даты одностороннего отказа от исполнения Договора.

1.31. В случае изменения наименования, организационно-правовой формы, изменения (дополнения) банковских и других реквизитов какой-либо из Сторон, она обязана письменно уведомить об этом другую Сторону. Такие изменения (дополнения) будут считаться действительными для другой Стороны с даты получения письменного уведомления либо с даты, указанной в таком уведомлении, но не ранее даты уведомления. В этом случае подписание Сторонами дополнительного соглашения к Договору не требуется.

1.32. После заключения Договора он представляет собой полную договоренность Сторон в отношении предмета и иных условий Договора и заменяет собой все предыдущие договоренности между Сторонами в отношении предмета и иных условий Договора в устной и/или письменной форме.

1.33. Приложение к технической спецификации – основные объемы работ, является неотъемлемой частью Договора.

1.34. Общие данные.

Место выполнения работ: Атырауская область, г.Атырау, Геологский сельский округ, п. Новокирпичный. НПС имени Шманова Н.Н.

1.35. На все выполняемые работы Подрядчиком составляется проект производства работ (ППР) с детальным графиком выполнения работ, который согласовывается Заказчиком, организациями - эксплуатантами пересекаемых инженерных сооружений/коммуникаций и уполномоченными органами Республики Казахстан (далее – РК).

1.36. Все материалы, оборудование, изделия, инвентарь и т.д., необходимые для выполнения работ, приобретаются и поставляются на объект Подрядчиком по предварительному согласованию с Заказчиком. Доставка материалов до места выполнения работ производится Подрядчиком.

1.37. До начала работ Подрядчиком разрабатывается и согласовывается с Заказчиком: Ведомость договорной цены, Расшифровка оборудования к Ведомости договорной цены.

1.38. Подрядчик заключает договор со специализированной организацией на сбор, транспортировку и утилизацию строительных отходов и изделий от производства работ с учетом требований статей 330 и 345 Экологического кодекса Республики Казахстан.

1.39. Исполнительная документация Подрядчиком оформляется в 2-х экземплярах на бумажном и электронном носителе, в том числе чертежи, схемы и другая графическая информация в цифровом виде.

1.40. Подрядчик до начала работ оформляет документацию в соответствии с СТ КТО-2.005-2023 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям» и представляет Заказчику документы, необходимые для уведомления уполномоченного государственного органа в сфере архитектурно - строительного контроля и лицензирования о начале производства строительно - монтажных работ, журнал 6КС, журналы производства работ, приказы о назначении ответственных за производство работ и по наряд-допускам, охране труда и технике безопасности, уведомление от генерального подрядчика о назначении ответственного руководителя за производство работ, акт-допуск для производства строительно - монтажных работ на территории действующего производства Заказчика.

1.41. Для допуска к работам на объекте Подрядчиком предоставляются Заказчику документы, предусмотренные соответствующей инструкцией о пропускном и внутри объектном режимах на объектах Заказчика, Законом РК «О гражданской защите», СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», СТ РК 2081-2011 «Магистральные нефтепроводы. Требования безопасности при эксплуатации», СТ РК 2079-2010 «Магистральные нефтепроводы. Организация безопасного проведения газоопасных работ», СТ РК 2080-2022 «Магистральные нефтепроводы. Пожарная безопасность», СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений», Правилами и сроками проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда, утвержденными приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года №1019 и другими нормативными документами, обеспечивающими безопасные условия работы на объектах.

1.42. Подрядчик предоставляет Заказчику документы, необходимые для выполнения работ в случае, если такие документы требуются согласно законодательству Республики Казахстан.

1.43. На территории строительства находятся действующие надземные и подземные коммуникации, поэтому до начала выполнения работ Подрядчиком производится уточнение расположения коммуникаций и обеспечивается их сохранность во время выполнения работ.

1.44. Временный отвод земельных участков (под складирование, создание временных городков и т.п.) выполняются Подрядчиком.

1.45. Подрядчик предоставляет на применяемые на объекте оборудования, материалы и изделия сертификаты, подтверждающие соответствие продукции в РК.

1.46. Все вновь приобретенные средства измерения Подрядчиком должны быть внесены в реестр ГСИ РК, иметь сертификаты об утверждении типа, методики поверки, действующие сертификаты о поверке государственного образца РК.

3. Информация об уровне ответственности объектов строительства, который определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Для выполнения работ допускается строительная организация с правом осуществления строительно-монтажных работ в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности объектах на объектах I (повышенный) уровня ответственности в соответствии со Строительным кодексом РК от 9 января 2026 года № 253-VIII, Правилами определения технической сложности строительных объектов, утвержденными приказом и.о. Министра промышленности и строительства РК от 10 апреля 2026 года №161, Законом РК от 16 мая 2014 года №202-V «О разрешениях и уведомлениях» и другими нормативно-правовыми актами РК.

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Технические условия, стандарты и другие нормативно–технические документы, приведенные в технической спецификации, зарегистрированы в РК.

2	СТ КТО-2.005-2023 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям»

5. Проектно-сметная документация

ЗП им.Н. Шманова РВСПК 20000м3 - 5ед.pdf

Приложение

ЗП им.Н. Шманова РВСПК 20000м3 - 5ед.pdf

Подписал	Джаксылыкова Айсулу Жуматаевна
Дата подписания	10.11.2026