ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265364 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (1 Р, 4565397) Өрттен қорғайтын жабындарды жағу бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

Ұйымдастырушы: "КазТрансОйл" акционерлік қоғам

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	1 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Өрттен қорғайтын жабындарды жағу бойынша жұмыстар, Өрттен қорғаушы жабынмен қаптау жұмыстары
Қосымша сипаттама	ККК-Қ нысандарының ағаш тіреуіш төсемдерін өңдеу үшін ағаш конструкцияларды өрттен қорғау өңдеуін жүргізу (ОҚД)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, г.Атырау, Махамбетский район (НПС "Атырау", АВП "Атырау"); Жылыойский район (НПС "Тенгиз", АВП "Тенгиз"); Курмангазинский район (НПС "Курмангазы"); Исатайский район (НПС "Исатай", АВП "Исатай").
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 06.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Тапсырыс берушінің Батыс операторлық қызметтер басқармасы ағаш тіреуіш төсемдерін өңдеудің жай - күйіне бақылау сынағын жүргізу үшін (бұдан әрі - Жұмыс) бақылау сынақтарымен бірге, Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығымен бекітілген Өрт қауіпсіздігі ережелерінің 22-тармағының талаптарын және Қазақстан Республикасының СТ РК 615-1-2011 «Отқа төзімді құрамдар мен заттар. 1 бөлім. Ағаш пен оның негізіндегі материалдарға арналған Отқа төзімді құралдар. Жалпы техникалық шарттар» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік стандартының (бұдан әрі - Стандарт) ұлттық стандартын сақтау мақсатында жүзеге асырылады.

2. Тапсырыс берушінің құрылымдық бөлімшесі және оның орналасқан жері: Батыс операторлық қызметтер басқармасы, Атырау облысы, Атырау қаласы, Орал тас жолының 5 км мекенжайы бойынша құрылымдық бөлімшесі жүзеге асырады;

3. Жұмыс орындау мерзімі: шарт жасалған күннен бастап 2027 жылғы

30 маусымды қоса алғанда;

4. Жұмыс орындау орны: 230000000, Атырау облысы, Атырау қаласы; Махамбет ауданы, МАС “Атырау”; Құрманғазы ауданы, "Құрманғазы" МАС; Исатай ауданы, Исатай т / ж, "Исатай" МАС; Жылыой ауданы, Теңіз вахталық кент, МАС "Теңіз";

5. Жұмыс орындау көлемі:

тапсырыс берушінің объектісін оттан қорғау құрамымен өңдеу алаңы 387,2 шаршы метрді құрайды (құрылыс ормандарының ағаш төсемдері):

5.1. МАС «Атырау» - 96,8 м².

5.2. МАС «Курманғазы» - 96,8 м².

5.3. МАС «Исатай» - 96,8 м².

5.4. МАС «Теңіз» - 96,8 м².

6. Жұмыстар Стандарттың 9-бөлімінің талаптарына сәйкес орындалуы тиіс;

7.Өрттен қорғау әдістерінің үлгілерін сынау Мердігердің «Сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес аккредиттелген меншікті немесе жалға алынған (келісімшарт бойынша) сынақ зертханасының (сынақ орталығының) базасында жүзеге асырылуға тиіс, Стандарттың 9.4.10 тармағына сәйкес сынақтарды қамтитын аккредиттеу саласымен бірге.

8. Өрттен қорғау объектісінің өрттен қорғау өңдеу сапасын анықтау бойынша бақылау сынақтары стандарттың 9.4.10-тармағында келтірілген әдіс бойынша орындауы тиіс;

9. Тапсырыс берушінің объектілерінде ағаш конструкцияларды отқа төзімді өңдеу үлгілерін іріктеуді осы техникалық сипаттаманың 7-тармағында көрсетілген аккредиттелген сынақ зертханасымен (сынақ орталығымен) Стандарттың 9.4.10.3-тармағының талаптарына сәйкес (сынақтарды өткізуге дайындық) жүзеге асырады;

10. Жұмыс көрсету кезінде сынақтардың сенімді нәтижелерін қамтамасыз ету мақсатында Мердігерші Стандарттың 9.4.10.3-тармағының талаптарына сәйкес сынақтар жүргізер алдында үлгілерді дайындаудың қажетті шарттарын қамтамасыз етуі тиіс, атап айтқанда белгілі бір уақыт ішінде микроклиматтың тиісті шарттарын ұстап тұруы тиіс;

11. Сынақты тікелей өткізуді және сынақ нәтижелерін бағалауды осы техникалық сипаттаманың 7-тармағында көрсетілген аккредиттелген сынақ зертханасымен (сынақ орталығымен) Стандарттың 9.4.10.4 және 9.4.10.5-тармақтарының талаптарына толық сәйкес жүргізуі тиіс;

12. Сынақтардың нәтижелері осы техникалық сипаттаманың 7-тармағында көрсетілген аккредиттелген сынақ зертханасымен (сынақ орталығымен) Стандарттың Б қосымшасында белгіленген нысан бойынша хаттамамен ресімделуге тиіс. Тапсырыс берушінің атына сынақ хаттамаларының түпнұсқаларын беруді мердігер өз бетінше мердігердің қаражаты есебінен жүзеге асырады;

13. Мердігер Тапсырыс берушіге сынақтардың хаттамаларын (нәтижелерін) ұсына отырып, осы техникалық ерекшеліктің мерзімдерінде, толық көлемде және шарттарына сәйкес жұмыстар көрсетуге міндеттенеді;

14. Тапсырыс берушінің сұрауы бойынша Мердігер қажетті құжаттар мен жұмыс көрсету барысы туралы ақпаратты дереу ұсынуға міндетті. Тапсырыс беруші көрсетілетін жұмыстардың уақтылығы мен сапасын бақылауды жүзеге асыруға құқылы;

15. Тапсырыс берушіде сапаға негізделген талаптар болған жағдайда, орындалған жұмыстар бойынша мердігер барлық кемшіліктерді өз есебінен жояды;

16. Көрсетілген жұмыстарды қабылдауды (орындалған жұмыстардың (көрсетілген жұмыстардың) актілеріне қол қоюды Тапсырыс берушінің құрылымдық бөлімшесі: Атырау облысы, Атырау қаласы, Орал тас жолының 5 км мекенжайы бойынша құрылымдық бөлімшесі (Батыс операторлық қызметтер басқармасы) жүзеге асырады.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт устанавливает общие требования к огнезащитным составам и веществам для древесины и материалов на ее основе (далее по тексту – огнезащитные средства), а также методы их испытаний. Настоящий стандарт распространяется на огнезащитные средства отечественного и зарубежного производства, реализуемые на территории Республики Казахстан, применяе-мые для огнезащи							

1	Иә	СТ РК 615-1-2011	347595	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия".	тной обработки древесины и материалов на ее основе с целью снижения их пожарной опасности. Настоящий стандарт не распространяется на испытания по определению: - пределов огнестойкости строительных конструкции, подверженных огнезащитной обработке - группы распространения пламени по строительной конструкции, обработанной ог-незащитным средством - группы горючести и воспламеняемости строител	Нет ()	92	Противопожарные средства	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 04 ноября 2011 года№ 595-од	01.01.2013

						ьных материалов, обработанных огнезащитным средством. Положения стандарта применяются при разработке и постановке продукции на производство, производстве и применении огнезащитных средств.							

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	СТ КТО-2.005-2023 "магистральдық мұнай құбырлары. Мердігерлік ұйымдарға қойылатын талаптар".

Қол қойған Нургалиева Жанар Кабдулкаримовна

Қол қойылған күні 23.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265364
способом Открытый тендер

Лот № 1 (1 Р, 4565397) Работы по нанесению огнезащитных покрытий

Заказчик: Акционерное общество "КазТрансОйл"

Организатор: Акционерное общество "КазТрансОйл"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по нанесению огнезащитных покрытий, Работы по нанесению огнезащитных покрытий
Дополнительная характеристика	Проведение огнезащитной обработки деревянных конструкций, для обработки деревянных настилов строительных лесов объектов КТК-К (ДОУ)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, г.Атырау, Махамбетский район (НПС "Атырау", АВП "Атырау"); Жылыойский район (НПС "Тенгиз", АВП "Тенгиз"); Курмангазинский район (НПС "Курмангазы"); Исатайский район (НПС "Исатай", АВП "Исатай").
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 06.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Выполнение огнезащитной обработки деревянных настилов строительных лесов Западного управления операторских услуг Заказчика с проведением контрольных испытаний по определению качества огнезащитной обработки (далее - Работы) осуществляется в целях исполнения требований пункта 22 Правил пожарной безопасности, утвержденных приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55, и национального стандарта Республики Казахстан СТ РК 615-1-2011 «Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия» (далее – Стандарт);

2. Структурное подразделение Заказчика и его местонахождения: Западное управление операторских услуг, Атырауская область, г. Атырау, 5 км Уральского шоссе;

3. Срок выполнения Работ: с даты заключения договора по 30 июня

2027 года включительно;

4. Место выполнения Работ: 230000000, Атырауская область, г.Атырау; Махамбетский район, НПС «Атырау»; Курмангазинский район, НПС "Курмангазы"; Исатайский район, ж/д ст.Исатай, НПС "Исатай"; Жылыойский район, вахтовый поселок Тенгиз, НПС "Тенгиз";

5. Объем выполнения Работ: площадь обработки объекта Заказчика огнезащитным составом составляет 387,2 квадратных метров (деревянные настилы строительных лесов);

5.1. НПС «Атырау» - 96,8 м².

5.2. НПС «Курмангазы» - 96,8 м².

5.3. НПС «Исатай» - 96,8 м².

5.4. НПС «Тенгиз» - 96,8 м².

6. Работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями раздела 9 Стандарта;

7. Испытания образцов огнезащитной обработки должны быть осуществлены на базе собственной или арендуемой Подрядчиком (по договору) испытательной лаборатории (испытательного центра), аккредитованной в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об аккредитации в области оценки соответствия», с областью аккредитации, включающей испытания по пункту 9.4.10 Стандарта;

8. Контрольные испытания по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты должны быть проведены по методу, приведенному в пункте 9.4.10 Стандарта;

9. Отбор образцов огнезащитной обработки деревянных конструкций на объектах Заказчика осуществляется аккредитованной испытательной лабораторией (испытательным центром), указанной в пункте 7 настоящей технической спецификации, в соответствии с требованиями пункта 9.4.10.3 Стандарта (подготовка к проведению испытаний);

10. В целях обеспечения достоверных результатов испытаний при выполнении Работ Подрядчик должен обеспечить необходимые условия подготовки образцов перед проведением испытаний в соответствии с требованиями пункта 9.4.10.3 Стандарта, а именно выдержать соответствующие условия микроклимата в течение определенного времени;

11. Непосредственное проведение испытания и оценка результатов испытаний осуществляются аккредитованной испытательной лабораторией (испытательным центром), указанной в пункте 7 настоящей технической спецификации, в полном соответствии с требованиями пунктов 9.4.10.4 и 9.4.10.5 Стандарта;

12. Результаты испытаний оформляются аккредитованной испытательной лабораторией (испытательным центром), указанной в пункте 7 настоящей технической спецификации, протоколом по установленной форме в приложении Б Стандарта. Предоставление оригиналов протоколов испытаний в адрес Заказчика осуществляется Подрядчиком самостоятельно за счет средств Подрядчика;

13. Подрядчик обязуется выполнять Работы в сроки, в полном объеме и в соответствии с условиями настоящей технической спецификации, с предоставлением Заказчику протоколов (результатов) испытаний;

14. По запросу Заказчика Подрядчик обязан незамедлительно предоставлять необходимые документы и информацию о ходе выполнения работ. Заказчик вправе осуществлять контроль за своевременностью и качеством оказываемых работ;

15. При наличии у Заказчика обоснованных претензий к качеству, по выполненным Работам Подрядчик устраняет все недостатки за свой счет;

16. Приемка выполненных работ (подписание актов выполненных работ (оказанных работ) осуществляется структурным подразделением Заказчика по адресу: Атырауская область, г. Атырау, 5 км Уральского шоссе (Западное управление операторских услуг).

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

							Настоящий стандарт устанавливает общие требования к огнезащитным составам и веществам для древесины и материалов на ее основе (далее по тексту – огнезащитные средства), а также методы их испытаний. Настоящий стандарт распространяется на огнезащитные средства отечественного и зарубежного производства, реализуемые на территории Республики Казахстан, применяе-мые для огнезащитной обработки древесин						Приказ	

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

1	Да	СТ РК 615-1-2011	347595	Национальный стандарт Республики Казахстан	Составы и вещества огнезащитные. Часть 1. Средства огнезащитные для древесины и материалов на ее основе. Общие технические условия".	ы и материалов на ее основе с целью снижения их пожарной опасности. Настоящий стандарт не распространяется на испытания по определению: - пределов огнестойкости строительных конструкции, подверженных огнезащитной обработке - группы распространения пламени по строительной конструкции, обработанной ог-незащитным средством - группы горючести и воспламеняемости строительных материалов, обработа	Нет ()	92	Противопожарные средства	Действует	ом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 04 ноября 2011 года№ 595-од	01.01.2013

						нных огнезащитным средством. Положения стандарта применяются при разработке и постановке продукции на производство, производстве и применении огнезащитных средств.						

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СТ КТО-2.005-2023 «Магистральные нефтепроводы. Требования к подрядным организациям».

Подписал Нургалиева Жанар Кабдулкаримовна

Дата подписания 23.10.2026