ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265406 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (386 Т, 4565462) Превентор

Тапсырыс беруші: "Ембімұнайгаз" АҚ
Ұйымдастырушы: "Ембімұнайгаз" АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	386 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Превентор, шартты өткелі 62 мм, жұмыс қысымы 21 Мпа дейін
ТЖҚЖС санаттың атауы	Алдын алушылар
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Шығарындының алдын алушы қарнақты шағын габаритті.
Саны	15.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Атырау облысы, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 90 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Модернизацияланған әмбебап штангалық превентор (бұдан әрі – ПШМУ)

Мақсаты

Ұңғыма сағасында мыналарды саңылаусыздандыруға арналған:

- тербелмелі станоктың штогын;
- терең сорғы қондырғысының штангаларын;
- геофизикалық кабельді;
- ұңғымаға жабдық түсірілмеген жағдайда ұңғыма сағасын.

Техникалық сипаттамалары

- Шартты өту диаметрі (Ду), мм – 62;
- Жұмыс қысымы, МПа – 21;

- Саңылаусыздандырылатын штангалардың шартты диаметрі, мм – 6-дан 38-ге дейін;
- Плашкаларға колонна салмағынан түсетін рұқсат етілген жүктеме, кН – 30;
- Плашкаларға ұңғыма қысымынан түсетін рұқсат етілген жүктеме, кН – 110;
- Плашкалардың жетегі – бұрандалы, штурвалдан қолмен басқарылатын, қашықтан басқару мүмкіндігі бар;
- Габариттік өлшемдері, мм, артық емес – 485 × 110 × 280;
- Жиынтықтың массасы, кг, артық емес – 20;
- Плашкалар жабылғанға дейінгі штурвал айналымдарының толық саны – 7-ден 9-ға дейін;
- Климаттық орындалуы – УХЛ1;
- Жұмыс температурасының диапазоны, °С – минус 40-тан плюс 100-ге дейін.

Жиынтықтылығы (құрамдас бірліктің атауы, саны)

- Жиналған штангалық превентор ПШМУ-62×21 (19–25 ПШМУ-62×21.010-03 тығыздағыштарымен) – 1 дана;
- Шарлы кран 1КШ73-32×21 – 1 дана;
- СКҚ ауыстырғышы П73×60 – N80Q – 1 дана;
- Тығыздағыш 11–16 ПШМУ-62×21.010-02 – 2 дана;
- Металл жақ 11–16 ПШМУ-62×21.008-02 – 2 дана;
- Тығыздағыш 25–31 ПШМУ-62×21.010-04 – 2 дана;
- Металл жақ 25–31 ПШМУ-62×21.008-04 – 2 дана;
- Тұтқа ПШМУ-62×21.100 – 2 дана;
- Төлқұжат және пайдалану жөніндегі нұсқаулық ПШМУ-62×21.ПС – 1 дана;
- Превенторды қысыммен сынау актісі.

Қол қойған	Байдембеков Канатбек Сергалиевич
Қол қойылған күні	23.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265406
способом Открытый тендер

Лот № 1 (386 Т, 4565462) Превентор

Заказчик: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Эмбамунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	386 Т
Наименование и краткая характеристика	Превентор, условный проход 62 мм, рабочее давление до 21 Мпа
Наименование категории ОКТРУ	Превенторы
Дополнительная характеристика	Описание: Превентор штанговый малогабаритный.
Количество	15.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Атырауская область, Атырауская область, г.Атырау, ст.Тендык, УПТОиКО
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 90 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Превентор штанговый модернизированный универсальный (далее – ПШМУ)

Назначение

Для герметизации на устье скважины:

- штока станка-качалки;
- штанг глубинно-насосной установки;
- геофизического кабеля;
- устья скважины без спущенного оборудования.

Технические характеристики

- Условный проход (Ду), мм – 62;
- Рабочее давление, МПа – 21;

- Условный диаметр уплотняемых штанг, мм – от 6 до 38;
- Допустимая нагрузка на плашки от веса колонны, кН – 30;
- Допустимая нагрузка на плашки от давления скважины, кН – 110;
- Привод плашек – винтовой, ручной от штурвала, с возможностью дистанционного управления;
- Габаритные размеры, мм, не более – 485 × 110 × 280;
- Масса комплекта, кг, не более – 20;
- Полное число оборотов штурвала до закрытия плашек – от 7 до 9;
- Климатическое исполнение – УХЛ1;
- Рабочий интервал температур, °С – от минус 40 до плюс 100.

Комплектность (наименование составной единицы, количество)

- Превентор штанговый в сборе ПШМУ-62×21 (уплотнители 19–25 ПШМУ-62×21.010-03) – 1 шт.;
- Шаровой кран 1КШ73-32×21 – 1 шт.;
- Переводник НКТ П73×60 – N80Q – 1 шт.;
- Уплотнитель 11–16 ПШМУ-62×21.010-02 – 2 шт.;
- Щека металлическая 11–16 ПШМУ-62×21.008-02 – 2 шт.;
- Уплотнитель 25–31 ПШМУ-62×21.010-04 – 2 шт.;
- Щека металлическая 25–31 ПШМУ-62×21.008-04 – 2 шт.;
- Рукоятка ПШМУ-62×21.100 – 2 шт.;
- Паспорт и руководство по эксплуатации ПШМУ-62×21.ПС – 1 шт.;
- Акт опрессовки превентора.

Подписал	Байдембеков Канатбек Сергалиевич
Дата подписания	23.10.2026