ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265566 сатып алу бойынша
Шектеулі қатысумен ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (55-2 Р, 4565909) Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың

Тапсырыс беруші: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Ұйымдастырушы: АҚ "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	55-2 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың, Тұрғын емес ғимараттарды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстар/құрылыстардың/үй-жайлардың
Қосымша сипаттама	«ЕГРЭС-2» АҚ-дағы № 2 энергоблоктың диірмен шұңқырларын (A, B, C, D, E, F диірмендері) жөндеу.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Павлодар облысы, Екібастұз Қ.Ә., Солнечный к.ә., Солнечный к., Павлодарская обл., г. Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Орындалатын жұмыстардың атауы: «ЕГРЭС-2 ст.» АҚ №2 энергоблогының «А,Б,В,Г, Д,Е»

диірмендерінің шұңқырларын жөндеу.

1.1. ТЖҚ БНА коды :410040.300.000009

2. Жалпы талаптар:

2.1. Жұмыстарды орындау/қызмет көрсету мерзімдеріне қойылатын талаптар: шартқа қол қойылған күннен бастап 2026 жылғы желтоқсанға дейін.

2.2. Жұмыстарды орындау/қызмет көрсету сапасына, олардың нәтижесіне қойылатын нормативтік талаптар: жұмыстар талаптарға сәйкес жүргізілуі тиіс:

1) Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 11 ақпандағы № 73

бұйрығымен бекітілген Электр станцияларының, жылу және электр желілерінің жабдықтарына, ғимараттары мен құрылыстарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру қағидалары;

2) Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 9 қаңтардағы №253-VIII құрылыс кодексі.

3) ҚР ҚН 3.02-27-2023 «Өндірістік ғимараттар»; ҚР ҚН 3.02-28-2011 «Өнеркәсіптік кәсіпорындардың құрылыстары»;

4) ҚР ЕЖ 5.01-101-2013 «Жер құрылыстары негіздер мен іргетастар»;

5) ҚР ЕЖ 3.02-136-2012 «Едендер» ;

6) ҚР ҚН 1.03-05-2011 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы»;

7) Қазақстан Республикасының құрылысындағы басшылық құжат 1.04-26-2020 «Азаматтық және өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды реконструкциялау, күрделі және ағымдағы жөндеу» және ҚР аумағында қолданылатын басқа да нормативтік құжаттар.

3. Жұмыстарды / қызметтерді орындауға қойылатын талаптар.

3.1. Орындалатын жұмыстар/қызметтер көрсету көлемі:

№	Жұмыстардың атауы	Өлшем. Бірлік	Болжалды көлем
1	2	3	4
1.	Еденнің негізіне бекітілген резеңке таспаны (конвейерлік пайдаланылған) бөлшектеу	$м^2$	130
1.	Қалындығы 30мм В15 дейін бетон тұтастырғыштарды бөлшектеу	$м^2/м^3$	48/1,44

1.	Қалыңдығы 160 мм дейін бетон жабынының тұтастырғыштарын бөлшектеу	$м^2/м^3$	56,3/9
1.	Қалыңдығы. 80 мм.диірмен шұңқырлары алаңдарының бетон жабындарын бөлшектеу	$м^2/м^3$	182/29,4
1.	Конвейерлік таспаның бекітпелерін бөлшектеу (метбұйымдар: шпилька, тығырық, М16 сомын)	т	0,1922
1.	Қалыңдығы. 80 мм П1(2х3м) жабын плиталарын бөлшектеу.	дана	16
1.	А,Б,В,Г,Д, Е, диірмендерінің шұңқырлары алаңдарының қалыңдығы 160 мм болатын В15 класты бетоннан,бетон жабынын орнату	$м^2/м^3$	182/38

1.	П1 сериялы (2х3м) жабын плиталарын дайындау және монтаждау: - №8П швеллер-158,72 м Ø12мм бұрышы А-I - 30,6м - Ø3мм Вр-I сым - 728,16м - Ø8мм А-III арматура - 524,48м - Ø10мм А-III арматура - 945,6м - В-15 кл.бетон - 7,68м3 - Э42 электродтар - 29,65кг - ГФ021 төсеніш салу - 30м^2 -ПФ115- 2 рет бояу -30м2	дана/ м^3	16/7,68
1.	Резеңке таспаны (пайдаланылған конвейерлік таспа құнын есепке алмағанда монтаждау	м^2	230

1.	Конвейерлік таспаның бекітпелерін монтаждау (метбұйымдар: шпилька, тығырық, М16 сомын)	т	0,1922
1.	А,Б,В диірмендерінің шұңқырларында кейіннен металл қаңқасын дайындап, монтаждай отырып, қолданыстағы конструкцияларды демонтаждау, оның ішінде: - Ø20мм шеңбер А-I - 18,77м - Ø10мм шеңбер А-I - 1,64м - Ø8мм А-III арматура - 163,08м - 3х30мм жолақ - 17,32м - 50х50х5мм бұрышы - 21,89м - 63х63х6мм бұрышы - 125,82м - 75х75х6мм бұрышы - 14,2м - №10П швеллер - 44,82м - №16П швеллер - 243,75м	т	9,67

	- 20мм табақ - 0,42м^2 - 10мм табақ - 6,84м^2 - 6мм табақ - 4,46м^2 -қалындығы 6мм кедір-бұдырланған табақ - 82,13м^2 - ГФ021 төсеніш салу -231м^2 - ПФ115 -2 рет бояу - 231м^2			
1.	Г,Д,Е диірмендердің шұңқырларының металл қаңқасын кейіннен монтаждау және дайындау арқылы бөлшектеу : - Ø20мм шеңбер А-I - 18,77м - Ø10мм шеңбер А-I - 1,01м - Ø8мм А-III арматура - 163,08м - 3х30мм жолақ - 17,32м -№10П швеллер - 39, 87м -№16П швеллер - 24 4,58м - 75х75х6мм бұрышы - 14,2м	т	10,35	

	- 63х63х6мм бұрышы - 114м - 50х50х5мм бұрышы - 29,04м - 20мм табақ - 0,42м2 - 10мм табақ - 6,2м2 - 6мм табақ - 4,46м2 - қалындығы 6мм кед ір-бұдырланған табақ - 98,7м^2 - М16х200 анкерлі бұранда – 32дана - ГФ021 төсеніш салу - 208,7м^2 -ПФ115 -2 рет бояу - 208,7м^2		
1.	П1 жабын плиталары үшін металл конструкцияларды бөлшектеу және монтаждау: -10х1500х4000мм табақ- 1 дана -63х63х6мм бұрышы - 12м - ГФ021 төсеніш салу - 9м^2 - ПФ115- 2 рет бояу - 9м^2	дана/т	16/8,63

1.	Металл қаңқаны кейіннен монтаждау және дайындау арқылы бөлшектеу: - №35Б1 арқалық- 72м - №40Б1 арқалық- 48м - 20Ш1 бағаң - 36м - №30 арқалық- 24м - ГФ021 төсеніш салу - 232,6м^2 -ПФ115 2 рет бояу - 2 32,6м^2	т	7,50
1.	Май құбырларының астына металл тіректерді кейіннен монтаждау және дайындау арқылы бөлшектеу: - №16П швелер - 91,28м -№10П швелер - 6,25 м -63х63х6мм бұрышы- 1,48 - 10мм табақ - 0,09м2	т	1,37

1.	Май құбырын кейіннен монтаждау арқылы бөлшектеу - құбыр Ø133х4,5мм - 150,46м - құбыр Ø219х4,5мм - 150,46м -бұрма 45˚ Ø133х6мм – 4дана - бұрма 90˚ Ø133х6мм – 14 дана - бұрма 45˚ Ø219х8мм – 4 дана - бұрма 90˚ Ø219х8мм – 12 ана -электродтар - Э-42 - 24,14кг - ГФ021 төсеніш салу - 230м^2 -ПФ115 - 2 рет бояу - 230м^2	т	5,73
1.	Құрылыс қоқыстарын 42 км қашықтыққа тиеу / тасымалдау.	т	114,82
1.	Бөлшектелген металл конструкцияларын 2 км МТЖБ қоймасына тиеу / тасымалдау.	т	51,84

3.2. Қолданылатын материалдар мен жабдықтарға қойылатын талаптар:

Өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу жұмыстары Тапсырыс берушінің аумағында жеткізушінің күшімен және құралдарымен (құралдармен, құрылғылармен, материалдармен, қосалқы бөлшектермен және жабдықтармен) орындалады.

Жеткізуші өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу кезінде пайдаланылатын барлық материалдардың жаңа,пайдаланылмаған, өнімнің әрбір түрі үшін көзделген мемлекеттік және мемлекетаралық стандарттарға сәйкес келуін қамтамасыз етеді. Осы сертификаттың тіркеу нөмірі мен қолданылу мерзімін көрсете отырып, сапа сертификаттарымен растайтын құжаттармен (көшірмесі)кепілдік береді.

Өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды жөндеу кезінде пайдаланылатын материалдарда зауыттық ақаудың болуы үшін Жеткізуші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде жауапты болады.

3.3. Қауіпсіздік талаптары: ӨҚЕ, ҚТЕ, өнеркәсіптік қауіпсіздік, энергия тиімділігі және экологиялық қауіпсіздік талаптары:

1)Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 11 ақпандағы № 73 бұйрығымен бекітілген нормативтік – техникалық құжаттаманың талаптарына, электр станцияларының, жылу және электр желілерінің жабдықтарына, ғимараттары мен құрылыстарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру қағидаларына, Қазақстан Республикасы заңнамасының талаптарына, Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 9 қаңтардағы №253 құрылыс кодексіне сәйкес жұмысты сапалы орындау - VIII, Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын басқа да нормативтік құжаттармен.

2) Өз қызметкерлерінің Тапсырыс берушіде қолданыстағы ережелерді: қауіпсіздік техникасы, өртке қарсы қауіпсіздік, өндірістік санитария және гигиена, өткізу режимі жүйесі, еңбек тәртібі, «Қалдықтарды басқару тәртібі» ҚП-8.7 қалдықтарымен жұмыс істеу қағидалары және өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын орындауын қамтамасыз ету.

3.4. Кепілдік міндеттемелерге қойылатын талаптар:

Орындалған жұмысқа өнім беруші Тапсырыс берушіге орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап 24 ай мерзімге орындалған жұмыстардың сапасына кепілдік береді.

3.5. Тапсырыс берушінің ӨҚЕҚОҚБ қызмет көрсету кезінде "ЕГРЭС-2ст" АҚ жұмыс істеуге рұқсат беру үшін ӨҚжӨБҚ-ға тапсыруға жататын жеткізушілік ұйымдар құжаттарының тізбесіне" және ЕҚжЕҚҚ " жеткізушілік ұйымдардың жұмысы мен қызметтеріне рұқсат беру үшін қажетті еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі құжаттардың тізбесіне" сәйкес жеткізуші ұйымдардың қызмет көрсету үшін рұқсат беру үшін құжаттарды ұсынады.

3.6. Құнын есептеу / смета / калькуляция тапсырысшымен жұмысты орындау басталғанға дейін 10 жұмыс күні бұрын ұсынылуы және келісілуі тиіс.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталатын құрылыс нысандарының жауапкершілік деңгейі туралы ақпарат

Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес айқындалатын құрылыс объектілерінің жауапкершілік деңгейі туралы ақпарат: Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 28 ақпандағы № 165 бұйрығымен бекітілген Ғимараттар мен құрылыстарды техникалық және (немесе) технологиялық жағынан күрделі объектілерге жатқызудың жалпы тәртібін айқындау қағидаларына сәйкес Екібастұз ГРЭС-2 станциясы объектісі жауапкершілік деңгейіне жатқызылған біріншісі-жоғары.

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ҚР БК 3.02-136-2012 "едендер"
2	ҚР ҚН 1.03-05-2011 "құрылыстағы Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы"
3	Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 9 қаңтардағы №253-VIII құрылыс кодексі
4	ҚР ҚН 3.02-28-2011 "өнеркәсіптік кәсіпорындардың құрылыстары"
5	Қазақстан Республикасының құрылысындағы басшылық құжат 1.04-26-2020 "азаматтық және өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды реконструкциялау, күрделі және ағымдағы жөндеу" және ҚР аумағында қолданылатын басқа да нормативтік құжаттар
6	ҚР ҚН 3.02-27-2023 "өндірістік ғимараттар"
7	Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 11 ақпандағы № 73 бұйрығымен бекітілген Электр станцияларының, жылу және электр желілерінің жабдықтарына, ғимараттары мен құрылыстарына техникалық қызмет көрсетуді және жөндеуді ұйымдастыру қағидалары
8	ҚР БК 5.01-101-2013 "жер құрылыстары негіздер мен іргетастар"

Қол қойған Кузина Елена Викторовна

Қол қойылған күні 27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265566
способом Открытый тендер с ограниченным участием

Лот № 1 (55-2 Р, 4565909) Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Организатор: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	55-2 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений, Работы по текущему ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений
Дополнительная характеристика	Ремонт приямка мельниц энергоблока №2 “А,Б,В,Г,Д,Е” АО «СЭГРЭС-2»
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Наименование выполняемых работ: Ремонт приямка мельниц энергоблока №2 “А,Б, В,Г,Д,Е” АО «СЭГРЭС-2»

1.1. Код ЕНСТРУ:410040.300.000009

2. Общие требования:

2.1. Требования к срокам выполнения работ/оказания услуг: с даты подписания договора по декабрь 2026 г.

2.2. Нормативные требования к качеству выполнения работ/оказания услуг, их результату: Работы должны быть проведены в соответствии с требованиями:

1) Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан № 73 от 11 февраля 2015 года;

2) Строительный кодекс Республики Казахстан от 9 января 2026 года №253 -VIII;

3) СН РК 3.02-27-2023 «Производственные здания»; СН РК 3.02-28-2011 «Сооружения промышленных предприятий»;

4) СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения основания и фундаменты»;

5) СП РК 3.02-136-2012 «Полы»;

6) СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»;

7) Руководящий документ в строительстве Республики Казахстан 1.04-26-2020 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских и производственных зданий и сооружений» и другими нормативными документами, действующими на территории РК.

3. Требования к выполнению работ/услуг.

3.1. Объемы выполняемых работ/оказания услуг:

3.1.1 Объем выполняемых работ по ремонту приямка мельниц:

№	**Наименование работ**	**Ед.изм**	**Ориентировочный объём**
1	2	3	4
1.	Демонтаж ленты резиновой (конвейерной б/у), закрепленной к основанию пола	$м^2$	130
1.	Демонтаж стяжки бетонной толщ до 30мм В15	$м^2/м^3$	48/1,44
1.	Демонтаж стяжки	$м^2/м^3$	56,3/9

	бетонной покрытия толщ до 160мм		
1.	Демонтаж бетонного покрытия площадок приямков мельниц, толщ. 80 мм.	$м^2/м^3$	182/29,4
1.	Демонтаж креплениий конвейрной ленты (метизы: шпилька, шайба, гайка М16)	т	0,1922
1.	Демонтаж плит покрытия П1 (2х3м), толщ. 80 мм.	шт	16
1.	Устройство бетонного покрытия площадок приямков мельниц приямки мельниц А,Б,В,Г, Д,Е, толщ. 160 мм., из бетона класса В15	$м^2/м^3$	182/38
	Изготовление и монтаж плит покрытиясерии П1(2х3м) из:		

1.		-швеллер№8П-158,72м -круг Ø12мм А-I - 30,6м -проволока Ø3мм Вр-I - 728,16м -арматура Ø8мм А-III - 524,48м -арматура Ø10мм А-III - 945,6м -бетон кл. В-15 - 7,68м^3 -электроды Э42 - 29,65кг -огрунтовка ГФ021 - 30м^2 -окраскаПФ115 за 2 раз -30м2	шт/ м^3	16/7,68
1.		Монтаж ленты резиновой (конвейерной б /у цену ленты не считать)	м^2	230
1.		Монтаж крепленииий конвейрной ленты (метизы: шпилька, шайба, гайка М16)	т	0,1922

1.	Демонтаж с последующим монтажом и изготовлением металлического каркаса приямки мельниц А,Б,В, из: -круг Ø20мм А-I - 18,77м -круг Ø10мм А-I - 1,64м -арматура Ø8мм А-III - 163,08м -полоса 3х30мм - 17,32м -уголок 50х50х5мм - 21,89м -уголок 63х63х6мм - 125,82м -уголок 75х75х6мм - 14,2м -швеллер№10П - 44,82м -швеллер№16П - 243,75м -лист 20мм - 0,42 $м^2$ -лист 10мм - 6,84 $м^2$	т	9,67	

	-лист 6мм - 4,46 м^2 -лист рефленый толщ 6мм - 82,13 м^2 -огрунтовка ГФ021-231м^2 -окраска ПФ115 за 2 раз - 231м^2			
1.	Демонтаж с последующим монтажом и изготовлением металлического каркаса приямки мельниц Г,Д,Е, из: -круг Ø20мм А-I - 18,77м -круг Ø10мм А-I - 1,01м -арматура Ø8мм А-III - 163,08м -полоса 3х30мм - 17,32м -швеллер№10П - 39,87м -швеллер№16П - 244,58м -уголок 75х75х6мм - 14,2 м	т	10,35	

		-уголок 63х63х6мм - 114м -уголок 50х50х5мм - 29,04м -лист 20мм - 0,42 м2 -лист 10мм - 6,2 м2 -лист 6мм - 4,46 м2 -лист рефленый толщ 6мм - 98,7м^2 -анкерный болт М16х200 - 32шт -огрунтовка ГФ021 - 208,7м^2 -окраскаПФ115 за 2 раз - 208,7м^2		
1.		Демонтаж и монтаж металлоконструкций под плиты покрытия П1: -лист 10х1500х4000мм - 1шт -уголок 63х63х6мм - 12м -огрунтовка ГФ021 - 9м^2	шт/т	16/8,63

	-окраска ПФ115 за 2 раз - 9м^2		
1.	Демонтаж с последующим монтажом и изготовлением металлического каркаса из: -балка №35Б1 - 72м -балка №40Б1 - 48м -стойка 20Ш1 - 36м -балка №30 - 24м -огрунтовка ГФ021 - 232,6м^2 -окраскаПФ115 за 2 раз - 232,6м^2	т	7,50
1.	Демонтаж с последующим монтажом и изготовлением металлических опор под маслопроводов из: -швелер№16П - 91,28м -швелер№10П - 6,25м	т	1,37

	- уголок63х63х6мм - 1,48 -лист 10мм - 0,09 м2		
1.	Демонтаж с последующим монтажом маслопровода -труба Ø133х4, 5мм - 150,46м -труба Ø219х4, 5мм - 150,46м -отвод 45˚ Ø133х6мм - 4шт -отвод 90˚ Ø133х6мм - 14шт -отвод 45˚ Ø219х8мм - 4шт -отвод 90˚ Ø219х8мм - 12шт -электроды - Э-42 - 24,14кг -огрунтовка ГФ021 - 230м^2 -окраскаПФ115 за 2 раз - 230м^2	т	5,73
1.	Погрузка / Перевозка строительного	т	114,82

		мусора на расстояние 42км.		
1.		Погрузка / Перевозка демонтированных металлоконструкций на склад ОМТС 2 км.	т	51,84

3.2. Требования к применяемым материалам и оборудованию:

Работы по ремонту производственных зданий и сооружений выполняется силами и средствами (инструментами, приспособлениями, материалами, запасными частями и оборудованием) Поставщика на территории Заказчика.

Поставщик гарантирует, что все используемые при ремонте производственных зданий и сооружений материалы являются новыми, неиспользованными, соответствуют государственным и межгосударственным стандартам, предусмотренным для каждого типа продукции. Подтверждающими документами сертификатами качества, с указанием регистрационного номера и срока действия данного сертификата (копия).

Ответственность за наличие в материалах, используемых при ремонте производственных зданий и сооружений заводского брака, несет Поставщик в течение всего гарантийного срока.

3.3. Требования безопасности: ППБ, ПТБ, требования промышленной безопасности, энергоэффективности и экологической безопасности:

1) Выполнить работу качественно и в соответствии с требованиями нормативно – технической документации, Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 11 февраля 2015 года № 73, требованиями законодательства Республики Казахстан, Строительным кодексом Республики Казахстан от 9 января 2026 года №253 -VIII, другими нормативными документами действующими на территории Республики Казахстан.

2) Обеспечить исполнение своими работниками действующих у Заказчика Правил: по технике безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиене, системе пропускного режима, трудового распорядка, правил обращения с отходами ДП-8.7 «Порядок управления отходами» и требований промышленной безопасности.

3.4. Требования к гарантийным обязательствам:

На выполненную работу Поставщик предоставит Заказчику гарантию качества выполненных работ сроком на 24 месяца с даты подписания акта выполненных работ.

3.5. Предоставить в Управление ПБОТОС Заказчика документы для выдачи допуска персоналу Поставщика для оказания услуг на территории Заказчика, согласно «Перечню документов подрядных организаций, подлежащих сдачи в СПБиПК для допуска к работе на опасных производственных объектах АО «СЭГРЭС-2» и «Перечню документов по охране туда и техники безопасности, необходимых для допуска к работе и услугам подрядных организаций» в СБиОТ.

3.6. Расчет стоимости/смета/калькуляция должна предоставляться и согласовываться с Заказчиком до начала выполнения работ за 10 рабочих дней.

3. Информация об уровне ответственности объектов строительства, который определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Информация об уровне ответственности объектов строительства, который определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан: Согласно Правилам определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденным приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, объект Станция Экибастузская ГРЭС-2 отнесен к уровню ответственности первый – повышенный.

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СП РК 3.02-136-2012 «Полы»
2	СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»
3	Строительный кодекс Республики Казахстан от 9 января 2026 года №253 -VIII
4	СН РК 3.02-28-2011 «Сооружения промышленных предприятий»
5	Руководящий документ в строительстве Республики Казахстан 1.04-26-2020 «Реконструкция, капитальный и текущий ремонт гражданских и производственных зданий и сооружений» и другими нормативными документами, действующими на территории РК
6	СН РК 3.02-27-2023 «Производственные здания»
7	Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей утвержденных Приказом Министра энергетики Республики Казахстан № 73 от 11 февраля 2015 года
8	СП РК 5.01-101-2013 «Земляные сооружения основания и фундаменты»

Подписал	Кузина Елена Викторовна
Дата подписания	27.10.2026