ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1265620 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (96-2 Т, 4565999) Қардан қорғайтын қалқан

Тапсырыс беруші: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Қазақстан темір жолы" Ұлттық компаниясы" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	96-2 Т
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Қардан қорғайтын қалқан, ағаштан жасалған
ТЖҚЖС санатының атауы	Қоршау панельдері
Қосымша сипаттама	Сипаттама: Қардан қорғайтын қалқандар қылқан жапырақты ағаштардың қалқаншаларынан дайындалады, негізгі мөлшері 2х2 м, Қалқандар 200х10х1,2см қалқаншалардан дайындалады, Қалқандар 17 қалқаншадан дайындалады. Оның ішінде 11 тік, 4 көлденең қалқаншалы және 2 қалқаншалы крест. Қазақстан Республикасының магистральдық темір жол желісінде қар жинау жұмыстарын ұйымдастыру қағидасы).
Саны	15661.000
Өлшем бірлігі	Дана
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Бурабай ауданы, Щучинск қ.ә., Щучинск қ., МБ Курорт-Боровое
Жеткізу шарттары	DDP
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2028 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 70%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1.	**Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен және көрсетілетін қызметтердің сипаттамасы.**
	Қардан қорғайтын ағаш қалқан.

2.	**Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамаларын а қойылатын талаптар.**
	Жолды қыс мезгіліндегі қар басып қалудан қорғауға арналған қалқандар. Қалқандар қыз мезгілінде жолды қар үйінділерінен қорғауды, желдің әсеріне және төмен температураларға төзімділікті қамтамасыз етуі, сондай-ақ стандартты механикаландыру құралдарын пайдалана отырып монтаждау/демонтаждау мүмкіндігіне ие болуы тиіс. Қалқандар өлшемі 200х10х1,2см болатын қалқаншалардан дайындалады. Қалқандар 17 қалқаншадан дайындалады. Оның ішінде 11 тік қалқанша, 4 көлденең қалқанша, 2 қалқанша айқастырып орнатылады. Тұрақтылықты қамтамасыз ету және екі шеткі тік қалқаншаны бекіту үшін негізгі өлшемі 2х2 м болатын тіреуіш қарастырылады. Қалқаншалардың өлшемі 2,25 м. Қалқандар 17 қалқаншадан дайындалады, оның ішінде: • 9 тік қалқанша, өлшемі 200 см (+-1см) х 10 см (+1 см/- 0,5 см) х 1,2 см (+0,4 / -0,2 см); • 2 тік қалқанша, өлшемі 225 см (+-1см) х 10 см (+1 см/- 0,5 см) х 1,2 см (+0,4/ -0,2 см); • 4 көлденең қалқанша, өлшемі 200 см (+-1см) х 9 см (+1 см/- 0,5 см) х 1,2 см (+0,4/ -0,2 см); • 2 диагональ бойынша орнатылатын қалқанша, ұзындығы 250 см • (+-1 см) х 9 см (+1см/- 0,5 см) х 1,2 см (+0,4/ -0,2 см). Қалқаншалар бір-біріне артқы жағынан ұштары қайырылған шегелермен бекітілуі тиіс.

Қол қойған	Исабекова Назгуль Сериковна
Қол қойылған күні	27.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1265620
способом Открытый тендер

Лот № 2 (96-2 Т, 4565999) Щит снегозащитный

Заказчик: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

Организатор: Акционерное общество "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	96-2 Т
Наименование и краткая характеристика	Щит снегозащитный, деревянный
Наименование категории ОКТРУ	Панели для заборов
Дополнительная характеристика	Описание: Щиты снегозащитные изготавливают из щитопланок деревьев хвойных пород, основным размером 2х2 м. Щиты изготавливают из щитопланки размерами 200х10х1,2см.Щиты изготавливают из 17 щитопланок. Из них 11 веритькальных, 4 горизонтальных щитопланок и 2 щитопланки крест на крест.(Приказ №1049-ЦЗ от 30.12.2022г. Правила организации работ по снегоборьбе на магистральной железнодорожной сети РК).
Количество	15661.000
Единица измерения	Штука
Место поставки	КАЗАХСТАН, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а., г.Щучинск, МБ Курорт-Боровое
Условия поставки	DDP
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2028
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 70%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.	**Описание закупаемых товаров, работ и услуг**
	Щит снегозащитный, деревянный.

2.	**Требуемые функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемых товаров, работ и услуг.**
	Щиты для ограждения пути от снежных заносов в зимний период. Должны обеспечивать защиту от снежных заносов в зимний период, устойчивость к воздействию ветров, низких температур с возможностью монтажа/демонтажа с использованием стандартных средств механизации. Щиты из щитопланки размерами 200х10х1,2см. Щиты изготавливают из 17 щитопланок. Из них 11 вертикальных, 4 горизонтальных щитопланок и 2 щитопланки крест на крест. Основной размер 2х2м, для устойчивости и закрепления две крайние вертикальные щитопланки имеют размер 2,25 м. Щиты изготавливают из 17 щитопланок в т.ч • 9 вертикальных щитопланок размерами 200см (+-1см) х 10 см (+1 см/- 0,5 см) х 1,2 см (+0,4 / -0,2 см); • 2 вертикальных щитопланок размерами 225 см (+-1см) х 10 см (+1 см/- 0,5 см) х 1,2 см (+0,4/ -0,2 см); • 4 горизонтальных щитопланок размерами 200 см (+-1см) х 9 см (+1 см/- 0,5 см) х 1,2 см (+0,4/ -0,2 см); • 2 щитопланки, устанавливаемые по диагонали, - 250 см (+-1 см) х 9 см (+1см/- 0,5 см) х 1,2 см (+0,4/ -0,2 см)». Щитопланки должны быть скреплены между собой гвоздями с загнутыми краями с обратной стороны.

Подписал Исабекова Назгуль Сериковна
Дата подписания 27.10.2026