ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266087 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (43-1 Р, 4567635) Крандарды / клапандарды және ұқсас қысымды – реттеуіш арматураны жөндеу /жаңғырту бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: ТОО «СП «Caspi Bitum»

Ұйымдастырушы: ТОО «СП «Caspi Bitum»

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	43-1 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Крандарды / клапандарды және ұқсас қысымды – реттеуіш арматураны жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар, Шүмектер/қақпақшалар және ұқсас ілмекті-реттеуші арматураны жөндеу/жаңғырту жұмыстары
Қосымша сипаттама	СППК тарировкасы (70+6) дана
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ССТК баптау бойынша жұмыстарды орындауға арналған

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

Жұмыстардың атауы	**Жұмыстардың сипаттамасы**	**Жұмыстарды орындау мерзімі мен тәртібі**	**Жұмыстарды орындау орны**
1	**2**	**3**	**4**

- ССК бөлшектеу, тазалау және қажет болған жағдайда жөндеу.
- Бөлшектерді бұзбайтын бақылауды жүргізу.

Жұмысты орындау мақсаты:

Орнату қысымын тексеру, жөндеу, реттеу және баптау арқылы серіппелі сақтандыру клапандарының жарамды техникалық жай-күйін, сенімділігін және қауіпсіз пайдаланылуын қамтамасыз ету

Жұмыстың құрамы мен көлемі:

Серіппелерді сынақтан өткізу.

Серіппелі сақтандыру клапандарын (ССК) тексеру, жөндеу, баптау және реттеу жөніндегі қызметтер	• Құрастыру, орнату қысымын реттеу және ысырманың (затвордың) тығыздығын тексеру. • Қосылыстардың тығыздығын сынау. • Жөндеуден және реттеуден кейін клапандарды пломбалау. • Тексеру және жөндеу актілерін, ақаулық ведомостарын, пайдалану төлқұжаттарын және баптау жүргізу туралы сертификаттарды ресімдеу. **Жұмыстардың көлемі** • Негізгі көлем — 76 дана ССК.	**Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша ЖТЖ кезеңінде 2027 жылғы 31 желтоқсанға дейін.**	**Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы,** **№ 5 өнеркәсіптік аймақ, № 65 ғимарат** **«CASPI BITUM» БК» ЖШС**

Мердігерге қойылатын жалпы талаптар:

Сақтандыру клапанын баптау жөніндегі жұмыстардың құрамы:

1. Клапанды бөлшектеу, тазарту, қажет болған жағдайда клапанды жөндеу.

2. Бөлшектерді бұзбай бақылау (соның ішінде шолу-өлшеу бақылау, ультрадыбыстық бақылау, енетін заттармен бақылау, магниттік ұнтақпен бақылау).

3. Сақтандырғыш клапан серіппесін сынау.

4. Құрастыру және орнату қысымын реттеу.

5. Клапан ысырмасының тығыздығын тексеру.

6. Клапан қосылыстарының тығыздығын сынау.

ССК жалпы саны - 76 дана.

Техникалық регламентке сәйкес ССК баптау және жөндеу.

Жұмыс түрі:

1. Жалпы саны 76 (жетпіс алты) дана серіппелі сақтандырғыш клапандарды жөндеу, реттеу және баптау бойынша қызметтер көрсету.

2. Барлық техникалық құжаттаманы (үлгі бойынша ССК жоқ пайдалану төлқұжаттарын, сертификаттарды) ұсыну.

3. ССК баптау және реттеу жүргізілгені туралы сертификаттарды ұсыну .

Қызметтерді әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар:

1. Өнім беруші резервтік қорды баптау үшін жұмыстардың жалпы көлемінің 20% қорын (запасын) қарастыруы тиіс.

2. Іс-шараларды орындау барысында анықталған түрлері мен өлшемдері бойынша барлық қажетті қосымша материалдар мен жабдықтар, сондай-ақ клапандарды баптауға әкетуге және дайын клапандарды зауытқа әкелуге арналған автокөлік әлеуетті өнім берушінің есебінен қамтамасыз етіледі.

3. «CASPI BITUM» БК» ЖШС аумағында клапандарды әкету/әкелу, тиеу және түсіру жұмыстары Тапсырыс берушінің қызметкерлерімен жүзеге асырылады.

4. Клапандарды сынау нәтижелері тексеру және жөндеу актісіне, сондай-ақ пайдалану төлқұжатына жазылады.

5. Тексеруден және жөндеуден өткен клапандар жөндеу жөніндегі шеберде сақталатын арнайы пломбалағышпен пломбаланады.

6. Реттеуші төлкелердің бекіткіш бұрандалары, корпусты қақпақ және қақпақ-қалпақ ажыратылатын қосылыстары міндетті түрде пломбалануға жатады.

7. Тексеруден және жөндеуден өткен клапандарға акт жасалады, оған жөндеу шеберханасының (учаскесінің) шебері мен жұмысты орындаушы қол қояды.

8. Тексеруден өтпеген және жөндеуге жататын клапандарға Мердігер мамандары ақаулық ведомосын жасайды.

Ақаулық ведомосын жасау кезінде «Тапсырыс берушінің» мамандары шақырылады.

Ақаулық ведомосы негізінде жөндеу жұмыстары жүргізіледі және орындалған жұмыстар актісі жасалады. Актіге Тараптардың - «Тапсырыс беруші» мен «Мердігердің» мамандары қол қояды.

Тапсырыс берушіге қойылатын талаптар:

Тапсырыс беруші жөндеуге және баптауға жататын серіппелі сақтандырғыш клапандардың (ССК) ластанулардан таза болуын кепілдендіреді.

Қосымша

Перечень СППК.xlsx

Қол қойған	Қанатқызы Рахат
Қол қойылған күні	28.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266087
способом Открытый тендер

Лот № 1 (43-1 Р, 4567635) Работы по ремонту/модернизации кранов/клапанов и аналогичной запорно-регулировочной арматуры

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "CASPI BITUM"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	43-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/модернизации кранов/клапанов и аналогичной запорно-регулировочной арматуры, Работы по ремонту/модернизации кранов/клапанов и аналогичной запорно-регулировочной арматуры
Наименование категории ОКТРУ	Работы по ремонту кранов и клапанов и аналогичной запорно-регулировочной арматуры
Дополнительная характеристика	Тарировка СППК (70+6) штук
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, г. Актау, промышленная зона 5, здание 65
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по тарировке СППК

Наименование работ	**Описание работ**	**Срок и порядок выполнения работ**	**Место выполнения работ**
1	**2**	**3**	**4**

Услуги по ревизии, ремонту, тарировке и регулировке пружинных предохранительных клапанов (ППК)	• Разборка, очистка и при необходимости ремонт ППК. • Проведение неразрушающего контроля деталей. • Испытание пружин. • Сборка, регулировка установочного давления и проверка герметичности затвора. • Испытание соединений на плотность. • Пломбирование клапанов после ремонта и регулировки. • Оформление актов ревизии и ремонта, дефектных ведомостей, эксплуатационных паспортов и сертификатов о проведении тарировки. **Цель выполнения работ:**	**По заявке Заказчика в период ППР**	**Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 5, здание 65**

	Обеспечение исправного технического состояния, надёжности и безопасной эксплуатации пружинных предохранительных клапанов путём проведения ревизии, ремонта, тарировки и настройки установочного давления. **Состав и объем работ:** **Объём работ** • Основной объём — 76 шт. ППК.	**до 31.12.2027г.**	**ТОО «СП** **«CASPI BITUM»**

Общие требования к производителю работ:

Состав работ по тарировке предохранительного клапана:

1. Разборка, чистка клапана, при необходимости ремонт клапана.

2. Неразрушающий контроль деталей (в т.ч. визуально-измерительный контроль, ультразвуковой контроль, контроль проникающими веществами, магнитопорошковый контроль).

3. Испытание пружины предохранительного клапана.

4. Сборка и регулировка установочного давления.

5. Проверка герметичности затвора клапана.

6. Испытание соединений клапана на плотность.

Общее количество ППК - 76 штуки

Тарировка и ремонт ППК согласно техническому регламенту.

Вид работ:

1.Оказать услуги по ремонту, тарировки и настройки пружинных предохранительных клапанов в количестве 76(семьдесят шесть) штуки.

2.Выдать всю техническую документацию (эксплуатационные паспорта отсутствующие на ППК по образцу, сертификаты)

3. Выдать сертификаты о проведении тарировки и регулировки ППК.

Требование к Потенциальному поставщику услуг:

1. Поставщик должен предусмотреть 20% запас от общего объема работ для тарирования резервного запаса.

2. Все необходимые дополнительные материалы и оборудование по типам и размерам выявленные в ходе выполнения мероприятии, а также автотранспорт для вывоза на тарировку и завоза готовых клапанов на завод обеспечиваются за счет Потенциального поставщика.

3. Вывоз/ввоз, погрузка и разгрузка клапанов на территории ТОО «СП «CASPI BITUM» производится персоналом заказчика.

4.Результаты испытаний клапанов записываются в акте ревизии и ремонта и эксплуатационном паспорте.

5.Клапаны, прошедшие ревизию и ремонт, пломбируются специальным пломбиром, хранящимся у мастера по ремонту.

6.Обязательной пломбировке подлежат стопорные винты регулировочных втулок, разъемные соединения корпус-крышка и крышка- колпак.

7.На клапаны, прошедшие ревизию и ремонт, составляется акт, который подписывается мастером ремонтной мастерской (участка), исполнителем работ.

8.На клапаны, не прошедшие ревизию и подлежащие ремонту, составляется дефектный ведомость специалистами «Исполнителя".

При составлении дефектной ведомости, приглашает специалистов "Заказчика".

На основании дефектной ведомости производится ремонтные работы и составляется акт выполненных работ. Акт подписывается специалистами сторон «Заказчика" и "Исполнителя".

Требование к Заказчику услуг:

Заказчик гарантирует чистоту пружинных предохранительных клапанов (ППК) от загрязнений, подлежащие к ремонту и тарировку.

Приложение

Перечень СППК.xlsx

Подписал	Қанатқызы Рахат
Дата подписания	28.10.2026