ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266183 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (116-8 У, 4567861) Буып-тию қызмет көрсетулері

Тапсырыс беруші: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "ИНКАЙ" бірлескен кәсіпорны" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	116-8 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Буып-тию қызмет көрсетулері, Орау қызметтері
Қосымша сипаттама	дайын өнімдә экспортқа дайындау бойынша қызметтер кешені
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қыземшек а.о., Тайқоңыр а., Рудник ТОО "СП "Инкай"
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 365 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Буып-түю қызметтері (бұдан әрі – Қызметтер) – бұл Тапсырыс берушіге табиғи уран концентратын (бұдан әрі – Дайын өнім) буып-түю үшін қажетті Қызметтер кешені, оған сондай-ақ буып-түюге ілеспе процестер, атап айтқанда, дайын өнімді экспортқа дайындауды жүргізу жөніндегі процестер, «KAP Logistics» ЖШС «Орталықтандырылған автоқайта тиеу базасы» филиалының Таукент кентіндегі теміржол тұйығында буып-түю контейнерлерінің тасымалдауға жарамдылығын қабылдау кіреді, осы буып-түю контейнерлерін Тапсырыс берушінің дайын өнім қоймасының аумағына жеткізу және экспорттың одан әрі рәсімдеріне дайын, дайын өнімі бар буып-түйілген контейнерлерді «KAP Logistics» ЖШС ОАТБ» Таукент кентіндегі филиалының теміржол тұйығына шығару.

Қызметтер нормативтік-құқықтық актілердің талаптарына сәйкес көрсетілуі тиіс, оның ішінде, бірақ онымен шектелмей:

- Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі № 476-II «Автомобиль көлігі туралы» Заңы;
- Қазақстан Республикасының 11.04.2014 жылғы № 188-V ҚРЗ «Азаматтық қорғау туралы» Заңы;
- Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 17.04.2015 ж. № 460 «Қауіпті жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдау қағидаларын және Қазақстан Республикасының аумағында автокөлік құралдарымен тасымалдауға жіберілетін қауіпті жүктердің тізбесін бекіту туралы» бұйрығы;
- Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 05.02.2018 ж. № 121 «Радиациялық бақылауды жүргізу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы;
- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ СТ ҰАК 02-2023 «Уранның шала тотығы. Техникалық шарттар» корпоративтік стандарты;
- «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ СТ ҰАК 25-2025 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарында дайын өнімді экспорттық тиеуге дайындау жөніндегі талаптар» корпоративтік стандарты;

- ASTM C 967-20 стандарты. Американдық сынақтар және материалдар қоғамы шығарған 2020 ж. уран кені концентратына арналған стандартты ерекшеліктер;
- ҚР СТ 1909-2017. Уран кені концентраты. Техникалық шарттар;
- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 15.12.2020 ж. № ҚР ДСМ-275/2020 бұйрығымен бекітілген «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары
- МЕМСТ 12.3.002–2014 «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Өндірістік процестер. Жалпы қауіпсіздік талаптары»;
- МЕМСТ 12.3.009–76 (СЭВ СТ 3518-81) «Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Тиеу-түсіру жұмыстары. Жалпы қауіпсіздік талаптары»;
- «Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы;
- Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2022 жылғы 31 наурыздағы № 109 «Биіктікте жұмыс істеу кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» бұйрығы.

Орындаушы Қызметтерді көрсету кезінде Қазақстан Республикасының заңнамасын, оның ішінде қауіпсіздік техникасы жөніндегі талаптарды, Тапсырыс беруші белгілеген қауіпсіздік пен тәртіпті қамтамасыз етудің жалпы қағидаларын сақтауға міндетті.

Қызметтерді көрсету кезінде адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіретін қауіптіліктің 7-сыныбындағы ядролық материалмен өзара іс-қимыл жүзеге асырылатындықтан, Қызметтер қауіпті Қызметтер түріне жатады. Қызметті Орындаушы экспортқа дайындау үшін Жеткізуші алдын ала жеткізген 20 футтық теңіз әмбебап контейнерлеріне тиеу алдында өз күшімен, материалдарымен және құралдарымен көрсетеді.

Шарттың қолданылу мерзімі ішінде Тапсырыс беруші 20 футтық теңіз контейнерлерінің 313 бірлігіне эквивалентті дайын өнімді экспортқа тиеуді жүзеге асыруды жоспарлайды, бұл ретте тиеуге жататын контейнерлердің саны Тапсырыс берушінің өтінімінде көрсетіледі.

Орындаушы төменде көрсетілген тізбеге сәйкес Қызметтерді көрсетуі тиіс (оның ішінде, бірақ онымен шектелмей):

- ТУК-44/8 әмбебап контейнерін астарлау, таңбалау, буып-түю және арнайы су өткізбейтін жапсырмалармен жапсыру;

- бос 20 футтық теңіз контейнерлерін дезактивациялау, ол тиісті қондырғыны қолдана отырып, 20 футтық теңіз контейнерлерін дезактивациялаушы ерітіндімен жууды және соңынан сумен шаюды көздейді;

- ағаш бекітпелерін дайындау, ол «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ СТ ҰАК 25-2025 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарында дайын өнімді экспорттық тиеуге дайындау жөніндегі талаптар» корпоративтік стандартының және СТ ҰАК 02-2023 «Уранның шала тотығы. Техникалық шарттар» талаптарына сәйкес Орындаушының өз күшімен, материалдарымен және құралдарымен жүргізілуі тиіс, сондай-ақ ағаш бекітпелеріне фумигация жүргізілуі тиіс (бұдан әрі – Стандарт);

- Қызметтерді көрсету кезінде қолданылатын кесілген ағаш материалдарын қолдану шарттары:

- ағаш бекітпелерін дайындау үшін Орындаушы МЕМСТ 8486–86 «Қылқан жапырақты ағаш тұқымдарының кесілген ағаш материалдары. Техникалық шарттар» талаптарына сәйкес келетін, сапасы 2-сұрыптан төмен емес ағаштан жасалған білеуді ғана пайдалануы тиіс. Білеу құрғақ, ылғалдылығы 22%-дан аспайтын, тегіс, жаншылмаған, төрт жағынан кесілген болуы, бұтақтардан қалған қуыстары, шірігі

және құрт жеген жерлері болмауы тиіс. Пайдаланылатын барлық кесілген ағаш материалы міндетті түрде Фитосанитариялық шаралар жөніндегі халықаралық стандартқа (ФШХС 15) сәйкес фумигациялануға және Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес әрбір тиеуге фитосанитарлық сертификат ұсынылуы тиіс;

- Орындаушы Қызметтерді көрсету кезінде әрбір тиеу кезінде 20 футтық теңіз контейнерінде ТУК 44/8 бекіту үшін 30 жинақ көлемінде дайын ағаш бекітпелердің (конверттер) азаймайтын қорын қарастыруы және қолда болуын қамтамасыз етуі тиіс;

- ТУК-44/8 әмбебап теміржол контейнерлеріне тиеу:

- ТУК-44/8 орналастыру және бекіту 20 футтық теңіз контейнерінде Стандарт талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс;

- 20 футтық теңіз контейнеріндегі ТУК-44/8 саны 36 данадан аспауы тиіс, толық емес тиеу кезінде (36 данадан кем) бос орындар Стандартқа сәйкес толтырылады;

- 20 футтық теңіз контейнеріндегі ТУК-44/8 20 футтық теңіз контейнерінің бүкіл ауданы бойынша бір қабатта 4 қатармен тығыз орнатылады;

- 20 футтық теңіз контейнерінің ішіндегі ТУК-44/8 Стандартқа сәйкес сенімді бекітілуі тиіс;

- ТУК-44/8 жылжуын болдырмау мақсатында ТУК-44/8 қатарлары бойымен тығыз орнатылатын және ТУК-44/8 сақинасының көршілес ТУК-44/8 қабырғаларына үйкелуін болдырмайтын қосымша тақтайларды пайдалану қажет;

- тиегеннен, брезентпен (пленкамен) жапқаннан, ТУК 44/8 бекіткеннен кейін теңіз контейнері жабылады және нөмірлі пломбамен пломбаланады;

- Орындаушы 20 футтық теңіз контейнерлерін пломбалау үшін радиациялық қауіпсіздік белгілерін және пломбаларды ұсынуы тиіс;

- Орындаушы 20 футтық теңіз контейнерлерінің сәйкестендіру нөмірлері бейнесінің анықтығын қалпына келтіруі, сондай-ақ бос 20 футтық контейнерлер еденін ұсақ және орташа жөндеуді жүргізуі тиіс.

Дайын өнім сынамаларын Тапсырыс берушінің кенішінен Таукент к. зертханасына дейін тасымалдау Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша қауіпті жүктерді (радиоактивті материалдарды) тасымалдау талаптарына сәйкес келетін Орындаушының автокөлігімен жүргізіледі.

Орындаушы Орталықтандырылған автоқайта тиеу базасының (Таукент к., «KAP Logistics» ЖШС филиалы) аумағында Орындаушының есебінен берілетін автокранды қолдану арқылы 20 футтық бос теңіз контейнерлерімен тиеу-түсіру жұмыстарын жүзеге асырады. 1 бос контейнердің салмағы: 2-2,5 т.

Орындаушы Орталықтандырылған автоқайта тиеу базасының (Таукент к., «KAP Logistics» ЖШС филиалы) аумағында 20 футтық бос теңіз контейнерлерін дайын өнімді буып-түюге жарамдылығына тексеруді жүргізіп, тексерудің растайтын Актісін (хаттамасын) ұсынуы тиіс.

Орындаушы әрбір контейнерге техникалық тексеру жүргізуге және контейнердің жүкті одан әрі халықаралық тасымалдау талаптарына сәйкестігін анықтауға міндетті.

Тексеру мыналарды қамтуы тиіс:

1. Контейнердің сәйкестендіру нөмірін тексеру.

2. Контейнер нөмірінің Тапсырыс беруші ұсынған мәліметтерге сәйкестігін тексеру.

3. Контейнердің сыртқы күйін жарықшақтардың, деформациялардың, тесіктердің, жөндеу іздерінің, көтергіш элементтердің зақымдануының, коррозия іздерінің болуын, қауіпсіз тасымалдауға әсер етуі мүмкін тұтастықтың бұзылуын тексеру.

4. Есіктердің, есік ілгектерінің, есік арматурасының, бекіту механизмдерінің, есік табалдырығының, есік арқалықтарының және сенімді жабуды қамтамасыз ететін элементтердің жарамдылығын тексеру.

5. Есік тығыздағыштарының күйін және саңылаусыздығын тексеру.

6. Контейнерді көлік құралына немесе кемеге дұрыс орнатуға және жүк көтергіш құрал-жабдықпен дұрыс өзара әрекеттесуге кедергі келтіретін зақымданулардың болмауын тексеру.

7. Контейнердің CSC Convention, ISO 1496-1 және ISO 6346 талаптарына сәйкестігін тексеру.

8. Анықталған барлық ақаулықтарды міндетті фототіркеумен бекіту.

Орындаушы Орталықтандырылған автоқайта тиеу базасының (Таукент к., «KAP Logistics» ЖШС филиалы) аумағында бос 20 футтық теңіз контейнерлеріне радиациялық зерттеп-қарау жүргізілуін және 20 футтық теңіз контейнерінің ішкі беткейінің бекітілмеген ластануын бақылау Картасының берілуін қамтамасыз етуі тиіс.

Дайын өнімді экспортқа дайындау үшін 20 футтық бос теңіз контейнерін жоғарыда көрсетілген Заңдардың талаптарына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес ОАТБ-дан 241 км қашықтықта орналасқан «Инкай» БК» ЖШС кенішінің (Тайқоңыр к.), Негізгі қайта өңдеу зауыты (бұдан әрі – НӨЗ) учаскесіне жеткізу (өтінімге сәйкес: Таукент к-нен («KAP Logistics» ЖШС филиалы ОАТБ»).

Дайын өнімді экспортқа дайындау үшін 20 футтық бос теңіз контейнерін жеткізу (өтінімге сәйкес: Шымкент қ-нан «Инкай» БК» ЖШС кенішінің НӨЗ учаскесіне (Тайқоңыр к., қашықтығы - 467 км).

Қызметтер Қызметтерді көрсету басталатын күнге дейін 3 (үш) күнтізбелік күннен кешіктірмей Орындаушыға жіберілетін Тапсырыс берушінің жазбаша өтінімі негізінде көрсетіледі.

20 футтық теңіз контейнерлерін экспортқа дайындау мерзімдері мен саны Тапсырыс берушінің Қызметтерді көрсетуге арналған өтінімінде көрсетілетін болады. Орындаушы Қызметтерді көрсетуге бір тәулік қалғанда жүргізушілер мен автокөлік бойынша деректерді (автомобильдің мемлекеттік нөмірі мен маркасы, жүргізушінің Т.А.Ә. және жеке куәлігінің №) ұсынуға міндетті.

Қызметтерді көрсету кезінде Орындаушы дайын өнімді 20 футтық теңіз контейнерлерінде автокөлік құралымен «Инкай» БК» ЖШС Кенішінің НӨЗ учаскесі (Түркістан облысы, Созақ ауданы, Тайқоңыр к.). → Таукент к. Т/Ж тұйығы (Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент к.) маршруты бойынша тасымалдауды қамтамасыз етеді.

«Инкай» БК» ЖШС кенішінің НӨЗ учаскесінен (Түркістан облысы, Созақ ауданы, Тайқоңыр к.). Таукент к. Т/Ж тұйығына дейінгі қашықтық (Түркістан облысы, Созақ ауданы, Таукент к.). – 328 километр.

Бір контейнердің максималды салмағы – 19 500 кг (брутто).

Бір контейнердің болжамды орташа салмағы – 18 500 кг (брутто).

Осы Қызметтерді Қызметтер көрсету туралы шарттың қолданылу кезеңінде Тапсырыс берушінің әрбір өтінімінде көрсетілетін мерзімдерге сәйкес көрсету қажет.

Шарт шеңберінде Қызметтер көрсету мерзімдері, өтінімдер бойынша қызметтер көрсету бөлігінде, Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша Қызметтерді көрсету процесінде қайта қаралуы мүмкін.

Белгіленген Қызметтер көрсету мерзімдері өзгерген жағдайда, Орындаушыға Қызметтер көрсетуге өтінімдер жіберіледі, онда буып-түюге қажетті контейнерлер саны, контейнерлер нөмірлері және буып-түйілген контейнерлерді Тапсырыс берушінің Кенішінің НӨЗ учаскесінен ОАТБ-ға (Таукент) шығару мерзімдері көрсетіледі.

Шарт жасалғаннан кейін Орындаушы дайын өнімді тасымалдау маршрутын уәкілетті органдармен және Тапсырыс берушімен бекітуі/келісуі тиіс.

Қызмет көрсетудің ерекше шарттары Шартқа А қосымшасында көрсетілген.

3. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	Қазақстан Республикасының 11.04.2014 жылғы № 188-V ҚРЗ «Азаматтық қорғау туралы» Заңы
2	Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 17.04.2015 ж. № 460 «Қауіпті жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдау қағидаларын және Қазақстан Республикасының аумағында автокөлік құралдарымен тасымалдауға жіберілетін қауіпті жүктердің тізбесін бекіту туралы» бұйрығы
3	Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 05.02.2018 ж. № 121 «Радиациялық бақылауды жүргізу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы
4	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ СТ ҰАК 02-2023 «Уранның шала тотығы. Техникалық шарттар» корпоративтік стандарты
5	«Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ СТ ҰАК 25-2025 «Қазатомөнеркәсіп» ҰАК» АҚ кәсіпорындарында дайын өнімді экспорттық тиеуге дайындау жөніндегі талаптар» корпоративтік стандарты
6	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 15.12.2020 ж. № ҚР ДСМ-275/2020 бұйрығымен бекітілген «Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары
7	Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2022 жылғы 31 наурыздағы № 109 «Биіктікте жұмыс істеу кезінде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі қағидаларды бекіту туралы» бұйрығы
8	Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 шілдедегі № 476-II «Автомобиль көлігі туралы» Заңы
9	ASTM C 967-20 стандарты. Американдық сынақтар және материалдар қоғамы шығарған 2020 ж. уран кені концентратына арналған стандартты ерекшеліктер
10	«Өрт қауіпсіздігі қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2022 жылғы 21 ақпандағы № 55 бұйрығы

Қосымша

Приложение № 1А к ТС.docx

Приложение № 1А к ТС_каз.docx

Қол қойған	Каттабеков Нұрсұлтан
Қол қойылған күні	29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266183
способом Открытый тендер

Лот № 1 (116-8 У, 4567861) Услуги упаковочные

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "ИНКАЙ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	116-8 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги упаковочные, Услуги упаковочные
Дополнительная характеристика	Комплекс услуг по подготовке ГП на экспорт
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Кыземшекский с.о., с. Тайконыр, Рудник ТОО "СП "Инкай"
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 365 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги упаковочные (далее - Услуги) – это комплекс Услуг необходимых Заказчику для упаковки концентрата природного урана (далее - Готовая продукция), включающий также сопутствующие для упаковки процессы, такие как процессы по проведению подготовки готовой продукции на экспорт, приемку на годность к транспортировке упаковочных контейнеров на ЖД тупике Филиал ТОО «KAP Logistics» Централизованная автоперевалочная база», в пос. Таукент, доставку данных упаковочных контейнеров на территорию склада готовой продукции Заказчика и вывоза готовых к дальнейшим процедурам экспорта упакованных контейнеров с готовой продукцией на ЖД тупик Филиал ТОО «KAP Logistics» ЦАПБ», пос. Таукент.

Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями нормативных правовых актов включая, но не ограничиваясь:

- Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 476-II «Об автомобильном транспорте»;
- Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11.04.2014 года № 188-V ЗРК;
- Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17.04.2015 г. № 460 «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан»;
- Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 05.02.2018 г. №121 «Об утверждении Правил проведения радиационного контроля»;
- Корпоративного Стандарта АО «НАК «Казатомпром» СТ НАК 02-2023 «Закись-окись урана. Технические условия»;

- Корпоративного Стандарта АО «НАК «Казатомпром» СТ НАК 25-2025 «Требования по подготовке к экспортной отгрузке готовой продукции на предприятиях АО «НАК «Казатомпром»;
- Стандарта ASTM C 967-20. Стандартные спецификации на концентрат урановой руды от 2020 г., выпущенные Американским обществом испытаний и материалов;
- СТ РК 1909-2017. Концентрат урановой руды. Технические условия;
- Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15.12.2020г. № КР ДСМ-275/2020
- ГОСТ 12.3.002–2014 «Система стандартов безопасности труда. Процессы производственные. Общие требования безопасности»;
- ГОСТ 12.3.009–76 (СТ СЭВ 3518-81) «Система стандартов безопасности труда. Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности»;
- Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 Об утверждении Правил пожарной безопасности;
- Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 марта 2022 года № 109 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и охраны труда при работе на высоте».

Исполнитель при оказании Услуг обязан соблюдать законодательство Республики Казахстан, в том числе требования по технике безопасности, общие правила обеспечения безопасности и дисциплины, установленных Заказчиком.

Услуги относятся к опасному виду Услуг, так как при оказании Услуг осуществляется взаимодействие с ядерным материалом 7 класса опасности, представляющим опасность для жизни и здоровья людей. Услуга оказывается Исполнителем собственными силами, материалами и средствами перед загрузкой в предварительно доставленные Поставщиком 20-ти футовые морские универсальные контейнера для подготовки на экспорт.

В течении срока действия Договора, Заказчик планирует осуществить отгрузку готовой продукции на экспорт эквивалентном 313 единицам 20-ти футовых морских контейнеров, при этом количество контейнеров подлежащих отгрузке, будет указано в заявке Заказчика.

Исполнитель должен оказать Услуги согласно нижеуказанного перечня (включая, но не ограничиваясь):

- грунтовка, маркировка, упаковка и наклейка специальными водонепроницаемыми этикетками универсального контейнера ТУК-44/8;

- дезактивация порожних 20-футовых морских контейнеров, предусматривающая мойку 20-футовых морских контейнеров дезактивирующим раствором с применением соответствующей установки, с последующим обмывом водой;

- изготовление деревянного крепежа, которое должно производиться согласно требованиям Корпоративного Стандарта АО «НАК «Казатомпром» СТ НАК 25-2025 «Требования по подготовке к экспортной отгрузке готовой продукции на предприятиях АО «НАК «Казатомпром» и СТ НАК 02-2023 «Закись-окись урана. Технические условия» собственными силами, материалами и средствами Исполнителя, а также должна производится фумигация деревянных крепежей (далее – Стандарт);

- Условия применения пиломатериалов, применяемых при оказании Услуг:

- для изготовления деревянных крепежей Исполнитель должен использовать только брус из древесины качеством не ниже 2-го сорта, соответствующий требованиям ГОСТ 8486–86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия». Брус должен быть сухим, влажностью не более 22%, ровным, не расплющенным, не иметь каверн от сучков, гниль и червоточину, и обрезным с четырех сторон. Весь используемый пиломатериал в обязательном порядке должен быть фумигирован в соответствии с

Международным стандартом по фитосанитарным мерам (МСФМ 15) с предоставлением фитосанитарного сертификата на каждую отгрузку согласно заявке Заказчика;

- Исполнитель при оказании Услуг должен предусмотреть и иметь в наличии неснижаемый запас готовых деревянных крепежей (конверты) в количестве 30 комплектов для крепления ТУК 44/8 в 20-футовом морском контейнере при каждой отгрузке;

- Погрузка ТУК-44/8 в универсальные железнодорожные контейнеры:

- размещение и крепление ТУК-44/8 должно производиться согласно требованиям Стандарта в 20-футовом морском контейнере;

- количество ТУК-44/8 в 20-футовом морском контейнере не более 36 штук, при не полной загрузке (менее 36 штук) пустые места заполняются согласно Стандарта;

- ТУК-44/8 в 20-футовом морском контейнере устанавливаются плотно по всей площади 20-футового морского контейнера в один слой в 4 ряда;

- ТУК-44/8 внутри 20-футового морского контейнера должны быть надежно закреплены согласно Стандарту;

- с целью предотвращения перемещения ТУК-44/8 необходимо использовать дополнительные рейки, которые плотно устанавливаются вдоль рядов ТУК-44/8 и предотвращают трение кольца ТУК-44/8 о стенки соседних ТУК-44/8;

- после загрузки, укрывания брезентом (пленкой), крепления ТУК 44/8, морской контейнер закрывается и пломбируется номерной пломбой;

- Исполнитель должен предоставлять знаки радиационной безопасности и пломбы для опечатывания 20-футовых морских контейнеров;

- Исполнитель должен восстанавливать чёткость изображения идентификационных номеров 20-футовых морских контейнеров, а также мелкий и средний ремонт пола порожних 20-футовых контейнеров.

Транспортировка проб Готовой продукции от рудника Заказчика до лаборатории п. Таукент производится на автотранспорте Исполнителя, соответствующего требованиям транспортировки опасных грузов (радиоактивных материалов) по заявкам Заказчика.

Исполнитель осуществляет погрузочно-разгрузочные работы 20-футовых морских порожних морских контейнеров на территории Централизованной автоперевалочной базы (п. Таукент, Филиал ТОО «KAP Logistics») с применением автокрана, предоставляемого за счет Исполнителя. Вес 1-го порожнего контейнера: 2-2,5 т.

Исполнитель должен производить осмотр 20-футовых порожних морских контейнеров на территории Централизованной автоперевалочной базы (п. Таукент, Филиал ТОО «KAP Logistics») на пригодность для упаковки готовой продукции и предоставление подтверждающего Акта (протокола) осмотра.

Исполнитель обязан выполнить технический осмотр каждого контейнера и установить, соответствует ли контейнер требованиям дальнейшей международной перевозки груза.

Осмотр должен включать:

1. Проверку идентификационного номера контейнера.

2. Проверку соответствия номера контейнера сведениям, представленным Заказчиком.

3. Проверку внешнего состояния контейнера на наличие трещин, деформаций, пробоин, следов ремонта, повреждений несущих элементов, следов коррозии, нарушений целостности, которые могут повлиять на безопасную транспортировку.

4. Проверку исправности дверей, дверных петель, дверной арматуры, запорных механизмов, порога двери, балок двери и элементов, обеспечивающих надёжное закрытие.

5. Проверку состояния дверных уплотнителей и отсутствия негерметичности.

6. Проверку отсутствия повреждений, препятствующих корректной установке контейнера на транспортное средство или судно и корректному взаимодействию с грузоподъёмным оборудованием.

7. Проверку соответствия контейнера требованиям CSC Convention, ISO 1496-1 и ISO 6346.

8. Фиксацию всех выявленных дефектов с обязательной фотофиксацией.

Исполнитель должен обеспечить проведение радиационного обследования порожних 20-ти футовых морских контейнеров на территории Централизованной автопревалочной базы (п. Таукент, Филиал ТОО «KAP Logistics») и выдачу Карты контроля нефиксированного загрязнения внутренней поверхности 20-ти футового морского контейнера.

Доставка 20-ти футового морского порожнего контейнера для подготовки к экспорту готовой продукции (в соответствии с заявкой: из п. Таукент (Филиал ТОО «KAP Logistics» ЦАПБ»,) на участок Основного перерабатывающего завода (далее – ОПЗ) рудника ТОО «СП «Инкай» (п. Тайконур.), расположенного в 241 км от ЦАПБ согласно требованиям вышеуказанных Законов, а также действующим нормативно-правовым актам Республики Казахстан.

Доставка 20-ти футового морского порожнего контейнера для подготовки к экспорту готовой продукции (в соответствии с заявкой: из г. Шымкент на участок ОПЗ рудника ТОО «СП «Инкай» (п. Тайконур, расстояние - 467 км).

Услуги оказываются на основании письменной заявки Заказчика, направляемой Исполнителю не позднее 3 (три) календарных дней до даты начала оказания Услуг.

Сроки подготовки и количество 20-ти футовых морских контейнеров к экспорту будут указываться в заявке Заказчика на оказание Услуг. Исполнитель за сутки до оказания Услуг обязан предоставить данные на водителей и автотранспорт (гос. номер и марка автомобиля, ФИО водителя и № удостоверения личности).

При оказании Услуг Исполнитель обеспечивает транспортировку готовой продукции в морских 20-футовых контейнерах автотранспортным средством, по маршруту участок ОПЗ Рудника ТОО «СП «Инкай» (Туркестанская область, Сузакский район, пос. Тайконур). → п. Таукент Ж/Д тупик (Туркестанская область, Сузакский район, пос. Таукент).

Расстояние от участка ОПЗ рудника ТОО «СП «Инкай» (Туркестанская область, Сузакский район, пос. Тайконур). до п. Таукент Ж/Д тупик (Туркестанская область, Сузакский район, пос. Таукент). – 328 километров.

Максимальный вес одного контейнера составляет – 19 500 кг (брутто).

Ориентировочный средний вес одного контейнера составляет – 18 500 кг (брутто).

Данные Услуги необходимо оказывать согласно срокам, которые будут указаны в каждой заявке Заказчика, на период действия договора об оказании Услуг.

Сроки оказания Услуг в рамках договора, в части оказания услуг по заявкам, могут пересматриваться в процессе оказания Услуг по требованию Заказчика. В случае изменения установленных сроков оказания Услуг, Исполнителю будут направляться заявки на оказание Услуг, где указано количество контейнеров необходимых для упаковки, номера контейнеров и сроки вывоза упакованных контейнеров с участка ОПЗ Рудника Заказчика на ЦАПБ (Таукент).

После заключения Договора, Исполнитель должен утвердить/согласовать маршрут транспортировки готовой продукции с уполномоченными органами и Заказчиком.

Особые условия оказания услуг указаны в Приложении А к договору.

3. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11.04.2014 года № 188-V ЗРК
2	Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 17.04.2015 г. № 460 «Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом и перечня опасных грузов, допускаемых к перевозке автотранспортными средствами на территории Республики Казахстан»
3	Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 05.02.2018 г. №121 «Об утверждении Правил проведения радиационного контроля»
4	Корпоративный Стандарт АО «НАК «Казатомпром» СТ НАК 02-2023 «Закись-окись урана. Технические условия»
5	Корпоративный Стандарт АО «НАК «Казатомпром» СТ НАК 25-2025 «Требования по подготовке к экспортной отгрузке готовой продукции на предприятиях АО «НАК «Казатомпром»
6	Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утвержденные Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15.12.2020г. № КР ДСМ-275/2020
7	Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 31 марта 2022 года № 109 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и охраны труда при работе на высоте»
8	Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года № 476-II «Об автомобильном транспорте»
9	Стандарта ASTM C 967-20. Стандартные спецификации на концентрат урановой руды от 2020 г., выпущенные Американским обществом испытаний и материалов
10	Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 Об утверждении Правил пожарной безопасности

Приложение

Приложение № 1А к ТС.docx

Приложение № 1А к ТС_каз.docx

Подписал	Каттабеков Нұрсұлтан
Дата подписания	29.10.2026