ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266185 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (36 Р, 4567863) Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	36 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Сараптама / сынаулар / тестілеу өткізу бойынша жұмыстар, Сараптау/саралау/сынау жұмыстарын өткізу
Қосымша сипаттама	Келіп түсетін штангалық тереңдік сорғылардың стандарттар мен спецификация талаптарына сәйкестігіне кіріс бақылау жөніндегі жұмыстар
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Республика Казахстан, на территории Подрядчика
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Сатып алынатын қызметтердің сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және өнімділік сипаттамалары.

1.1. Қызметтің мақсаты:

Тапсырыс берушінің стандарттары мен ерекшеліктерінің талаптарына сәйкестігі тұрғысынан келіп түсетін тауарларды, 6 дана ШТС, кіріс бақылау бойынша жұмыстарды орындау.

1.2. Негізгі мазмұны және жұмысқа қойылатын талаптар

Жұмысқа қойылатын талаптар – ҚҚ (ұлттық, мемлекетаралық және халықаралық стандарттар) талаптарына және тауар өндірушілердің техникалық шарттарына және Тапсырыс берушінің техникалық тапсырмасына сәйкес сынақтардың мынадай түрлерін жүргізу:

Штангалық тереңдік сорғылар – жеткізілген сорғының төлқұжат деректеріне сәйкестігін тексеру, сорғының сорғыш клапанының және бұрандалы қосылыстардың герметикалығына гидравликалық сынау, гидравликалық стендтің вакуумдық қондырғысында «орынтақ-шар»

жұбының герметикалығын тексеру. Шарттың техникалық ерекшелігіне сәйкес «құрастырудағы цилиндр – құрастырудағы плунжер» қосылымының қону тобын және сызбаларды айқындау;

1.3. Жұмысты орындау кезінде қолданылатын негізгі құжаттар мен материалдар:

- сыналатын бұйымның, тауардың сапа сертификатының көшірмесі;
- үлгіні іріктеу актісі;
- өнім, тауар үлгісі.

1.4. Жұмыстың көлемі және жұмысты орындау шарттары

- Штангалық тереңдік сорғылары. ННБ 57-30-15-2 – 1 дана;
- Штангалық тереңдік сорғылары. ННБ 57-40-15-2 – 1 дана;
- Штангалық тереңдік сорғылары. ННБ 95-30-08-2 – 1 дана;
- Штангалық тереңдік сорғылары. Құрамында механикалық қоспалары көп Ұңғымаларды пайдалануға арналған ННШ арнайы штангалық сорғы, қалың қабырғалы цилиндрі және металл плунжері бар ұңғымалық штангалық сорғы, өнімі тәулігіне 54 м3 дейін – 1 дана;
- Штангалық тереңдік сорғылары. Құрамында механикалық қоспалары көп Ұңғымаларды пайдалануға арналған ННШ арнайы штангалық сорғы, қалың қабырғалы цилиндрі және металл плунжері бар ұңғымалық штангалық сорғы, өнімі тәулігіне 130 м3 дейін – 1 дана;
- Штангалық тереңдік сорғылары. ННБ 44-40-15-2 – 1 дана.

1. Жұмыстар Тапсырыс берушінің өтінімдері бойынша ұсынылатын болады. Жұмыстар көлемі жоспарлы болып табылады және Тапсырыс берушіні өтінімдер беруге және қызметтердің барлық көлемін төлеуге міндеттемейді.

2. Кіріс бақылаудың бір жиынтығында жұмыс көрсету мерзімі өтінім мен тауар үлгісін алған сәттен бастап 5 (бес) жұмыс күнінен аспайды.

3. Үлгілерді кіріс бақылауға жеткізуді Орындаушы жүргізеді.

4. Қажет болған жағдайда Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша кіру бақылауын жүргізу үшін Қаламқас және Жетібай кен орындарына шығу.

5. Зертханалық жағдайда зерттеу жүргізу қажет болған кезде үлгілерді зертханаға жеткізуді Орындаушы жүргізеді.

6. Кірісті бақылау қызметтерінің барлық көлемін Орындаушы өз күшімен, құралдармен, жабдықтармен және өз есебінен, соның ішінде тұру мен тамақтануды көрсетеді.

7. Орындаушы жеткізушімен даулы жағдайлар туындаған кезде тәуелсіз сарапшы ретінде әрекет етеді немесе тәуелсіз сарапшыларды тартады.

1.5. Жұмысты тапсыру тәртібі мен нысаны

1. Орындаушы тапсырыс берушіге жүргізілген зерттеулер/сынақтар нәтижелері бойынша тауардың (бұйымның) сапасы туралы қорытындысы бар есепті ұсынады.

2. Атқарылған жұмыс туралы есеп екі тарап қол қойған орындалған жұмыстар актісінің негізінде қабылданды деп есептеледі.

1.6. Келіп түсетін ШТС кіріс бақылау жөніндегі жұмыстарды жүргізуге арналған жабдықтардың тізімі:

1) ШТС бөлшектеуге және жууға арналған стенд;

2) Орынтақтардың герметикалығын бақылауға арналған вакуумдық аспап;

3) Поршеньдерді түзетуге арналған пресс;

4) ҰШС клапандарын сынауға арналған стенд;

5) Сорғы цилиндрінің ішкі диметрін өлшеуге арналған Стенд;

6) Компрессор;

7) Кран.

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
						Настоящий стандарт распространяется на скважинные штанговые насосы (далее - насосы) возвратно-поступательного действия, предназн	Федераль						

1	Иә	ГОСТ 31835-2012	360214	Межгосударственный стандарт	Насосы скважинные штанговые. Общие технические требования	аченные для добычи нефти из скважин при обводненности продукции скважин до 99 %, температуре до 403 К (130 °С), содержании механических примесей до 1,3 г/л, содержании H2S и CO2 до 200 мг/л, минерализации воды до 200 мг/л и водородном показателе pH 4,0 - 8,0	ное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	50	Оборудование для разведки и добычи	Действует		01.01.2019
					Насосы скваж	Настоящий стандарт распространяется на скважинные штанговые насосы и опоры замковые к ним (далее – насосы и опоры), предназначенные для откачивания			Обор		Приказом Председателя Комитета технического регулирования и	

2	Иә	СТ РК 2308-2013	368896	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	инные штанговые и опоры замковые к ним Технические условия	жидкости из нефтяных скважин. Насосы скважинные штанговые и опоры замковые к ним следует применять для эксплуатации скважин в умеренном и холодном климатических районах по ГОСТ 16350.	Нет ()	0	удование для разведки и добычи	Действует	метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 12 августа 2013 года № 426-од.	01.07.2014

Қол қойған Есенкулова Актоты Габдуллаевна

Қол қойылған күні 29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266185
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (36 Р, 4567863) Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	36 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований, Работы по проведению экспертиз/испытаний/тестирований
Дополнительная характеристика	Работы по входному контролю поступающих штанговых глубинных насосов на соответствие требованиям Стандартов и спецификации
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Республика Казахстан, на территории Подрядчика
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики закупаемых услуг.

1.1. Цель услуги:

Выполнение работ по входному контролю поступающих товаров, 6-ти шт. ШГН, на предмет соответствия требованиям Стандартов и спецификации Заказчика.

1.2. Основное содержание и требования к работе

Требования к работе – проведение следующих видов испытаний согласно требованиям НД (национальных, межгосударственных и международных стандартов) и Техническим условиям производителей товара и техническому заданию Заказчика:

Штанговые глубинные насосы – Проверка соответствия поставленного насоса паспортным данным, гидравлическое испытание насоса на герметичность всасывающего клапана и резьбовых соединений, на вакуумной установке гидравлического стенда проверить пару «седло-шарик» на герметичность. Определение группы посадки соединения «цилиндр в сборе – плунжер в сборе» и чертежам, согласно технической спецификации договора.

1.3. Основные документы и материалы, используемые при выполнении работ:

• копия сертификата качества испытуемого изделия, товара;

• акт отбора образца;

• образец изделия, товара.

1.4. Объемы работ и сроки выполнения работы

- Штанговые глубинные насосы. ННБ 57-30-15-2 – 1 шт.;
- Штанговые глубинные насосы. ННБ 57-40-15-2 – 1 шт.;
- Штанговые глубинные насосы. ННБ 95-30-08-2 – 1 шт.;
- Штанговые глубинные насосы. Специальный штанговый насос ННШ для эксплуатации скважин с большим содержанием механических примесей Насос, скважинный штанговый, с толстостенным цилиндром и металлическим плунжером, подача до 54 м3/сут. – 1 шт.;
- Штанговые глубинные насосы. Специальный штанговый насос ННШ для эксплуатации скважин с большим содержанием механических примесей Насос, скважинный штанговый, с толстостенным цилиндром и металлическим плунжером, подача до 130 м3/сут. – 1 шт.;
- Штанговые глубинные насосы. ННБ 44-40-15-2 – 1 шт.

1. Работы будут предоставляться по заявкам Заказчика. Объём работ является плановым и не обязывает Заказчика предоставлять заявки и оплачивать весь объём работ.

2. Срок оказания работ за один комплект входного контроля составляет не более 5 (пять) рабочих дней с момента получения заявки и образца товара.

3. Доставка образцов на входной контроль производится Исполнителем.

4. При необходимости по заявке заказчика выезд на месторождение Каламкас и Жетыбай для проведения входного контроля.

5. При необходимости проведения исследований в лабораторных условиях, доставка образцов в лабораторию производится Исполнителем.

6. Весь объем услуг входного контроля Исполнитель оказывает собственными силами, инструментами, оборудованием и за свой счет, включая проживание и питание.

7. Исполнитель при возникновении спорных ситуаций с поставщиком, выступает в качестве независимого эксперта или привлекает независимых экспертов.

1.5. Порядок и форма сдачи работы

1. Исполнитель предоставляет Заказчику отчет с заключением о качестве товара (изделия) по результатам проведенных исследований/испытаний.

2. Отчет о проделанной работе считается принятым на основании подписанного обеими сторонами акта выполненных работ.

1.6. Перечень оборудовании для проведения работ по входному контролю поступающих ШГН:

1) Стенд для разборки и мойку ШГН;

2) Прибор вакуумный для контроля герметичности седел;

3) Пресс для правки плунжеров;

4) Стенд для испытания клапанов СШН;

5) Стенд для измерения внутреннего диметра цилиндра насоса СШН;

6) Компрессор;

7) Кран.

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с

1	Да	ГОСТ 31835-2012	360214	Межгосударственный стандарт	Насосы скважинные штанговые. Общие технические требования	Настоящий стандарт распространяется на скважинные штанговые насосы (далее - насосы) возвратно-поступательного действия, предназначенные для добычи нефти из скважин при обводненности продукции скважин до 99 %, температуре до 403 К (130 °С), содержании механических примесей до 1,3 г/л, содержании H2S и CO2 до 200 мг/л, минерализации воды до 200 мг/л и водородном показателе pH 4,0 - 8,0	Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении" (ФГУП "ВНИИНМАШ") ( )	50	Оборудование для разведки и добычи	Действует		01.01.2019

2	Да	СТ РК 2308-2013	368896	Национальный стандарт Республики Казахстан	Насосы скважинные штанговые и опоры замковые к ним Технические условия	Настоящий стандарт распространяется на скважинные штанговые насосы и опоры замковые к ним (далее – насосы и опоры), предназначенные для откачивания жидкости из нефтяных скважин. Насосы скважинные штанговые и опоры замковые к ним следует применять для эксплуатации скважин в умеренном и холодном климатических районах по ГОСТ 16350.	Нет ()	0	Оборудование для разведки и добычи	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан от 12 августа 2013 года № 426-од.	01.07.2014

Подписал Есенкулова Актоты Габдуллаевна

Дата подписания 29.10.2026