ТОО "GOLD Проект Холдинг"

ЗАКАЗ: № 09092025

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Строительство сетей газоснабжения к зданий АО "Казпочта" по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область,район Беимбета Майлина, с/о Әйет, с.Әйет ул.Тәуелсіздік д 85"

ТОМ 1 СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Директор **Жантурин Е.М.**

Главный инженер проекта **Бактыбаева А.Г.**

г. Кандыагаш 2025 г.

Пояснительная записка

Объект строительства ""Строительство сетей газоснабжения к зданий АО "Казпочта" по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область,район Беимбета Майлина, с/о Әйет, с.Әйет ул.Тәуелсіздік д 85"" находится в регионе - Костанайская область район Беимбета Майлина.

Сметная стоимость строительства объекта определена на основании следующих сметно-нормативных документов, утвержденных соответствующими приказами:

1. уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан и подведомственных организаций:

- Порядок определения сметной стоимости строительства в Республике Казахстан (НДЦС РК 8.01-08-2022);
- Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством (НДЦС РК 8.04-09-2022);
- Индексы стоимости для строительства (НДЦС РК 8.04-07-2024);
- Общие положения по применению единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2022);
- Общие положения по применению элементных сметных норм на строительные работы, ремонтно-строительные работы, монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Общие положения по применению сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборники единичных сметных цен на строительно-монтажные работы (НДЦС РК 8.04-03-2024);
- Сборники элементных сметных норм расхода ресурсов на строительные, ремонтно-строительные работы и монтаж оборудования (ЭСН РК 8.04-01-2024, ЭСН РК 8.05-01-2022, ЭСН РК 8.04-02-2022, ЭСН РК 8.04-02-2024);
- Сборники укрупненных показателей стоимости строительства зданий и сооружений. Объекты непроизводственного назначения (УСН РК 8.02-04-2024);
- Сборники укрупненных показателей сметной стоимости конструктивных элементов (УСН РК 8.02-03-2024, УСН РК 8.02-03-2025);
- Сборники сметных цен в текущем уровне на строительные материалы, изделия и конструкции (ССЦ РК 8.04-08-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на инженерное оборудование объектов строительства (ССЦ РК 8.04-09-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию строительных машин и механизмов (СЦЭМ РК 8.04-11-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 1. Автомобильные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на перевозки грузов для строительства. Отдел 2. Железнодорожные перевозки (СЦПГ РК 8.04-12-2024);
- Сборник сметных цен на затраты труда в строительстве (СЦЗТ РК 8.04-13-2024);
- Прейскурант № 1.1. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Прейскурант № 1.2. Сметные цены на строительные материалы, изделия и конструкции;
- Прейскурант № 1.3. Сметные цены на отопление, вентиляцию, водоснабжение, канализацию;
- Прейскурант № 1.4. Сметные цены на строительные материалы и оборудование для электроснабжения, электроосвещения и кабельно-проводниковую продукцию;
- Прейскурант № 1.5. Сметные цены на материалы и оборудования для слаботочных систем;

- Прейскурант № 1.6. Сметные цены на материалы и изделия для благоустройства территории, озеленения, лесоматериалы;
- Прейскурант № 1.7. Сметные цены на инженерное оборудование;
- Прейскурант № 1.8. Сметные цены на оборудование для системы безопасности и контроля;
- Прейскурант № 2. Сметные цены на оборудование, мебель и инвентарь для объектов образования;
- Прейскурант № 3. Сметные цены на оборудование, мебель и инвентарь для объектов здравоохранения;
- Прейскурант № 4. Сметные цены на технологическое оборудование.

2. Комитета автомобильных дорог МТ РК:

- Порядок определения стоимости среднего, текущего ремонта и содержания автомобильных дорог в Республике Казахстан (ВНЦ РК 9.1.1-001-2024);
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 1;
- Сборник сметных норм на работы по среднему и текущему ремонту, содержанию, озеленению, диагностике и паспортизации автомобильных дорог общего пользования и дорожных сооружений на них, а также улиц городов и населенных пунктов. Часть 2;
- Сборник сметных цен на затраты труда на работы по среднему, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.2-005-2024);
- Сборник сметных цен в текущем уровне на эксплуатацию дорожно-строительных машин и механизмов, используемых при среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог (ВНЦ РК 9.2.1-004-2024).

Стоимость материалов, изделий, конструкций и оборудования, отсутствующие в сметно-нормативной базе приняты согласно «Перечню материалов, изделий, оборудования, утвержденный Заказчиком, стоимость которых принята по прайс-листам, коммерческим предложениям, справочным изданиям подведомственной организации уполномоченного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства Республики Казахстан».

Приняты затраты:

- на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом в соответствии со Сметными нормами дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление стоительством (НДЦС РК 8.04-09-2022), в размере - %.
- Прочие затраты по главе 8 приняты в соответствии с разделом "Проект организации строительства".
- Сметная прибыль принята от стоимости строительно-монтажных работ по итогам глав 1-8 в размере - 5%.
- Непредвиденные работы и затраты приняты по итогам глав 1-8 в размере - 0%.
- Стоимость проектных работ включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость инженерных изысканий включена расчетная. Приложение - (№ расчета, сметы).
- Стоимость средств на комплексную вневедомственную экспертизу: Приложение - (№ расчета, сметы).
- Определены затраты на инжиниринговые услуги в строительстве:

- по управлению проектом;
всего - тыс. тенге

- по техническому надзору;
  всего - 68,266 тыс. тенге
- по авторскому надзору;
  всего - 15,165 тыс. тенге

коэффициент для перехода от цен 2025 г. в цены 2025 г. 4 квартал - 1,0388

Налог на добавленную стоимость - 12 %.
Сметная документация составлена с использованием программного обеспечения SANA 2025.9Д от 04.09.2025 г. в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

SANA 2025.9Д от 04.09.2025 г. Цена региона Костанайская область район Беимбета Майлина Приложение Г к НДЦС РК

Заказ 01 Форма 1

Наименование инвестиционного проекта

Заказчик: не задано

Утверждена

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме **5 042,650** тыс тенге

в том числе:

возвратных сумм тыс тенге

налог на добавленную стоимость **540,284** тыс тенге

(ссылка на документ об утверждении)

"__" _____ 2025 год

Сводный сметный расчет стоимости строительства

"Строительство сетей газоснабжения к зданий АО "Казпочта" по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область,район Беимбета Майлина, с/о Әйет, с.Әйет ул.Тәуелсіздік д 85"

(наименование стройки)

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть I Проектирование				
		Проектные работы			954,114	954,114
		Инженерные изыскания на строительство				
	Правила КВЭП	Средства на комплексную вневедомственную экспертизу				
		Итого по части I в текущих ценах			954,114	954,114
		Часть II Строительство				
		Глава 1. Подготовка территории строительства				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
	2-01	ГСВ	890,410	1 178,328		2 068,738
		Итого по главе 2	890,410	1 178,328		2 068,738
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения				
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				

		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
	6-02	ГСН	1 127,045			1 127,045
		Итого по главе 6	1 127,045			1 127,045
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
		Итого по главам 1-7	2 017,454	1 178,328		3 195,782
		сметная з/плата				236,225
		нормативная трудоемкость, тыс. чел-ч				0,078
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
		Итого по главам 1-8	2 017,454	1 178,328		3 195,782
		Сметная прибыль (5)%	100,873			100,873
		Итого по части II в текущих ценах 2025г.	2 118,327	1 178,328		3 296,655
		Часть III Инжиниринговые услуги				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на управление проектом в текущих ценах 2025г.				
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на авторский надзор в текущих ценах 2025г. (3296,655*0,46%)			15,165	15,165
	НДЦС РК 8.01-08-2022	Средства заказчика на технический надзор в текущих ценах 2025г. (2118,327+1178,328*0,2)*2,90%			68,266	68,266
		Итого по части III в текущих ценах 2025г.			83,430	83,430
		Итого в текущих ценах	**2 118,327**	**1 178,328**	**1 037,544**	**4 334,199**
		в том числе				
		Часть I, всего			**954,114**	**954,114**
		в том числе				
		Проектные работы, всего			954,114	954,114
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал - 100%			*954,114*	*954,114*
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**2 118,327**	**1 178,328**	**83,430**	**3 380,085**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал - 100%	*2 118,327*	*1 178,328*	*83,430*	*3 380,085*
		В прогнозных ценах				
		Часть I, всего			**991,134**	**991,134**
		в том числе				

		Проектные работы, всего			991,134	991,134
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер = 1,038800000)			*991,134*	*991,134*
		Инженерные изыскания на строительство, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Средства на комплексную вневедомственную экспертизу, всего				
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		Часть II, III, всего	**2 200,518**	**1 224,047**	**86,667**	**3 511,233**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал - 100% (Кпер = 1,038800000)	*2 200,518*	*1 224,047*	*86,667*	*3 511,233*
		Итого по части I, II, III	**2 200,518**	**1 224,047**	**1 077,801**	**4 502,366**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал	*2 200,518*	*1 224,047*	*1 077,801*	*4 502,366*
	Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость, всего**			**540,284**	**540,284**
		в т. ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал - (НДС-12%)			*540,284*	*540,284*
		Всего по сводному сметному расчету	**2 200,518**	**1 224,047**	**1 618,085**	**5 042,650**
		в т.ч. с разбивкой по годам:				
		- 2025 г. 4 квартал	*2 200,518*	*1 224,047*	*1 618,085*	*5 042,650*
		в том числе оборудование, мебель и инвентарь поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				
		в том числе материалы поставки заказчика (без учета НДС) (справочно)				

Составил (должность, подпись (инициалы, фамилия)) Бикеева А.Т.

Проверил (должность, подпись (инициалы, фамилия)) Бактыбаева А.Г.

Наименование стройки: "Строительство сетей газоснабжения к зданий АО "Казпочта" по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область,район Беимбета Майлина, с/о Әйет, с.Әйет ул.Тәуелсіздік д 85"
Наименование объекта: ГСН

Форма 4
Заказ 01

Локальная смета № 6-02-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Внутриплощадочные сети газоснабжение

Основание: РП

Сметная стоимость	1127,045	тыс. тенге
Средства на оплату труда	201,826	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,067	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**1 127 045**
		Раздел 1. Среднеедавление (надземный), ИТОГО:	тенге			**887 883**
		Подраздел 1.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**887 883**
1	**1124-0203-0104**	**Врезка газопровода штуцером в действующий стальной газопровод среднего давления под газом без снижения давления, диаметр врезаемого газопровода до 100 мм**	**врезка**	**1**	**32809**	**32 809**
2	**1116-0201-0302**	**Прокладка трубопровода газоснабжения из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр 50 мм**	**м трубопровода**	**42,3**	**4493**	**190 054**
3	**1119-0104-0201**	**Испытание газопровода пневматическое**	**м газопровода**	**42,3**	**2385**	**100 886**
4	**241-114-0117**	**Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм**	**шт.**	**1**	**770**	**770**
5	**241-112-0125**	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм**	**шт.**	**8**	**700**	**5 600**
6	**1122-0302-0201**	**Установка кранов шаровыхх, диаметр 50 мм**	**задвижка или клапан**	**2**	**6801**	**13 602**

7	242-209-0606	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	257016	514 032
8	1113-0203-0205 : К1трр=2; К1трм=2; К1экс=2; К1мат=2;	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м2	7,7	534	4 112
9	1115-0305-0104	Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр менее 50 мм	м2 окрашиваемой поверхности	7,7	3379	26 018
		Раздел 2. Опоры подвижные, ИТОГО:	тенге			239 162
		Подраздел 2.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			239 162
10	1101-0102-1002	Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	м3 грунта	0,51	11564	5 898
11	1101-0102-0901	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1	м3 грунта	0,28	3485	976
12	1106-0101-0104	Устройство фундаментов бетонных столбов	м3	0,51	66302	33 814
13	1106-0301-0906	Установка конструкций стальных, остающиеся в теле бетона	т	0,2485	306755	76 229
14	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	35	2463	86 205
15	1106-0301-0907	Установка закладных деталей, вес до 4 кг	т	0,0166	1041911	17 296
16	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0166	332002	5 511
17	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,98	1092	1 070
18	1115-0305-0104	Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр менее 50 мм	м2 окрашиваемой поверхности	3,6	3379	12 164

Составил Бекеева А.Т.

Проверил Бактыбаева А.Г.

SANA 2025.9Д от 04.09.2025 г. Цена региона Костанайская область район Беимбета Майлина

Приложение Г к НДЦС РК

Наименование стройки: "Строительство сетей газоснабжения к зданий АО "Казпочта" по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область,район Беимбета Майлина, с/о Әйет, с.Әйет ул.Тәуелсіздік д 85"

Наименование объекта: ГСВ

Форма 4

Заказ 01

Локальная смета № 2-01-00-01
(Локальный сметный расчет)

на Внутреннее газооборудование

Основание: РП

Сметная стоимость	2068,738	тыс. тенге
Средства на оплату труда	34,4	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,011	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**2 068 738**
		Раздел 0. Внутренний газопровод, ИТОГО:	тенге			**2 068 738**
		Подраздел 0.0. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**2 068 738**
1	1118-0101-0301	Установка котла отопительногос горелкой закрытого типа	котел	1	11882	11 882
2	513-104-0405	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВтКОВ-63	комплект	1	1178328	1 178 328
3	1119-0103-0901	Установка индивидуального счетчика поквартирного	счетчик	1	42314	42 314
4	1116-0402-0101	Установка крана на резьбовом соединении, диаметр от 15 до 25 мм	шт.	1	1988	1 988
5	242-209-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	114239	114 239
6	1116-0401-0101	Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 25 мм	шт.	1	8549	8 549
7	242-301-0701	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый с электромагнитной защелкой, для газа, бензина, дизтоплива,Т до +45°С, PN 16, марки 15кч892р (СВВ) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	311321	311 321

8	1311-0301-0101	Приборы, (сигнализатор загазованности) масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	2	2720	5 440
9	245-803-0601	Система автономного контроля загазованности СЗ-1	шт.	1	28022	28 022
10	245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СЗ-2	шт.	1	36155	36 155
11	1115-0305-0104	Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр менее 50 мм	м2 окрашиваемой поверхности	0,54	3379	1 825
12	1116-0201-0301	Прокладка трубопровода газоснабжения из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр 25 мм	м трубопровода	3	2827	8 481
13	1116-0201-0301	Прокладка трубопровода газоснабжения из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр 20 мм	м трубопровода	1,5	2803	4 205
14	1119-0104-0201	Испытание газопровода пневматическое	м газопровода	4,5	2385	10 733
15	1129-0108-1901	Установка гильзы из стальной трубы диаметр 50 мм	гильза	1	5257	5 257
16	290-000-0001 (кпл)	Работы изготовление и установка дымоходной трубы диаметром 200 мм длиной 11 метров из оценковоного листа с уплатнением минваты	шт	1	300000	300 000

Составил Бекеева А.Т.

Проверил Бактыбаева А.Г.

Наименование стройки: "Строительство сетей газоснабжения к зданий АО "Казпочта" по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область,район Беимбета Майлина, с/о Әйет, с.Әйет ул.Тәуелсіздік д 85"

Сводная ресурсная ведомость по стройке № 01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
					в.т.ч. ЗП маш.	
1	2	3	4	5	6	7
		Трудовые ресурсы				
		Затраты труда рабочих и машинистов	чел.-ч	78,00		
		Средства на оплату труда				**236 225**
		Машины и механизмы				
1	313-302-0201	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,148716	60	9
2	313-402-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,17248	197	34
3	314-101-0103	Краны башенные максимальной грузоподъёмностью 8 т, высота подъема до 41,5 м, максимальный вылет стрелы до 55 м	маш.-ч	0,143271	14172 2958	2 030 424
4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,472099	13288 4225	6 273 1 995
5	314-502-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00154	39	0
6	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002917	11990 2958	35 9
7	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,001184	6341 2476	8 3

8	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,54477	282	718
9	315-201-0102	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	2,149	1393	2 994
10	315-202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	9,03308	100	903
11	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,140741	8590 2958	9 799 3 374
12	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,903	53	48
13	343-302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,2485	23	6
		Итого по машинам и механизмам		**16,961298**		**22 856** **5 804**

Материалы

1	211-102-0201	Глина огнеупорная шамотная порошкообразная ГОСТ 3226-93	кг	1,2		
2	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,5202	34244	17 814
3	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0166	332002	5 511
4	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,0998	1019	1 121
5	214-209-0607	Проволока сварочная низкоуглеродистая для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,009	1655	15
6	214-209-0802	Проволока сварочная легированная марки СВ-10НМА с неомедненной поверхностью ГОСТ 2246-70 диаметром 4 мм	кг	0,38862	2146	834
7	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,00357	122783	438

8	216-102-0301	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,0004182	64654	27
9	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	1,05	1092	1 146
10	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0021	831695	1 747
11	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,02325	1186	28
12	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,153	861	132
13	217-301-0105	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	1,7395	2280	3 966
14	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,05	1154	58
15	217-302-0205	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/55 диаметром 4 мм	кг	0,7	922	645
16	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,0021624	25	0
17	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,32352	550	728
18	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	0,881	251	221
19	217-605-0108	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,01485	5901	88
20	217-605-0109	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,22842	6196	1 415
21	217-701-0305	Мыло твердое хозяйственное 72 %	шт.	0,1404	227	32
22	217-701-0308	Очес льняной	кг	0,25598	426	109
23	218-101-0101	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,33201	2928	972
24	218-103-0201	Ветошь	кг	0,03552	1103	39
25	218-103-0206	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 10 10 м2	0,03825	7006	268
26	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,001386	754778	1 046
27	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,27226	781	213
28	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	3,16529	446	1 412
29	236-202-1017	Сурик железный тертый ГОСТ 8135-74	т	0,00001	446434	4
30	241-101-0202	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	1,5375	628	966
31	241-101-0203	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	3,075	651	2 002
32	241-101-0209	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	0,6	1499	899
33	241-101-0210	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 57х3,5 мм	м	42,3	1734	73 348

34	241-102-0154	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х4,0 мм	м	35	2463	86 205
35	241-102-0174	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм	м	0,27	2737	739
36	241-112-0125	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	700	5 600
37	241-114-0117	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	1	770	770
38	241-116-0300	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015	шт.	2		
39	241-216-0306	Хомут для крепления труб диаметром 39-46, с резиновым уплотнителем	шт.	1,485	71	105
40	241-703-0401	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,008	1493	12
41	242-209-0102	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	1	114239	114 239
42	242-209-0606	Кран шаровый, из кованой стали, приварной, полнопроходной, возможна установка в камерах (помещениях), для газа, Т до +160°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	257016	514 032
43	242-301-0701	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый с электромагнитной защелкой, для газа, бензина, дизтоплива,Т до +45°С, PN 16, марки 15кч892р (СВВ) ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	311321	311 321
44	245-802-0103	Счетчик газа G-6	шт.	1	27111	27 111
45	245-803-0601	Система автономного контроля загазованности СЗ-1	шт.	1	28022	28 022
46	245-803-0602	Система автономного контроля загазованности СЗ-2	шт.	1	36155	36 155
47	251-305-0110	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	951	76
48	261-107-0397	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000231	380806	88
49	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000001	278998	0
50	261-107-0644	Шпильки	шт.	2	124	248
51	261-107-0927	Карбид кальция для кусков 50/80 ГОСТ 1460-2013	т	0,000002	479063	1
52	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,4212	605	255
53	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,79768	986	787
54	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		708	

55	261-301-0221	Хомуты для крепления труб	шт.	2	549	1 098
56	261-301-0277	Фасонные части	шт.			
57	261-301-0409	Шар резиновый запорный	шт.	2		
58	261-302-0287	Ручные балансировочные клапаны резьбовые ГОСТ 5761-2005	шт.	1		
59	261-701-0101	Арматура трубопроводная	шт.	1		
60	261-701-0108	Задвижки стальные ГОСТ 5762-2002	шт.	2		
61	290-000-0001	Работы изготовление и установка дымоходной трубы диаметром 200 мм длиной 11 метров из оценковоного листа с уплатнением минваты	шт	1	300000	300 000

Итого по материалам **1 544 107**

Инженерное оборудование

1	513-104-0405	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВт КОВ-63	комплект	1	1178328	1 178 328
2	513-104-0600	Котел газовый настенный	комплект	1		

Итого по инженерному оборудованию **1 178 328**

SANA 2025.9Д от 04.09.2025 г.

Приложение Г к НДЦС РК

Форма 7

Цена региона Костанайская область район Беимбета Майлина

Наименование стройки: "Строительство сетей газоснабжения к зданий АО "Казпочта" по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область,район Беимбета Майлина, с/о Әйет, с.Әйет ул.Тәуелсіздік д 85"

Наименование объекта:

Сводная ведомость материальных ресурсов и оборудования

"Строительство сетей газоснабжения к зданий АО "Казпочта" по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область,район Беимбета Майлина, с/о Әйет, с.Әйет ул.Тәуелсіздік д 85"

(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

Локальные сметы 2-01-00-01, 6-02-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2025 г.

№ п/п	Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Материальные ресурсы				
1		Прочие материальные ресурсы				1544107
		Итого по материальным ресурсам				**1544107**
		Оборудование				
1	513-104-0405	Котел газовый напольный с тепловой мощностью отопительной системы от 59 до 81 кВт КОВ-63	комплект	1	1178328,00	1178328
2	513-104-0600	Котел газовый настенный	комплект	1		
		Итого по оборудованию				**1178328**
		Всего по ведомости				**2 722 435**

Составил _____ Бикеева А.Т.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Бактыбаева А.Г.
(должность, подпись (инициалы, фамилия))

SANA 2025.9Д от 04.09.2025 г.

СН РК 1.02-03-2022. Приложение Е (обязательное)

"Утверждаю"

Цена региона Костанайская область район Беимбета Майлина

Заказчик _____

Сводная ведомость потребности основных материалов, изделий, конструкций и оборудования

"Строительство сетей газоснабжения к зданий АО "Казпочта" по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область,район Беимбета Майлина, с/о Әйет, с.Әйет ул.Тәуелсіздік д 85"

№ п/п	Наименование материала	Ед. изм.	Количество	Объем ресурсов по смете, млн. тенге	Стоимость ресурсов казахстанского содержания, млн. тенге	Удельный вес отечественного материала, в %	Происхождение товара (страна-изготовитель)
	2	3	4	5	6	7	8
	I Строительные материалы, изделия и конструкции						
3	Бетоны	м3	0,5202	0,017814	0,017814	100,00	Казахстан
11	**Краски и лаки**	**кг**	**2,91264**	**0,001299**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Краски и лаки	т	0,001396	0,001051	0	0,00	Не определено
20	**Лесоматериалы**	**м3**	**0,00357**	**0,000438**	**0**	**0,00**	**Не определено**
21	**Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)**	**кг**	**0,38862**	**0,000834**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	Металлопрокат (арматура, уголки, швеллеры)	т	0,0166	0,005511	0,005511	100,00	Казахстан
26	**Трубы стальные**	**м**	**35,6**	**0,087104**	**0,087104**	**100,00**	**Казахстан**
31	**Арматура для трубопроводов и водозаборная**	**шт.**	**4**	**0,939592**	**0,628271**	**66,87**	**Казахстан**
34	**Материалы и изделия для систем газоснабжения**	**шт.**	**2**	**0,064177**	**0**	**0,00**	**Не определено**
	III. Технологическое оборудование						
39	**Оборудование промышленных предприятий**	**комплект**	**2**	**1,178328**	**0**	**0,00**	**Не определено**
41	**Прочие**	**кг**	**9,25726**	**0,010350**	**0,00107**	**10,34**	**Казахстан**
	Прочие	т	0,002752	0,001863	0	0,00	Не определено
	Прочие	м	47,1825	0,077055	0,000739	0,96	Казахстан
	Прочие	10 10 10 м2	0,03825	0,000268	0	0,00	Не определено
	Прочие	м2	0,33201	0,000972	0	0,00	Не определено
	Прочие	шт	1	0,300000	0	0,00	Не определено
	Прочие	м3	1,340532	0,000816	0	0,00	Не определено
	Прочие	шт.	23,6254	0,034964	0	0,00	Не определено
	Итого:			**2,722435**	**0,740509**	**27,20**	

*** Стоимость в текущих ценах.**

Составил _____ Бикеева А.Т.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

Проверил _____ Бактыбаева А.Г.

(должность, подпись (инициалы, фамилия))

SANA 2025.9Д от 04.09.2025 г.

Наименование стройки:"Строительство сетей газоснабжения к зданий АО "Казпочта" по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область,район Беимбета Майлина, с/о Әйет, с.Әйет ул.Тәуелсіздік д 85"

Заказ 01

Наименование объекта:ГСВ

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	**Установка котла отопительногос горелкой закрытого типа**	котел	1
2	**Установка индивидуального счетчика поквартирного**	счетчик	1
3	**Установка крана на резьбовом соединении, диаметр от 15 до 25 мм**	шт.	1
4	**Установка арматуры запорно-регулирующей на фланцевом соединении на трубопроводе из трубы стальной, диаметр до 25 мм**	шт.	1
5	**Приборы, (сигнализатор загазованности) масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах**	шт.	2
6	**Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр менее 50 мм**	м2 окрашиваемой поверхности	0,54
7	**Прокладка трубопровода газоснабжения из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр 25 мм**	м трубопровода	3
8	**Прокладка трубопровода газоснабжения из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр 20 мм**	м трубопровода	1,5
9	**Испытание газопровода пневматическое**	м газопровода	4,5
10	**Установка гильзы из стальной трубы диаметр 50 мм**	гильза	1

SANA 2025.9Д от 04.09.2025 г.

Наименование стройки:"Строительство сетей газоснабжения к зданий АО "Казпочта" по адресу: Республика Казахстан, Костанайская область,район Беимбета Майлина, с/о Әйет, с.Әйет ул.Тәуелсіздік д 85"
Наименование объекта:ГСН

Заказ 01

Дефектный акт

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Раздел 1 Среднеедавление (надземный)			
1	**Врезка газопровода** штуцером в **действующий стальной газопровод среднего давления** под газом без **снижения давления, диаметр врезаемого газопровода** до 100 мм	врезка	1
2	**Прокладка трубопровода газоснабжения из трубы стальной водогазопроводной неоцинкованной, диаметр 50 мм**	м трубопровода	42,3
3	**Испытание газопровода пневматическое**	м газопровода	42,3
4	**Установка кранов шаровыхх, диаметр 50 мм**	задвижка или клапан	2
5	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	м2	7,7
6	**Покраска балки, стальной трубы и тому подобное масляным составом, количество покрасок 2, диаметр менее 50 мм**	м2 окрашиваемой поверхности	7,7
Раздел 2 Опоры подвижные			
7	**Разработка ямы вручную для стойки или столба без креплений, без откосов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2**	м3 грунта	0,51
8	**Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 1**	м3 грунта	0,28
9	**Устройство фундаментов бетонных столбов**	м3	0,51
10	**Установка конструкций стальных, остающиеся в теле бетона**	т	0,2485
11	**Установка закладных деталей, вес до 4 кг**	т	0,0166

12	**Покраска балки**, стальной трубы и тому подобное **масляным составом, количество покрасок** 2, диаметр менее 50 мм	м2 окрашиваемой поверхности	3,6