ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266204 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (50 У, 4567889) Диагностикалау/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/тексеріп қарау бойынша қызметтер

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	50 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Диагностикалау/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/тексеріп қарау бойынша қызметтер, Диагностикалау/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/тексеру қызметтері
Қосымша сипаттама	"Жетібаймұнайгаз" ӨБ мұнай кәсіпшілігі жабдықтарына сараптамалық тексеру және қорытындылар беру жөніндегі қызметтер
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, месторождения ПУ "Жетыбаймунайгаз"
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"ЖМГ" ӨБ МКЖ сараптамалық тексеру және қорытындылар беру жөніндегі қызметтер

1. **Қызмет көрсету орны:**

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ «Жетыбаймұнайгаз» ӨБ кен орны

2. Сипаттама және қажетті сипаттамалары.

2.1. Көрсетілетін қызметтің құрамы мен нәтижелері:

1) "Жетібаймұнайгаз"ӨБ кен орнындағы мұнай кәсіпшілігі жабдықтарына (бұдан әрі-МКЖ) техникалық тексеру жүргізу.

2) Техникалық тексеруге жататын МКЖ атаулары:

- Тербелмелі станок – 236 дана
- Жылыту пештері – 182 дана
- Сорғылар – 35 дана

- Реагент блогы – 9 дана

- Резервуар – 4 дана

- **Ыдыс – 28 дана**

- Компрессорлар – 13 дана

Барлығы - 507 дана.

3) Қажет болған жағдайда "мұнай кәсіпшілігі жабдықтарының техникалық диагностикасын жүргізу жөніндегі әдістемелік нұсқаулықты"әзірлеу. Жабдықтың түрін тапсырыс беруші ұсынады.

2.2. Жұмыстарды жүргізудің құрамы мен жүйелілігі:

1) Жабдықтың техникалық және пайдалану құжаттамасына талдау жүргізу;

2) Бұзбайтын дефектоскопиялық бақылау әдісімен жабдықтарға техникалық тексеру жүргізу:

- Визуалды тексеру;

- Геометриялық өлшемдерді бақылау;

- Анықталған ақауларды өлшеу;

- Дәнекерленген қосылыстар мен негізгі металл аймақтарын бақылау;

- Портативті құрылғылардың көмегімен материалдың қаттылығын өлшеу;

3) Жабдықтың техникалық жай-күйін және қызмет ету мерзімінің қалдық (есептік) ресурсын анықтау;

4) Жабдықтардың техникалық жай-күйін және келесі тексеру мерзімін көрсете отырып, ай сайын күнтізбенің кестесіне сәйкес сараптамалық қорытынды беру;

5) Бастапқы деректерді талдау және қажетті есептеулерді орындау нәтижелері бойынша, Орындаушы зерттелген Жабдықтың техникалық жай-күйі туралы қалдық ресурс есебімен сараптамалық қорытынды береді. Қорытындыда жүргізілген сараптаманың нәтижелерін, қауіпсіз пайдалану және іс-шараларды өткізу шарттары бойынша және т. б көрсетілуі тиіс. Сараптамалық қорытындыға (актілер, сараптама кезінде пайдаланылған нормативтік-техникалық және әдістемелік құжаттаманың тізбесі, зерттелетін техникалық құрылғылардың тізбесі, өлшеу және есеп айырысу нәтижелері) қоса берілсін.

6) Қажет болған жағдайда, мемлекеттік уәкілетті органдардан қызмет мерзімін ұзартуға арналған барлық рұқсат құжаттарының түпнұсқаларын алу қажет;

7) Сараптамалық қорытынды Тапсырыс берушіге 2 данада қағаз тасығышта және сканерленген түрде ұсынылады.

Қол қойған	Есенкулова Актоты Габдуллаевна
Қол қойылған күні	28.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266204
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 1 (50 У, 4567889) Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	50 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру, Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру
Дополнительная характеристика	Услуги по экспертному обследованию и выдаче заключений нефтепромыслового оборудования ПУ "Жетыбаймунайгаз"
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, месторождения ПУ "Жетыбаймунайгаз"
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги по экспертному обследованию и выдаче заключений НПО ПУ "ЖМГ"

1. Место проведения услуги:

Месторождение ПУ «Жетыбаймунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз»

2. Описание и требуемые характеристики.

2.1. Состав и результаты предоставляемой услуги:

1) Проведение технического обследования нефтепромыслового оборудования (далее НПО) на месторождении ПУ «Жетыбаймунайгаз».

2) Наименование НПО, подлежащих техническому обследованию:

- Станок-качалка – 236 штук
- Печи подогрева – 182 штук
- Насосы – 35 штук

- Блок реагента – 9 штук
- Резервуар – 4 штук
- Емкость – 28 штук
- Компрессоры – 13 штук

Всего - 507 штук.

3) При необходимости разработать «Методической инструкции по проведению технической диагностики нефтепромыслового оборудования». Тип оборудования будет представлен заказчиком.

2.2. Техническое обследование, диагностика, включает в себя:

1) Проведение анализа технической и эксплуатационной документации оборудовании;

2) Проведение технического обследования на оборудования методом неразрушающего дефектоскопического контроля:

- Визуальный осмотр;
- Контроль геометрических размеров;
- Измерение выявленных дефектов;
- Контроль сварных соединений и зон основного металла;
- Измерение твердости материала с помощью переносных приборов;

3) Определение технического состояния оборудования и остаточного (расчетного) ресурса срока службы;

4) Ежемесячно согласно календарного графика, выдача экспертного заключения с указанием технического состояния и срока следующего обследования оборудовании;

5) По результатам анализа исходных данных и выполнения необходимых расчетов, Исполнитель предоставляет экспертное заключение о техническом состоянии обследованного оборудования с расчетом остаточного ресурса. В заключении указать результаты проведенной экспертизы, рекомендации по условиям безопасной эксплуатации и проведении мероприятий и т.д. Приложить к экспертному заключению (акты, перечень использованной при экспертизе нормативно-технической и методической документации, перечень обследуемых технических устройств, результаты измерений и расчетов)

6) При необходимости получить оригиналы всех разрешительных документов на продление срока службы в государственных уполномоченных органах;

7) Экспертное заключение предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и сканированном варианте.

Подписал	Есенкулова Актоты Габдуллаевна
Дата подписания	28.10.2026