ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266204 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № 2 (51 У, 4567888) Диагностикалау/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/тексеріп қарау бойынша қызметтер

Тапсырыс беруші: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Маңғыстаумұнайгаз" акционерлік қоғамы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	51 У
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Диагностикалау/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/тексеріп қарау бойынша қызметтер, Диагностикалау/сараптау/талдау/сынау/тестілеу/тексеру қызметтері
Қосымша сипаттама	"Қаламқасмұнайгаз" ӨБ мұнай кәсіпшілігі жабдықтарына сараптамалық тексеру және қорытындылар беру жөніндегі қызметтер
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Мангистауская область, месторождения ПУ "Каламкасмунайгаз"
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	01.2027 бастап 12.2027 дейін (қоса алғанда)
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

"ҚМГ" ӨБ МКЖ сараптамалық тексеру және қорытындылар беру жөніндегі қызметтер

1. **Қызмет көрсету орны:**

«Маңғыстаумұнайгаз» АҚ «Қаламқасмұнайгаз» ӨБ кен орны

2. Сипаттама және қажетті сипаттамалары.

2.1. Көрсетілетін қызметтің құрамы мен нәтижелері:

1) "Қаламқасмұнайгаз"ӨБ кен орнындағы мұнай кәсіпшілігі жабдықтарына (бұдан әрі-МКЖ) техникалық тексеру жүргізу.

2) Техникалық тексеруге жататын МКЖ атаулары:

- Резервуар – 2 дана
- Тербелмелі станок – 213 дана
- Жылыту пештері – 39 дана

- Сорғылар – 161 дана

- **Ыдыс – 45 дана**

- Ауа компрессорлары – 5 дана

- Реагент блогы – 9 дана

Барлығы - 474 дана.

3) Қажет болған жағдайда "мұнай кәсіпшілігі жабдықтарының техникалық диагностикасын жүргізу жөніндегі әдістемелік нұсқаулықты"әзірлеу. Жабдықтың түрін тапсырыс беруші ұсынады.

2.2. Жұмыстарды жүргізудің құрамы мен жүйелілігі:

1) Жабдықтың техникалық және пайдалану құжаттамасына талдау жүргізу;

2) Бұзбайтын дефектоскопиялық бақылау әдісімен жабдықтарға техникалық тексеру жүргізу:

- Визуалды тексеру;

- Геометриялық өлшемдерді бақылау;

- Анықталған ақауларды өлшеу;

- Дәнекерленген қосылыстар мен дәнекерленген аймақтың жанын және негізгі металл аймақтарын бақылау;

- Портативті құрылғылардың көмегімен материалдың қаттылығын өлшеу;

3) Жабдықтың техникалық жай-күйін және (есептік) қызмет ету мерзімінің қалдық ресурсын анықтау;

4) Жабдықтардың техникалық жай-күйін және келесі тексеру мерзімін көрсете отырып, ай сайын күнтізбенің кестесіне сәйкес сараптамалық қорытынды беру;

5) Бастапқы деректерді талдау және қажетті есептеулерді орындау нәтижелері бойынша, Орындаушы зерттелген Жабдықтың техникалық жай-күйі туралы қалдық ресурс есебімен сараптамалық қорытынды береді. Қорытындыда жүргізілген сараптаманың нәтижелерін, қауіпсіз пайдалану және іс-шараларды өткізу шарттары бойынша және т. б көрсетілуі тиіс. Сараптамалық қорытындыға (актілер, сараптама кезінде пайдаланылған нормативтік-техникалық және әдістемелік құжаттаманың тізбесі, зерттелетін техникалық құрылғылардың тізбесі, есеп айырысу нәтижелері) қоса берілсін.

6) Қажет болған жағдайда, мемлекеттік уәкілетті органдардан қызмет мерзімін ұзартуға арналған барлық рұқсат құжаттарының түпнұсқаларын алу қажет;

7) Сараптамалық қорытынды Тапсырыс берушіге 2 данада қағаз тасығышта және сканерленген түрде ұсынылады.

Қол қойған	Есенкулова Актоты Габдуллаевна
Қол қойылған күні	28.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266204
способом Открытый тендер на понижение

Лот № 2 (51 У, 4567888) Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру

Заказчик: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Мангистаумунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	51 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру, Услуги по диагностированию/экспертизе/анализу/испытаниям/тестированию/осмотру
Дополнительная характеристика	Услуги по экспертному обследованию и выдаче заключений нефтепромыслового оборудования ПУ "Каламкасмунайгаз"
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Мангистауская область, месторождения ПУ "Каламкасмунайгаз"
Условия поставки	-
Срок поставки	с 01.2027 по 12.2027 (включительно)
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Услуги по экспертному обследованию и выдаче заключений НПО ПУ "КМГ"

1. Место проведения услуги:

Месторождение ПУ «Каламкасмунайгаз» АО «Мангистаумунайгаз»

2. Описание и требуемые характеристики.

2.1. Состав и результаты предоставляемой услуги:

1) Проведение технического обследования нефтепромыслового оборудования (далее НПО) на месторождении ПУ «Каламкасмунайгаз».

2) Наименование НПО, подлежащих техническому обследованию:

- Резервуар – 2 штук
- Станок-качалка – 213 штук
- Печи подогрева – 39 штук

- Насосы – 161 штук
- Емкость – 45 штук
- Компрессоры воздушные – 5 штук
- Блок реагента – 9 штук

Всего - 474 штук.

3) При необходимости разработать «Методические инструкции по проведению технической диагностики нефтепромыслового оборудования». Тип оборудования будет представлен заказчиком.

2.2. Техническое обследование, диагностика, включает в себя:

1) Проведение анализа технической и эксплуатационной документации оборудовании;

2) Проведение технического обследования на оборудования методом неразрушающего дефектоскопического контроля:

- Визуальный осмотр;
- Контроль геометрических размеров;
- Измерение выявленных дефектов;
- Контроль сварных соединений, околошовной зоны и зон основного металла;
- Измерение твердости материала с помощью переносных приборов;

3) Определение технического состояния оборудовании и (расчетного) остаточного ресурса срока службы;

4) Ежемесячно согласно календарного графика, выдача экспертного заключения с указанием технического состояния и срока следующего обследования оборудовании;

5) По результатам анализа исходных данных и выполнения необходимых расчетов, Исполнитель предоставляет экспертное заключение о техническом состоянии обследованного оборудования с расчетом остаточного ресурса. В заключении указать результаты проведенной экспертизы, рекомендации по условиям безопасной эксплуатации и проведении мероприятий и т.д. Приложить к экспертному заключению (акты, перечень использованной при экспертизе нормативно-технической и методической документации, перечень обследуемых технических устройств, результаты расчетов)

6) При необходимости получить оригиналы всех разрешительных документов на продление срока службы в государственных уполномоченных органах;

7) Экспертное заключение предоставляется Заказчику в 2-х экземплярах на бумажном носителе и сканированном варианте.

Подписал	Есенкулова Актоты Габдуллаевна
Дата подписания	28.10.2026