ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266359 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (112 Р, 4568221) Жергілікті (жергілікті маңызы бар) құбырларды төсеу бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Қазгермұнай" бірлескен кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Қазгермұнай" бірлескен кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	112 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жергілікті (жергілікті маңызы бар) құбырларды төсеу бойынша жұмыстар, Жергілікті және ұқсас құбырлар желісі/жүйесін жүргізу жұмыстары
Қосымша сипаттама	АКШ-271, 272 ұңғымаларының айдау желілері.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, м/р КГМ
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 120 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

«АКШ 271, 272 2-ұңғымаларды айдау желілері» объектісі бойынша

жұмыстарды орындауға арналған

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

1. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық пайдалану мінездемелері.

1. ТАРАУ - КІРІСПЕ

1.1. «Construction NS» ЖШС әзірлеген «АКШ-271, 272 ұңғымаларының айдау желілері» объектісін (бұдан әрі – ОБЪЕКТ) «кілтпен тапсыру» қағидаты бойынша салуды орындауға арналған осы техникалық тапсырманы «Қазгермұнай» БК» ЖШС Күрделі құрылыс департаментінің мамандары әзірледі.

1.2. Орындалған жұмыстар, сондай-ақ дайындау кезінде қолданылатын материалдар мен жабдықтар ҚР заңнамасының, нормативтік құжаттар мен жобалық құжаттаманың талаптарына жауап беруге, заңмен қорғалатын қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, сондай-ақ ҚР Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптарға сәйкес келуге тиіс.

2. ТАРАУ - ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ КЕСТЕСІ

2.1. Орындаушы «271, 272 2-ұңғымаларды айдау желілері» объектісінің құрылысын толық аяқтау жөніндегі барлық жұмыстарды күнтізбелік 120 (жүз жиырма) күн ішінде аяқтауға міндеттенеді мемлекеттік сараптама қорытындысын алу арқылы), шартқа қол қойылған сәттен бастап.

2.2. Тапсырыс берушінің кінәсінен жұмыстар тоқтатыла тұрған жағдайда, мысалы, "Қазгермұнай "БК" ЖШС қолданыстағы инженерлік коммуникациялардың орын ауыстыруына байланысты жұмыстар немесе қандай да бір өзге

себептер бойынша жұмыстарды орындаудың жалпы мерзімі тиісінше Тапсырыс берушінің кінәсінен жұмыстарды тоқтата тұру уақыты кезеңіне ауыстырылады. Бұл ретте мердігер ұйым күрделі құрылыс департаментіне Тапсырыс берушінің кінәсінен жұмыстардың тоқтатыла тұру фактісі туралы жазбаша түрде дереу хабарлауға міндеттенеді.

3. ТАРАУ - САПАНЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ

3.1 Жеңімпаз деп жарияланғаннан кейін Орындаушы Тапсырыс берушіден алынған жұмыс сызбаларының жиынтықтылығына кіріс бақылауын жүргізуге міндеттенеді және күнтізбелік 5 күн ішінде құрылыс салушыға (Тапсырыс берушіге) онда анықталған кемшіліктердің тізбесін береді.

3.2 Орындаушы ҚР ҚН 1.03-00-2022 "Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылыстар салуды ұйымдастыру" талаптарына сәйкес ұйымдастырушылық-технологиялық құжаттаманы әзірлеуге және қолдануға міндеттенеді. ҚМЖ басталғанға дейін орындаушыға ЭҚЭҚТЕ (ПТБЭЭ) талаптарына сәйкес "Электр қондырғыларында жұмыстарды қауіпсіз жүргізуге жауапты адамдарды тағайындау туралы" құжатты ұсыну қажет.

3.3 Орындаушы құрылыс жұмыстарының сапасына жобалық және нормативтік-техникалық құжаттама талаптарының ұйымдастырушылық және технологиялық сақталуын қамтамасыз етуге міндеттенеді, атап айтқанда құрылыс басталғанға дейін Орындаушы ҚР ҚН 1.03-00-2022 "Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылыстар салуды ұйымдастыру" талаптарына сәйкес әзірленген жұмыс өндірісінің жобасын (бұдан әрі - ЖӨЖ) ұсынуға міндеттенеді.

3.4 ЖӨЖ жұмыс өндірісінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және жұмысшыларға санитарлық-гигиеналық қызмет көрсету бойынша техникалық шешімдер мен негізгі ұйымдастырушылық шараларды қамтуы керек.

3.5 ЖӨЖ құрамында әзірленетін құжаттар мен басқа да материалдардың тізбесі:

- титул парағы /бастапқы бет/;
- құжаттар тізімдемесі;
- түсіндірме жазбасы;
- құрылыс жұмыстарын жүргізудің күнтізбелік жоспары;
- негізгі механизмдердің қозғалыс кестесі;
- жұмысшы кадрлардың қозғалыс кестесі;
- қандай да бір жұмыс түрлері үшін пайдаланылған материалдар саны толық көрсетілген материалдар тізімдемесі.

3.6 Орындаушы Қазақстан Республикасы Құрылыс кодексінің 118-бабының 2-тармағының талаптарын сақтауға міндеттенеді.

3.7 Орындаушы Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 29 маусымдағы № 337 бұйрығымен бекітілген Қағидаларға сәйкес құрылыс жұмыстарын жүргізуге және «жалғыз терезе» қағидаты бойынша ақпараттық жүйеде атқарушылық құжаттаманы жүргізуге жауапты өзекті ЭЦҚ бар инженерлік-техникалық қызметкерді тағайындауға міндеттенеді. Орындаушы құрылыс жұмыстарын жүргізуге жауапты инженерлік-техникалық қызметкерді тағайындауға міндеттенеді.

3.8 Құрылыс жұмыстарын жүргізуге жауапты инженерлік-техникалық қызметкер құрылыс объектісінде үнемі болуға және жұмыс сызбалары мен жұмыс өндірісінің жобасын (ЖӨЖ) өзімен бірге алып жүруге міндетті.

3.9 Жұмыстарды көрсету үшін тартылатын Орындаушы мамандарының тиісті курстардан өткені туралы қажетті құжаттары болуға тиіс:

- ПП-ға сәйкес қолданыстағы куәліктердің көшірмелерін және ИТР мен қызметкерлердің өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы білімдерін тексеру туралы хаттаманы ұсынуға міндетті.17, МЗ туралы Заңның 16-бабы 3-тармағы, 3-тармағы (қауіпті өндірістік объектілері бар және (немесе) олар бойынша жұмыстарға тартылатын ұйымдар өнеркәсіптік қауіпсіздік

саласындағы мамандарды, қызметкерлерді даярлауды, қайта даярлауды және олардың білімін тексеруді қамтамасыз етуге міндетті). "Өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы мамандарды, қызметкерлерді даярлау, қайта даярлау және олардың білімін тексеру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № 332 бұйрығы.

• Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі білімді тексеру нәтижелері бойынша жауапты тұлғалардың куәліктері / сертификаттары мен ХАТТАМАСЫ, 182-баптың 2-тармағына (ТК) сәйкес жұмыс беруші қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды, нұсқамалауды, білімін тексеруді жүргізуге, сондай-ақ еңбек қауіпсіздігі және еңбекті меншікті қаражат шоты. (Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 1019 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2015 жылғы 30 желтоқсанда № 12665 болып тіркелді. "Қызметкерлерді, басшыларды және еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғауды қамтамасыз етуге жауапты адамдарды еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау мәселелері бойынша оқытуды, нұсқау беруді және білімді тексеруді жүргізу қағидалары мен мерзімдерін бекіту туралы").

• Орындаушы қызметкерлерінің өрт-техникалық минимум бағдарламасы бойынша оқудан өту құжаттарын ұсынуға, өрт қауіпсіздігі саласындағы білімдерін тексеру туралы куәліктердің көшірмелерін және хаттаманы пп-ға сәйкес ұсынуға міндетті.3, 2-тармақ 16-бап. "Ұйымдар өртке қарсы насихат жүргізуге, сондай – ақ өз қызметкерлерін өрт қауіпсіздігі шараларына үйретуге міндетті". ("Ұйымдардың қызметкерлерін және халықты өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту қағидалары және өрт қауіпсіздігі шараларына оқыту жөніндегі оқу бағдарламаларының мазмұнына қойылатын талаптар" ҚР ТЖМ 2014 жылғы 9 маусымдағы № 276 Бұйрығы, 26 - Т.-жарылыс-өрт қауіпті өндіріске байланысты ұйымдардың басшыларын, мамандарын және қызметкерлерін жылына бір рет өрт-техникалық минимумға оқыту).Орындаушы құрылыс жұмыстарына операциялық бақылауды жүргізуді және құжаттауды қамтамасыз етуге және жасырын жұмыстарды куәландыруды, орындалған жұмыстарды аралық қабылдауды құжаттауға міндеттенеді.

3.10 Орындаушы құрылыс жұмыстарына операциялық бақылау жүргізуді және құжаттамалауды қамтамасыз етуге және "Құрылыс өндірісі., 15.1 ҚР ҚН 1.03-00-2022-тармағына сәйкес атқарушылық-техникалық құжаттаманы (ЗТҚ) жүргізуге міндеттенеді. Кәсіпорындар, ғимараттар мен құрылыстар салуды ұйымдастыру» деген бөлімде: «.. мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын құрылыс объектілерінде, сондай-ақ тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілерде қаржыландыру көзіне қарамастан, атқару құжаттамасы Қағидаларға сәйкес «жалғыз терезе» қағидаты бойынша құрылыс жүргізуді ұйымдастыру үшін ақпараттық жүйеде электрондық нысанда жүргізіледі орталықтандырылған тұғырнамада "жалғыз терезе" қағидаты бойынша құрылыс жүргізуді ұйымдастыру үшін портал мен ақпараттық жүйелерді жүргізу тәртібін айқындайтын"..

3.11 Мердігер объектіге жеткізілген материалдарды/жабдықтарды жауын-шашыннан, желден, күн сәулесінен қорғауды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

3.12 Мердігер ОБЪЕКТІНІҢ желілік бөлігін монтаждау жұмыстары басталғанға дейін тиісті акт жасай отырып, кейіннен беріктігі мен герметикалығына гидросынақ жүргізе отырып, 5 (бес) шыны талшықты құбырларды жинау жұмыстарын алдын ала орындауға міндеттенеді.

3.13 Нысанды салу процесінде Орындаушы өз күшімен дайындалатын материалдардың жобалау құжаттамасының талаптарына, оларға қолданылатын стандарттарға және (немесе) техникалық шарттарға сәйкестігін бақылауды жүргізуге міндеттенеді.

3.14 ОБЪЕКТІНІ салу процесінде Орындаушы өз күшімен дайындалатын материалдардың жобалау құжаттамасының, оларға қолданылатын стандарттардың және (немесе) техникалық шарттардың талаптарына сәйкестігіне бақылау жүргізуге міндеттенеді

3.15 Орындаушы сапаны бақылау жөніндегі бағдарламалардың (егер қажет болса, бөгде ұйымды тартуға), тиісті сападағы жұмыстарды орындау және ҚР нормалары мен ережелерінің талаптарын орындау үшін жүргізілуі қажет тексерулер мен сынақтар рәсімдерінің іске асырылуын қамтамасыз етуге тиіс.

3.16 Орындаушы қолданыстағы заңнамаға және ҚР нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес жабдықтардың қоршаған ортаны қорғаудың барлық талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге міндеттенеді

3.17 Жобада көзделген жер, дәнекерлеу-монтаждау, жылу оқшаулау және басқа да жұмыс түрлерінің сапасын бақылау кезінде ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес келіп түсетін құрылыс материалдарының сапасын қабылдау және инспекциялық бақылау қажет.

3.18 Орындаушы ҚР ҚН 1.03-05-2011 "Құрылыстағы Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы" талаптарына сәйкес құрылыс алаңында Еңбек қауіпсіздігін, , сондай-ақ "Қазгермұнай БК" ЖШС-де белгіленген барлық қауіпсіздік техникасы нормаларын қамтамасыз етуге міндеттенеді.

3.19 Орындаушы қолданыстағы заңнамаға және нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес қоршаған орта, аумақтар және халық үшін жүргізілетін жұмыстардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндеттенеді.

3.20 Орындаушы өз қызметкерлерін тамақпен, тұрумен және көлікпен қамтамасыз етуге міндеттенеді. «Қазгермұнай БК» ЖШС аумағына кіру және жұмыс жүргізу үшін кіргенге дейін 3 (үш) жұмыс күні бұрын «Қазгермұнай БК» ЖШС басшылығының атына мамандардың аты-жөнін, болу уақытын, көліктің мемлекеттік нөмірін, объектінің атауын және Шарттың нөмірін көрсете отырып хат жіберілсін

3.21 Орындаушы жүкті объектіге дейін тасымалдау кезінде жеткізілетін материалдар мен жабдықтарға арналған барлық рұқсат құжаттарын алуға жауапты болады.

3.22 Орындаушы мердігер персоналының әрекеттерінен туындаған қоршаған ортаның ластану салдарын уақтылы жоюға міндеттенеді.

3.23 рындаушының барлық жабдықтары, құралдары, машиналары мен тетіктері кен орнында жұмыс істеген кезде оларды пайдалану кезінде жақсы пайдалану жай-күйінде және қауіпсіз болуы тиіс. Орындаушы өз жабдығына, құрал-саймандарына, машиналары мен механизмдеріне, отынға, жанар-жағармай материалдарына техникалық қызмет көрсету жөніндегі барлық шығыстар үшін, сондай-ақ сынған, жоғалған немесе зақымданған жағдайда оларды дереу ауыстыру жөніндегі шығыстар үшін жауапты болады. Орындаушының жабдықтарын, машиналары мен механизмдерін барлық техникалық жөндеу және толтыру жұмыстан тыс уақытта орындалуы тиіс.

3.24 Тапсырыс беруші орындаушының техникалық стандарттарға сәйкес келмеген жағдайда орындаушыны жұмыстарды, техниканы немесе жабдықтарды орындаудан шеттету құқығын өзіне қалдырады. Бұл жағдайда Орындаушы Тапсырыс берушінің талабы бойынша 24 сағат ішінде техниканы немесе жабдықты ауыстыруға міндетті.

3.25 Орындаушы заңнаманың қолданыстағы санитарлық-экологиялық талаптарына сәйкес жұмыстарды жүзеге асыруға міндеттенеді.

3.26 Объектіні салу кезінде жүйелі түрде санитарлық тазарту жүргізіледі.

3.27 Төтенше / штаттан тыс жағдай туындаған жағдайда, қоршаған ортаға келтірілген залалды өтеуге, сондай-ақ өз есебінен жою-қайта қалпына келтіру жұмыстарын жүргізуге.

3.28 Орындаушы қалдықтардың барлық түрлерінің (құрылыс қоқысы, ҚТҚ және т. б.) түзілу көлемінің санын есепке алуды жүргізеді және Тапсырыс берушінің талабы бойынша мұндай деректерді дереу (шот-фактуралар, қалдықтарды шығару актілері) береді.

3.29 Құрылысшылардың уақытша жылжымалы қалашықтарын жайластыру кезінде мердігер ұйым тұрмыстық қалдықтарды жинау орындарын, сондай-ақ қажетті өртке қарсы іс-шараларды көздеуге міндеттенеді.

3.30 Құрылыс қалашықтарын бөлшектеу кезінде құрылыс қалдықтарын, тұрмыстық қалдықтар мен қоқыстарды жинау және кәдеге жаратуға шығару жүргізілуі, құрылыс жұмыстары аяқталғаннан кейін күнтізбелік 15 (он бес) күн ішінде қалашықтың барлық аумағын техникалық қалпына келтіру жүргізілуі тиіс. ДДНГ экологы қол қойған кәдеге жарату және қалпына келтіру актісін ДДНГ ҒЖ инженеріне ұсыну.

3.31 Құрылыс аяқталған кезде ОБЪЕКТІНІ пайдалануға беру Қазақстан Республикасы Құрылыс кодексінің 132-бабына сәйкес орындалады.

3.32 Орындаушы Тапсырыс берушінің объектілерінде жұмыстарды орындау кезінде тартылған өз жұмыскерлерін арнайы киіммен және ЖҚҚ-мен қамтамасыз етудің салалық нормаларына сәйкес қажетті ЖҚҚ-мен (жеке қорғану құралдарымен) қамтамасыз етуге міндетті және жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығы үшін толық жауапты болады, қалдықтарды әкетуді жүзеге асыратын биодәретхана орнатуды көздеуі тиіс.

3.33 Орындаушы материалдар мен жабдыққа тапсырыс беру алдында Тапсырыс берушіге (ККД) келісуге сұрау парақтарын, жабдыққа техникалық ерекшелікті және материалдарға сертификаттарды ұсынуға тиіс.

3.34 Орындаушы объектіні қабылдау комиссиясы өткізілгенге дейін құбырлардың авариялық қорын, жабдыққа арналған қосалқы бөлшектерді қоюға міндеттенеді.

3.35 Өрындаушы мен мемлекеттік бақылаушы органдар Тапсырыс берушіге орындаушының қызметі және оның өзге де іс-әрекеттері нәтижесінде болған ықтимал оқиғалар үшін айыппұл санкцияларын ұсынған жағдайда Тапсырыс берушіге келтірілген залалды өтеу жөнінде толық материалдық жауаптылықта болуға міндеттенеді.

3.36 Орындаушы материалдарға/жабдықтарға барлық техникалық құжаттаманы бір тілде - орыс тілінде жеткізеді, ал жиынтығын өндіруші елдің талаптарына сәйкес айқындайды. Орындаушы Тапсырыс берушіге Дайындаушы зауыттың барлық қажетті техникалық құжаттамасын (материалдар мен жабдықтарға ҚР белгіленген үлгідегі төлқұжат, ҚР сәйкестік сертификаты, ҚР қолдануға рұқсат, «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» ҚР Заңына сәйкес метрологиялық аттестаттау 4-тарау, 17-бап, 1-тармақ. 2 т.).

3.37 Орындаушы объектінің қабылдауға және пайдалануға беруге толық дайындығын қамтамасыз етуге, сондай-ақ ҚР нормативтік-техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес атқарушылық-техникалық құжаттаманы (ЗТҚ) және Сәйкестік туралы декларацияны дайындауға міндеттенеді. ДДНГ ҒЖ инженеріне ЗКЖ тапсырылатын құжаттаманың толық тізілімін қоса бере отырып, қабылдау-тапсыру актісі бойынша тапсыр.

3.38 Мердігер объектіні пайдалануға қабылдағанға және іске қосқанға дейін:

- Бас мердігер ұсынған сәйкестік туралы декларацияны;
- техникалық қадағалау берген орындалған жұмыстардың сапасы туралы оң қорытынды;
- авторлық сүйемелдеумен берілген, орындалған жұмыстардың бекітілген жобаға сәйкестігі туралы оң қорытынды;
- мемлекеттік қала құрылысы кадастрының автоматтандырылған цифрлық жүйесінде тіркеу үшін мемлекеттік қала құрылысы кадастрына жіберу үшін жерасты инженерлік желілерінің және/немесе ғимараттардың (құрылыстардың) нақты жағдайының атқарушылық геодезиялық түсірілімін; Объект барлық жабдықты іске қосу-баптау жұмыстары жүргізілгеннен және қабылдау комиссиясының актісіне қол қойылғаннан кейін пайдалануға қабылданды деп есептеледі.

3.39 Орындаушы объектіні қабылдау комиссиясына тапсыру үшін барлық қажетті ұйымдастыру іс-шараларын қарастырсын.

3.40 Объект барлық жабдықтарды іске қосу-жөндеу жұмыстары жүргізілгеннен кейін және Қазақстан Республикасы Құрылыс кодексінің 134 және 135-баптарының талаптары толық орындалғаннан кейін пайдалануға қабылданған болып есептеледі.

3.41 Орындаушы Тапсырыс берушіге әр бейсенбі сайын ҚМЖ апта сайынғы есебін және материалдарды жеткізу мәртебесін беруге міндеттенеді.

3.42 Орындаушы Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 29 маусымдағы № 337 бұйрығымен бекітілген «жалғыз терезе» қағидаты бойынша құрылыс жүргізуді ұйымдастыру үшін портал пен цифрлық жүйелерді жүргізу тәртібін айқындайтын Қағидаларға сәйкес құрылыс құжаттамасын және салынып жатқан ОБЪЕКТІНІҢ бақылауын электрондық нысанда жүргізуге міндеттенеді. Портал қызметтерін тіркеу және төлеу орындаушыға жүктеледі.

3.43 Орындаушы өз қызметкерлерін жұмыс түрі мен тәуекел дәрежесін ескере отырып, заңнамада белгіленген нормалардан төмен емес мөлшерде арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа да жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етуге міндеттенеді:

Арнайы киім мен жеке қорғаныс құралдарының атауы

- Костюм (куртка + жартылай комбинезон / немесе жазғы шалбар);

- Костюм (куртка + жартылай комбинезон / немесе оқшауланған шалбар);
- Қатты табақшасы бар былғары етік;
- Қатты табақшасы бар былғары оқшауланған етік / қатты табақшасы бар оқшауланған былғары етік;
- Резеңке етік;
- Қорғаныс шлемі;
- Дулыға астындағы подшлемниктер;
- Қорғаныс көзілдірігі;
- Жазғы су өткізбейтін сіңдірілген қолғаптар;
- Оқшауланған су өткізбейтін сіңдірілген қолғаптар;

Арнайы киім матасына қойылатын талаптар

- Майға төзімді сіңдірілген мақта матадан жасалған маталар

Беру нормасы мен мерзімдері (бірліктер, жұптар, жиынтықтар саны)

- Костюм (куртка + жартылай комбинезон / немесе жазғы шалбар) - жылына 1 жиынтық
- Костюм (куртка + жартылай комбинезон / немесе оқшауланған шалбар) - 3 жылға арналған 1 жиынтық
- Қатты табақшасы бар былғары етік; -1 жұп жылына
- Қатты науасы бар оқшауланған былғары етік/қатты науасы бар оқшауланған былғары етік; - 3 жылға 1 жұп
- Резеңке етік; - 1 жылға 1 жұп
- Қорғаныш дулыға; -1 тозуға дейінгі бұйым
- Дулыға астындағы подшлемниктер; -1 жылға арналған өнім
- Қорғаныс көзілдірігі; -1 тозуға дейінгі өнім
- Жазғы су өткізбейтін сіңдірілген қолғап; - жылына 1 жұп
- Оқшауланған су өткізбейтін сіңдірілген қолғаптар; -3 жұп жылына
- Қалдықтарды әкете отырып, биотуалеттерді орнатуды көздеуге міндеттенеді.

3.44 Орындалған жұмыстардың барлық актілерінде "Қазгермұнай" БК" ЖШС келесі қызметкерлерінің қолдары болуы тиіс:

- бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары
- күрделі құрылыс департаментінің директоры / директордың орынбасары
- КҚД жобаларының жетекшісі
- МГӨД директоры

- ППД бастығы
- МГӨД КҚ жетекші инженері
- инженер/техникалық қадағалау сарапшысы

3.45 Орындаушы Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 29 маусымдағы №337 бұйрығымен бекітілген қағидаларға сәйкес «жалғыз терезе» қағидаты бойынша құрылыс жүргізуді ұйымдастыру үшін ақпараттық жүйеде барлық атқарушылық-техникалық құжаттаманы (жұмыс журналдары, жасырын жұмыс актілері және т. б.) жүргізуге міндеттенеді. Орындаушы осы платформаның қолжетімділігі мен қызметтеріне өз есебінен ақы төлеуге міндеттенеді

3.46 Мердігер Тапсырыс берушіден сенімхат бойынша объектіні пайдалануға қабылдау актісінің есебін Қазақстан Республикасы Құрылыс кодексінің 135-бабының талаптарына сәйкес орындауға міндеттенеді.

3.47 Орындаушы Тапсырыс берушінің объектілеріндегі жұмыстардың ҚР ЕК (Еңбек кодексі) талаптарына сәйкес келетін және тендерлік өтінім құрамында ұсынылған тиісті құзыреті, қажетті біліктілігі, жұмыс тәжірибесі және жоғары дайындық деңгейі бар мамандармен орындалуын қамтамасыз етеді.

4. ТАРАУ - ОБЪЕКТІНІҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ

4.1 Құрылыс-монтаждау жұмыстары Тапсырыс беруші ұсынған: Тендерлік құжаттамаға қосымшаға - «АКШ-271, 272 2-ұңғыманың айдау желілері» жобасына жұмыс сызбаларының электрондық нұсқасына сәйкес орындалады. Қажеттілік туындаған жағдайда Тапсырыс беруші мердігерге алдын ала хабарлау арқылы орындалуға жататын жұмыс көлемін азайту құқығын өзіне қалдырады. Бұл ретте Тапсырыс беруші Орындаушыға орындалған жұмыстардың нақты көлемі үшін төлейді.

4.2 Жұмыстар «Қазгермұнай БК» ЖШС кен орнының аумағында жүргізілуде.

4.3 Тапсырысты орналастырмас бұрын барлық жабдықтар мен материалдар Тапсырыс берушімен келісілуі керек.

5. ТАРАУ - Орындаушының Міндеттемелері

5.1 Мердігер жұмыстарды орындау кезінде Мердігерде тиісті персонал, арнайы техника, жұмыстарды тиісінше орындау үшін аспаптар мен құрал-саймандар болмаған жағдайда Тапсырыс беруші шартты біржақты тәртіппен бұзуға құқылы.

5.2 Ұсынылатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің сапасына кепілдік беру: пайдалануға берілген күннен бастап 36 ай.

2. Сатып алу бойынша талаптар:

2.1 Әлеуетті жеткізушілерге өткізілетін сатып алу шарттары туралы неғұрлым толық ақпарат алуға мүмкіндік беретін қосымша мәліметтер:

Жоба жетекшісі: +7 (7242) 279-556/560

ҚР ҚНжЕ 3.05-103-2014 «Технологиялық жабдықтар және технологиялық құбырлар».

Техникалық тапсырмаға қосымшалар: - **«АКШ 271, 272 2-ұңғымаларды айдау желілері »** жұмыс жобасы.

3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталатын құрылыс нысандарының жауапкершілік деңгейі туралы ақпарат

Нысан жауапкершіліктің I деңгейіндегі объектілерге жатады.

4. Техникалық стандарттар

№ р	КР	Белгіленуі	Құжат	Санаты	Атауы	Қолдану	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні	К

/с	тіркелген		нөмірі			саласы						бастап	б
1	Иә	ГОСТ 8732-78	308690	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.	СССР (СССР)	11	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.78 N 757	01.01.1979	

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	«Құрылыс кодексінің ҚР 253-VIII жылғы 1.06.2026. ҚР ҚН 1.03-00-2022 "ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІ. КӘСІПОРЫНДАР, ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАР САЛУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ".

6. Жобалау-сметалық құжаттама

ОПЗ .7z

1117523_2025_1-01-АТХ.ОЛЗ _РТ.7z

!Сметная_документация_по_стройке'08-12'Нагнетательные линии 2-скважин АКШ-271, 272, Сырдарьинског.7z

Қол қойған АМАНКУЛОВА БОТАГОЗ АЙТМУРАТОВНА

Қол қойылған күні 29.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266359
способом Открытый тендер

Лот № 1 (112 Р, 4568221) Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	112 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов, Работы по прокладке локальных (местного значения) трубопроводов и аналогичных сетей/систем
Дополнительная характеристика	Нагнетательные линии 2-скважин АКШ-271, 272
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, м/р КГМ
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 120 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по строительству объекта «Нагнетательные линии 2-скважин АКШ-271, 272»

1. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные эксплуатационные характеристики.

ГЛАВА 1 - ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее техническое задание на выполнение строительства объекта «Нагнетательные линии 2-скважин АКШ-271, 272» (далее ОБЪЕКТ), разработанного ТОО «Construction NS», подготовлено специалистами департмента капитального строительства ТОО «СП «Казгермунай».

1.2. Выполненные работы, а также применяемые при изготовлении материалы и оборудования должны отвечать требованиям законодательства РК, нормативных документов и проектной документации, обеспечивать охраняемые законом безопасность, а также соответствовать требованиям по охране окружающей среды в РК.

ГЛАВА 2 – ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Исполнитель обязуется завершить все работы по выполнению строительства «под ключ» объекта «Нагнетательные линии 2-скважин АКШ-271, 272» в течение 120 (сто двадцать) календарных дней с момента подписания договора.

2.2. В случае приостановления работ по вине Заказчика, например, из-за работ, связанных с перемещением существующих инженерных коммуникации промысла, либо по какой-либо иной причине, общий срок выполнения работ сдвигается соответственно на период времени приостановления работ по вине Заказчика. При этом подрядная организация обязуется незамедлительно известить в письменном виде о факте приостановления работ по вине Заказчика департамент капитального строительства.

ГЛАВА 3 – ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

3.1 После объявления победителем, Исполнитель обязуется произвести входной контроль комплектности полученной от Заказчика рабочих чертежей и в течении 5-ти календарных дней передает застройщику (Заказчику) перечень выявленных в ней недостатков.

3.2 Исполнитель обязуется разработать и применить организационно-технологическую документацию в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений». До начало СМР исполнтелю необходимо предоставить документ «О назначение лиц быть ответственными за безопасное проведение работ в электроустановках» в соответствие с требованием ПТБЭЭ.

3.3 Исполнитель обязуется обеспечить организационное и технологическое соблюдение требований проектной и нормативно-технической документации к качеству строительных работ, в частности до начала работ Исполнитель обязуется представить проект производства работ (ППР), разработанный в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

3.4 ППР должен содержать технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих.

3.5 Перечень документов и других материалов, разрабатываемых в составе ППР:

- титульный лист;
- ведомость документов;
- пояснительная записка;
- календарный план производства строительных работ;
- график движения основных механизмов;
- график движения рабочих кадров;
- ведомость материалов, с подробным указанием количества использованных материалов для тех или иных видов работ.

3.6 Исполнитель обязуется соблюдать требования п.2 статьи 118 Строительного кодекса Республики Казахстан.

3.7 Исполнитель обязуется назначить инженерно-технического работника с наличием актуальной ЭЦП, ответственного за производство строительных работ и ведения исполнительной документации в информационной системе по принципу "одного окна", согласно Правилам, утвержденного Приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 29 июня 2026 года № 337.

3.8 Ответственный за производство строительных работ инженерно-технический работник обязан постоянно находиться на объекте строительства, и иметь при себе рабочие чертежи и проект производства работ (ППР).

3.9 Специалисты Исполнителя, привлекаемые для оказания работ, должны иметь необходимые документы о прохождении ими соответствующих курсов:

- предоставить копии действующих удостоверений и протокол о проверке знаний в области промышленной безопасности ИТР и работников, в соответствии с пп.17, п.3, ст. 16 Закона о ГЗ (Организации, имеющие опасные производственные объекты и (или) привлекаемые к работам на них, обязаны обеспечивать подготовку, переподготовку и

проверку знаний специалистов, работников в области промышленной безопасности). Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 9 июля 2021 года № 332 «Об утверждении Правил подготовки, переподготовки и проверки знаний специалистов, работников в области промышленной безопасности».

• Удостоверения/сертификаты и протокол, ответственных лиц по результатам проверки знании по безопасности и охране труда, в соответствии с п.2, ст. 182 (ТК) Работодатель обязан проводить обучение, инструктирование, проверку знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда, а также обеспечивать документами по безопасному ведению производственного процесса и работ за счет собственных средств. (Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 декабря 2015 года № 12665. «Об утверждении Правил и сроков проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, руководителей и лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда»).

• предоставить документы прохождения работниками Исполнителя обучения по программе пожарно-технического минимума, предоставить копии удостоверений и Протокол о проверке знаний в области пожарной безопасности, в соответствии с пп.3, п.2 статья 16. Закона о ГЗ – «Организации обязаны проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности». («Правила обучения работников организаций и населения мерам пожарной безопасности и требования к содержанию учебных программ по обучению мерам пожарной безопасности» Приказ МЧС РК от 9 июня 2014 года № 276, п.26 - Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, специалистов и работников организаций, связанных с взрывопожароопасным производством, один раз в год).

3.10 Исполнитель обязуется обеспечить ведение и документирование операционного контроля строительных работ и вести исполнительно-техническую документацию (ИТД), согласно пункта 15.1 СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений»: «..На объектах строительства, финансируемым за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора, а также на объектах жилищно-гражданского назначения независимо от источника финансирования исполнительная документация ведется в электронной форме в информационной системе для организации проведения строительства по принципу «одного окна» в соответствии с Правилами, определяющими порядок ведения портала и информационных систем для организации проведения строительства по принципу «одного окна», в централизованной платформе».

3.11 Подрядчик обязуется обеспечить защиту доставленной на объект материалов/оборудования от осадков, ветра, солнечных лучей.

3.12 Подрядчик обязуется до начала монтажных работ линейной части ОБЪЕКТА предварительно выполнить сборные работы 5 (пяти) стекловолокнистых труб с последующим проведением гидроиспытания на прочность и герметичность с составлением соответствующего акта.

3.13 Подрядчик обязуется передать Заказчику по акту приема передачи ЗИПы на оборудования и аварийный запас материалов, если это предусмотрено проектом.

3.14 В процессе строительства ОБЪЕКТА, Исполнитель обязуется вести контроль соответствия материалов, изготавливаемых собственными силами, требованиям проектной документации, распространяющихся на них стандартов и (или) технических условий.

3.15 Исполнитель должен обеспечить реализацию программ по контролю качества (если необходимо, привлечь стороннюю организацию), процедур проверок и испытаний, проведение которых необходимо для выполнения работ с соответствующим качеством и выполнения требований норм и правил РК.

3.16 Исполнитель обязуется обеспечить соответствие оборудования всем требованиям охраны окружающей среды, в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами РК.

3.17 При контроле качества земляных, сварочно-монтажных, теплоизоляционных и других видов работ, предусмотренных проектом, необходим как приемочный, так и инспекционный контроль качества поступающих строительных материалов, в соответствии с действующими нормативными документами РК.

3.18 Исполнитель обязуется обеспечить безопасность труда на строительной площадке в соответствии с требованиями СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», а также все нормы техники безопасности, установленные в ТОО «СП Казгермунай».

3.19 Исполнитель обязуется обеспечить безопасность производимых работ для окружающей среды, территорий и населения в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами.

3.20 Исполнитель обязуется обеспечить своих работников питанием, проживанием и транспортом. Для въезда на территорию ТОО «СП Казгермунай» и ведения работ, за 3 (три) рабочих дня до въезда направить письмо на имя руководства ТОО «СП Казгермунай» с указанием Ф.И.О специалистов, времени пребывания, госномера транспорта, наименования объекта и номера Договора.

3.21 Исполнитель несет ответственность за получение всех разрешительных документов на поставляемые материалы и оборудования при транспортировке груза до объекта.

3.22 Исполнитель обязуется своевременно ликвидировать последствия загрязнения окружающей среды, вызванные действиями персонала подрядчика.

3.23 Все оборудования, инструменты, машины и механизмы исполнителя должны быть в хорошем эксплуатационном состоянии и безопасны при их эксплуатации во время работы на месторождении. Исполнитель несет ответственность за все расходы по техническому обслуживанию своего оборудования, инструментов, машин и механизмов, топливо, горюче-смазочные материалы, а также за расходы по немедленному замещению их в случае поломки, потери или повреждения. Весь технический ремонт и заправка оборудования, машин и механизмов исполнителя должны выполняться в нерабочее время.

3.24 Заказчик оставляет за собой право отстранения исполнителя от выполнения работ, техники или оборудования исполнителя в случае их технического несоответствия стандартам. Исполнитель в этом случае обязан произвести замену техники или оборудования в течение 24 часов по требованию Заказчика.

3.25 Исполнитель обязуется осуществлять работы в соответствии с действующими санитарно-экологическими требованиями законодательства.

3.26 При строительстве объекта регулярно проводить санитарную очистку.

3.27 В случае возникновения аварийной/нештатной ситуации, возместить ущерб, причиненный окружающей среде, а также произвести за свой счет ликвидационно-рекультивационные работы.

3.28 Исполнитель ведет учет количества объема образования всех видов отходов (строительный мусор, ТБО и т.д.) и по требованию Заказчика передает такие данные незамедлительно (накладные, акты вывоза отходов).

3.29 При обустройстве временных передвижных городков строителей Исполнитель обязуется предусмотреть места сбора бытовых отходов, а также необходимые противопожарные мероприятия.

3.30 При демонтаже строительных городков должна быть произведена уборка и вывоз на утилизацию строительных остатков, бытовых отходов и мусора, проведена техническая рекультивация всей территории городка в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после окончания строительных работ. Акт утилизации и рекультивации, подписанный экологом ДДНГ предоставить инженеру КС ДДНГ.

3.31 При окончании строительства, ввод ОБЪЕКТА в эксплуатацию выполняется в соответствии со статьей 132 Строительного кодекса Республики Казахстан.

3.32 Исполнитель обязан обеспечить своих работников, задействованных при выполнении работ на объектах Заказчика, необходимыми СИЗ (средства индивидуальной защиты) согласно отраслевым нормам обеспечения спецодеждой и СИЗ, и несет полную ответственность за жизнь и здоровье работников, предусмотреть установку биотуалетов с осуществлением вывоза отходов.

3.33 Исполнитель перед заказом материалов и оборудования должен представить на согласование Заказчику (ДКС) опросные листы, техническую спецификацию на оборудования и сертификаты на материалы.

3.34 Исполнитель обязуется поставить аварийный запас труб, запасные части для оборудования до проведения приемочной комиссии объекта.

3.35 Исполнитель обязуется в случае предъявления штрафных санкций государственными контролирующими органами Заказчику за возможные происшествия, происшедшие в результате деятельности Исполнительа и иных его действий нести полную материальную ответственность по возмещению причиненного Заказчику ущерба.

3.36 Исполнитель поставляет всю техническую документацию на материалы/оборудование на одном языке – русском, а комплектацию определяет согласно требовании страны производителя. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику всю необходимую техническую документацию Завода-изготовителя (паспорт установленного образца в РК на материалы и оборудования, сертификат соответствия РК, разрешение на применение РК, метрологическая аттестация согласно закону РК «Об обеспечении единства измерений» Глава 4, статья 17, п. 1. п. 2.).

3.37 Исполнитель обязуется обеспечить полную готовность объекта к приемке и вводу в эксплуатацию, а также подготовить исполнительно-техническую документацию (ИТД) и Декларацию о соответствии согласно требованиям к нормативно-технической документации РК. Передача ИТД инженеру КС ДДНГ по акту приема-передачи с приложением полного реестра передаваемой документации.

3.38 До приемки и ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик должен обеспечить наличие:

- декларации о соответствии, предоставленной Генеральным подрядчиком;
- положительного заключения о качестве выполненных работ, выданного техническим надзором;
- положительного заключения о соответствии выполненных работ утвержденному проекту, выданного авторским сопровождением;
- исполнительной геодезической съемки фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) для направления в государственный градостроительный кадастр для регистрации в автоматизированной цифровой системе государственного градостроительного кадастра;

3.39 Исполнителю предусмотреть все необходимые организационные мероприятия для сдачи объекта приемочной комиссии.

3.40 Объект считается принятым в эксплуатацию после проведения пуско-наладочных работ всего оборудования и после полного исполнения требовании статей 134 и 135 Строительного кодекса Республики Казахстан.

3.41 Исполнитель обязуется предоставлять Заказчику каждый четверг еженедельный отчет СМР и статус поставки материалов.

3.42 Исполнитель обязуется ведение строительной документации и контроля строящего ОБЪЕКТА в электронной форме согласно Правил, определяющие порядок ведения портала и цифровых систем для организации проведения строительства по принципу «одного окна», утвержденным Приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 29 июня 2026 года № 337. Регистрация и оплата услуг портала возлагается на исполнителя.

3.43 Исполнитель обязуется обеспечить спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты с учетом вида работы и степени риска в количестве не ниже норм, установленных законодательством:

Наименование специальной одежды и средств индивидуальной защиты

- Костюм (куртка + полукомбинезон/ или брюки летняя);
- Костюм (куртка + полукомбинезон/ или брюки утепленная);

- Ботинки кожаные с жестким подноском;
- Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском/Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском;
- Сапоги резиновые;
- Каска защитная;
- Подшлемники под каску;
- Очки защитные;
- Перчатки с водоотталкивающей пропиткой летнее;
- Перчатки с водоотталкивающей пропиткой утепленные;

Требования к ткани спецодежды

- Ткани из хлопчатобумажной ткани с масловодоотталкивающей пропиткой

Норма и сроки выдачи (количество единиц, пар, комплектов)

- Костюм (куртка + полукомбинезон/ или брюки летняя) -1 комплект на год
- Костюм (куртка + полукомбинезон/ или брюки утепленная)-1 комплект на 3 года
- Ботинки кожаные с жестким подноском; -1 пара в год
- Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском/Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском; - 1 пара на 3 года
- Сапоги резиновые; - 1 пара на 1 года
- Каска защитная; -1 изделие до износа
- Подшлемники под каску; -1 изделие на год
- Очки защитные; -1 изделие до износа
- Перчатки с водоотталкивающей пропиткой летнее; - 1 пара на год
- Перчатки с водоотталкивающей пропиткой утепленные; -3 пары в год
- Предусмотреть установку биотуалетов с вывозом отходов

3.44 Все акты выполненных работ должны иметь подписи следующих сотрудников ТОО «СП Казгермунай»:

- заместители генерального директора по производству
- директор / заместитель директора департамента капитального строительства
- руководитель проектов ДКС
- директор ДДНГ
- начальник ППД ДДНГ

- ведущий инженер по КС ДДНГ
- инженер/эксперт технического надзора

3.45 Исполнитель обязуется вести всю исполнительно-техническую документацию (журналы работ, акты скрытых работ и др.) в информационной системе для организации проведения строительства по принципу "одного окна" согласно правил утвержденного приказом №337 Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 29 июня 2026 года. Исполнитель обязуется за свой счет оплачивать доступ и услуги данной платформы

3.46 Исполнитель обязуется по доверенности от Заказчика выполнить учет акта приемки объекта в эксплуатацию в соответствии с требованиями статьи 135 Строительного кодекса Республики Казахстан.

3.47 Исполнитель обеспечивает выполнение работ на объектах Заказчика специалистами с соответствующей компетенцией, обладающими необходимой квалификацией, опытом и уровнем высокой подготовки в соответствии с требованиями ТК РК, представленных в составе тендерной заявки.

ГЛАВА 4 – Основные объемы работ

4.1 Строительно-монтажные работы выполняются согласно представленным Заказчиком: Приложению к тендерной документации – электронный вариант рабочих чертежей к проекту «Нагнетательные линии 2-скважин АКШ-271, 272». В случае возникновения необходимости Заказчик оставляет за собой право уменьшить подлежащего выполнению объема работ путем предварительного уведомления подрядчика. При этом Заказчик уплачивает Исполнителю за фактический объем выполненных работ.

4.2 Работы ведутся на территории м/р ТОО «СП Казгермунай».

4.3 Все оборудования и материалы перед размещением заказа необходимо согласовать с Заказчиком.

ГЛАВА 5 - Обязательства Исполнителя

5.1. При выполнении работ Подрядчиком, в случае отсутствия у Подрядчика соответствующего персонала, спецтехники, приборов и инструментов для надлежащего выполнения работ Заказчик имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке.

5.2. Предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров, работ, услуг: 36 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

2. Требования по закупке:

2.1. Дополнительные сведения, позволяющие подрядчикам получить наиболее полную информацию об условиях проводимых закупок:

Руководитель проекта: +7 (7242) 279-556/560

- СП РК 3.05-103-2014 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»

Приложения к Техническому заданию: - рабочий проект «**Нагнетательные линии 2-скважин АКШ-271, 272**».

3. Информация об уровне ответственности объектов строительства, который определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Объект относится к объектам I (повышенного) уровня ответственности.

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 8732-78	308690	Межгосударственный стандарт	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент	Настоящий стандарт распространяется на горячедеформированные бесшовные стальные трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, толщине стенки и длине.	СССР (СССР)	11	Чугунные и стальные трубы	Действует	Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 22.03.78 N 757	01.01.1979

5. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Строительный Кодекс РК № 253-VIII ЗРК от 1.06.2026 г. СН РК 1.03-00-2022 «СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ». СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве».

6. Проектно-сметная документация

ОПЗ .7z

1117523_2025_1-01-АТХ.ОЛЗ _РТ.7z

!Сметная_документация_по_стройке'08-12'Нагнетательные линии 2-скважин АКШ-271, 272, Сырдарьинског.7z

Подписал АМАНКУЛОВА БОТАГОЗ АЙТМУРАТОВНА
Дата подписания 29.10.2026