Форма 1

Утверждена
Заместитель генерального директора
по производству ТОО "ОСС" _____ С

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме 3 267,354 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 450,669 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт "Работы по замене водопровода в офисе сотрудников склада на базе Нефтеструй на месторождении Каламкас"
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2	Работы по замене водопровода в офисе сотрудников склада на базе Нефтеструй на месторождении Каламкас	2 215,38			2 215,38
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**2 215,38**			**2 215,38**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**2 215,38**			**2 215,38**
		Глава 8				
2	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,1%	157,292			157,292
		Итого по главе 8	**157,292**			**157,292**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**2 372,672**			**2 372,672**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	118,634			118,634
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	71,18			71,18
		Итого по части II в сметных ценах:	**2 562,486**			**2 562,486**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на I квартал 2027 г., доля - 100 %	2 562,486			2 562,486
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на I квартал 2027 г., доля - 100 %, к - 1,0992	2 816,684			2 816,684
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**2 816,684**			**2 816,684**
7		- в том числе на 2027 г.	2 816,684			2 816,684
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		I квартал 2027 г. - затраты по частям II и III:	2 816,684			2 816,684
8		- в том числе затраты по части II	2 816,684			2 816,684
9	Налоговый кодекс РК	НДС на I квартал 2027 г. - 16%				450,669
		Итого налог на добавленную стоимость			450,669	450,669
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**2 816,684**		**450,669**	**3 267,354**

Руководитель проектно-сметного отдела _____ Селиверстов О.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Составила _____ Шанбасова П.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Текущий ремонт "Работы по замене водопровода в офисе сотрудников склада на базе Нефтестрой на месторождении Каламкас"

Наименование объекта: Работы по замене водопровода в офисе сотрудников склада на базе Нефтестрой на месторождении Каламкас

Локальная смета № 02-01-01
(Локальный сметный расчет)

на _____

(наименование работ и затрат)

Основание: ДВ

Сметная стоимость	2 215,38	тыс. тенге
Средства на оплату труда	1 166,167	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,137	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**2 215 380**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 093 691
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*554 075*
		машины и механизмы	тенге			222 514
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*72 476*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			899 175
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	137		
	Раздел 1:	**Демонтажные работы**				**382 119**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			282 869
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*143 458*
		машины и механизмы	тенге			99 250

1	2	3	4	5	6	7
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*30 153*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	36		
1	**1101-0201-1102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 47* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Земляные работы для разборки труб**	**м³ грунта**	**93,1**	**237**	**22 065**
2	**1124-0101-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=0,6* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Трубопроводы 57х4. Демонтаж**	**км трубопровода**	**0,086**	**3 488 786**	**300 035**
3	**1116-0303-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=0,6* *Кзтр и Кэм=1,02*	**ПЭ трубопроводы 50х3.Демонтаж**	**м**	**47**	**1 277**	**60 019**
	Раздел 2:	**Монтажные работы**				**1 833 261**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			810 822
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*410 617*
		машины и механизмы	тенге			123 264
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*42 323*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			899 175
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	101		
4	**1123-0101-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство основания под трубопровод и колодцем**	**м³ основания**	**9,31**	**11 581**	**107 819**
5	**1101-0102-0902** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Засыпка труб мягким грунтом**	**м³ грунта**	**18,62**	**6 122**	**113 992**
6	**1124-0104-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Прокладка трубопровода из стальных труб, предварительно изолированных пенополиуретаном, с изоляцией стыков, условное давление 1,6 МПа, температура до 140°С, диаметр труб 57 мм**	**км труб**	**0,133**	**4 280 491**	**569 305**

1	2	3	4	5	6	7
7	**241-402-0104** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 57х5,0 мм**	**м**	**133**	**5 105**	**678 965**
8	**1122-0601-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Нанесение изоляции антикоррозионной нормальной битумно-резиновой или битумно-полимерной на стальной трубопровод, диаметр 57 мм**	**км трубопровода**	**0,133**	**2 117 742**	**281 659**
9	**1122-0301-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Фасонные части. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0048**	**5 238 748**	**25 146**
10	**241-112-0127** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм**	**шт.**	**6**	**1 015**	**6 090**
11	**1116-0401-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб**	**шт.**	**1**	**13 773**	**13 773**
12	**242-103-0301** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**1**	**36 512**	**36 512**

Начальник сметного отдела Селиверстов О.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Составил Шанбасова П.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 02-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на 01.04.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	241-402-0104 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2020 размерами 57х5,0 мм	м	133	5 105	678 965
2	235-201-0701 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	102,41	987	101 079
3	242-103-0301 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	36 512	36 512
4	211-401-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	10,241	3 429	35 116
5	235-102-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м²	29,26	435	12 728
6	241-112-0127 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х5,0 мм	шт.	6	1 015	6 090
7	215-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства ГОСТ 9463-2016 толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, сорт 2	м³	0,03325	145 504	4 838
8	236-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка битумная СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,003724	602 357	2 243
9	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	1,7955	1 103	1 980
10	234-203-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Холст стекловолокнистый ВВ-Г	10 м²	2,793	5 100	14 244

1	2	3	4	5	6	7
11	218-103-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	0,3325	4 057	1 349
12	217-101-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0011	831 695	915
13	217-301-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	0,432	2 108	911
14	217-605-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	2,844604	241	686
15	261-107-0567 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электроды, d=4 мм, Э42 СТ РК ISO 2560-2012	т	0,0018886	278 998	527
16	236-104-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ацетон	т	0,0002128	2 179 535	464
17	217-302-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,14	1 154	162
18	261-107-0429 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брезент ГОСТ 15530-93 номинальная поверхностная плотность до 500 г/м²	м²	0,1596	346	55
19	218-103-0206 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,04123	7 006	289
20	241-703-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,014	1 493	21
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**899 175**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**899 175**

«БЕКІТЕМІН»

«ОСС» бас директорының

өндіріс жөніндегі орынбасары

Сисенғалиев Р.С.

_____

«_____»_____

Ақаулық тізімдеме.

(Меншікті жөндеу 2027 ж)

Нысан: ҚҚҚҚ –нің Нефтестрой базасындағы қойма мамандары отыратын кеңсенің су құбырын ауыстыру жұмыстары .

№	Жұмыстың атауы	Өлшем бірлік	Саны	Қосымша
	Демонтаж жұмыстары			
1	Құбыр бөлшектеу үшін жер қазу жұмыстары	м3	93,1	
2	ф57х4 құбырды бөлшектеу	м	86	
3	ПЭ 50х3 құбырды бөлшектеу	м	47	
	Жөндеу жұмыстары			
1	Құбыр мен құдықтың астындағы топырақты топырақпен өңдеу	м2	93,1	
2	Құбырлардың үстін жұмсақ құммен толтыру	м3	93,1	
3	ф57х5 сыртқы оқшаулағыш жабыны бар құбырды құрастыру, бағасымен	м	133	
4	ф57х5 иіндерді құрастыру, бағасымен	дана	6	
5	ф50х16 ысырманы орнату, бағасымен	дана	1	

ҚҚҚҚ жетекшісі *Қойсариев Д.*

ҚҚҚҚ жоба жетекшісі *Сулейменов Б.*

ЖШС «ОСС» БМБ механигі *Қадиханов С.*