Форма 1

Утверждена
Заместитель генерального директора
по производству ТОО "ОСС" _____ Сисенгалиев Р.С.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 6 349,673 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 875,817 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт "Ремонтные работы двухочкового туалета на месторождении Каламкас"
(наименование стройки)

Составлен в ценах апреля 2026г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2	Ремонтные работы двухочкового туалета на месторождении Каламкас	4 226,099			4 226,099
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**4 226,099**			**4 226,099**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**4 226,099**			**4 226,099**
		Глава 8				
2	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,1%	300,053			300,053
		Итого по главе 8	**300,053**			**300,053**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**4 526,152**			**4 526,152**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	226,308			226,308
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	135,784			135,785
		Итого по части II в сметных ценах:	**4 888,244**			**4 888,244**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на II квартал 2027 г., доля - 100 %	4 888,244			4 888,244
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на II квартал 2027 г., доля - 100 %, к - 1,1198	5 473,856			5 473,856
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**5 473,856**			**5 473,856**
7		- в том числе на 2027 г.	5 473,856			5 473,856
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		II квартал 2027 г. - затраты по частям II и III:	5 473,856			5 473,856
8		- в том числе затраты по части II	5 473,856			5 473,856
9	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2027 г. - 16%				875,817
		Итого налог на добавленную стоимость			875,817	875,817
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**5 473,856**		**875,817**	**6 349,673**

Руководитель проектно-сметного отдела Селиверстов О.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Составила Шанбасова П.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 1

Утверждена
Заместитель генерального директора
по производству ТОО "ОСС" _____ Сисенгалиев Р.С.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету в сумме 5 890,373 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 812,465 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт "Ремонтные работы двухочкового туалета на месторождении Каламкас"
(наименование стройки)

Составлен в ценах апреля 2026г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2	Ремонтные работы двухочкового туалета на месторождении Каламкас	4 226,099			4 226,099
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**4 226,099**			**4 226,099**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**4 226,099**			**4 226,099**
		Глава 8				
2	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,1%	300,053			300,053
		Итого по главе 8	**300,053**			**300,053**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**4 526,152**			**4 526,152**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	226,308			226,308
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.3 б)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	135,784			135,785
		Итого по части II в сметных ценах:	**4 888,244**			**4 888,244**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %	4 888,244			4 888,244
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,0388	5 077,908			5 077,908
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**5 077,908**			**5 077,908**
7		- в том числе на 2026 г.	5 077,908			5 077,908
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		II квартал 2026 г. - затраты по частям II и III:	5 077,908			5 077,908
8		- в том числе затраты по части II	5 077,908			5 077,908
9	Налоговый кодекс РК	НДС на II квартал 2026 г. - 16%				812,465
		Итого налог на добавленную стоимость			812,465	812,465
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**5 077,908**		**812,465**	**5 890,373**

Руководитель проектно-сметного отдела Селиверстов О.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Составила Шанбасова П.Р.

НДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки Текущий ремонт "Ремонтные работы двухочкового туалета на месторождении Каламкас"

Наименование объекта Ремонтные работы двухочкового туалета на месторождении Каламкас

Локальная смета № 2-01-01
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт "Ремонтные работы двухочкового туалета на месторождении Каламкас"
(наименование работ и затрат)

Основание: ДВ-Ж26

Сметная стоимость	4 226,099	тыс. тенге
Средства на оплату труда	3 061,573	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	0,396	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в текущих ценах на апрель 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**4 226 099**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			3 009 087
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 555 139*
		машины и механизмы	тенге			147 860
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*52 486*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 069 152
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	396		
	Раздел 1:	**Демонтажные работы**				**918 440**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			849 555
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*436 132*
		машины и механизмы	тенге			68 801
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24 576*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			84
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	116		

1	2	3	4	5	6	7
1	**1116-0401-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=0,4* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Демонтаж внутренних канализационных отводов 50мм.**	**шт.**	**2**	**12 482**	**24 964**
2	**1116-0401-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=0,4* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Демонтаж внутренних канализационных отводов 100 мм**	**шт.**	**3**	**22 140**	**66 420**
3	**1207-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**8**	**5 450**	**43 600**
4	**1213-0103-0105** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м² облицовки**	**11**	**5 054**	**55 594**
5	**1146-0202-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Отбивка штукатурки стен**	**м²**	**2**	**1 466**	**2 932**
6	**1212-0104-0501** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Очистка стен, потолков от старой краски**	**м²**	**75,62**	**1 135**	**85 829**
7	**1116-0202-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Демонтаж труб водоснабжения труб,диаметр до 40 мм.Демонтаж**	**м трубопровода**	**11,5**	**5 958**	**68 517**
8	**1215-0101-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Разборка труб системы отопления диаметром до 32 мм.**	**м трубопроводов**	**2**	**2 563**	**5 126**
9	**1206-0101-1001** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Снятие Двери ДГ 2,1х0,8**	**м²**	**1,68**	**2 403**	**4 037**
10	**1206-0101-0101** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Демонтаж окон ОС 6х8**	**шт.**	**1**	**9 231**	**9 231**

1	2	3	4	5	6	7
11	**1215-0101-0401** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Умывальники и раковины. Демонтаж**	**прибор**	**1**	**3 932**	**3 932**
12	**1146-0401-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Разборка бетонного покрытия по наружному периметру**	**м² площади застройки**	**19,5**	**21 618**	**421 551**
13	**1146-0301-1101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Разборка бетонного покрытия пола входного тамбура**	**м² покрытия**	**3,96**	**2 279**	**9 025**
14	**1212-0104-0502** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Очистка наружных стен от старой краски**	**м²**	**65,625**	**1 423**	**93 384**
15	**1208-0101-0201** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий**	**м² кровли**	**21,87**	**1 111**	**24 298**
	Раздел 2:	**Ішкі және сыртқы жөндеу жұмыстары**				**2 895 714**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 855 178
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*964 473*
		машины и механизмы	тенге			69 517
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24 414*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			971 019
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	241		
16	**1215-0101-0802** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**	**м трубопровода с фасонными частями**	**8**	**5 920**	**47 360**
17	**241-203-0107** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 100 мм**	**м**	**8**	**1 071**	**8 568**
18	**241-208-0407** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 100 мм**	**шт.**	**3**	**1 353**	**4 059**
19	**1215-0101-0801** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена**	**м трубопровода с фасонными частями**	**2**	**5 554**	**11 108**

1	2	3	4	5	6	7
20	**241-203-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50 мм**	**м**	**2**	**307**	**614**
21	**241-208-0403** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	**346**	**692**
22	**241-210-1102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Переходной адаптер канализационный ПЭ размерами 100х50 мм**	**шт.**	**1**	**176**	**176**
23	**1117-0101-0501** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка трапа, диаметр 50 мм**	**комплект**	**1**	**4 410**	**4 410**
24	**ТОО MIR SAFETY GROUP**	**Трап для душевых установок**	**шт**	**4**	**12 068,97**	**48 276**
25	**1116-0202-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Прокладка трубопровода отопления или водоснабжения из труб, диаметр до 40 мм**	**м трубопровода**	**13,5**	**6 071**	**81 959**
26	**241-102-0104** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20 мм**	**м**	**4,5**	**381**	**1 715**
27	**241-102-0107** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25 мм**	**м**	**9**	**490**	**4 410**
28	**1118-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка радиатора чугунного**	**кВт**	**1,6**	**32 730**	**52 368**
29	**1116-0401-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка запорной арматуры систем водоснабжения диаметорм до 25мм**	**шт.**	**5**	**13 049**	**65 245**
30	**242-303-0202** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Клапан (вентиль) запорный для воды и пара, Т до +200, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20**	**шт.**	**3**	**5 703**	**17 109**
31	**242-303-0203** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Клапан (вентиль) запорный для воды и пара, Т до +200, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25**	**шт.**	**2**	**7 615**	**15 230**
32	**1117-0102-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка умывальника**	**комплект**	**1**	**10 198**	**10 198**

1	2	3	4	5	6	7
33	**244-102-0601** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Умывальник из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм**	**шт.**	**1**	**9 943**	**9 943**
34	**1215-0101-0612** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 32* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Чаша "Генуя". Смена санитарно-технических приборов**	**прибор**	**2**	**154 209**	**308 418**
35	**244-101-1101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Чаша Генуя**	**шт.**	**2**	**13 580**	**27 160**
36	**244-101-0701** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый**	**комплект**	**2**	**14 480**	**28 960**
37	**1117-0103-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Установка смесителя**	**шт.**	**1**	**6 427**	**6 427**
38	**244-104-0401** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	**шт.**	**1**	**4 235**	**4 235**
39	**1111-0212-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м² покрытия**	**8**	**9 081**	**72 648**
40	**232-201-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м²**	**8**	**2 620**	**20 960**
41	**1115-0101-0203** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	**м² поверхности облицовки**	**11**	**12 663**	**139 293**
42	**232-201-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная**	**м²**	**11**	**2 620**	**28 820**
43	**1114-0202-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Оштукатуривание стены отдельных участках**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**2**	**6 416**	**12 832**

1	2	3	4	5	6	7
44	**1115-0301-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=2* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Шпатлевания с подготовкой внутренней поверхности стен и потолка в 2 слоя**	**м²**	**75,62**	**4 215**	**318 738**
45	**232-501-0301** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006**	**кг**	**207,87938**	**84**	**17 462**
46	**1115-0302-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=2* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Покраска внутренних стен и потолка в 2 слоя**	**м²**	**75,62**	**4 080**	**308 529**
47	**1113-0203-0205** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	**м²**	**2**	**375**	**750**
48	**1113-0203-0213** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой пентафталевой ПФ-020 за один раз**	**м²**	**2**	**365**	**730**
49	**1110-0106-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков ДГ 2,1х0,8**	**м²**	**1,68**	**11 668**	**19 602**
50	**223-201-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной внутренний СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8**	**м²**	**1,68**	**14 666**	**24 639**
51	**1110-0301-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка блока оконного ОС 6х8**	**м²**	**4,8**	**8 257**	**39 634**
52	**223-102-0207** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок оконный ОС 6х8**	**м²**	**4,8**	**54 006**	**259 229**
53	**1111-0201-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство покрытий пола внутреннего тамбура из щебеночных с пропиткой битумом 50 мм**	**м² покрытия**	**3,96**	**6 084**	**24 092**

1	2	3	4	5	6	7
54	**1106-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Бетонирование пола**	**м³**	**0,396**	**51 683**	**20 467**
55	**1111-0201-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство покрытий из битумизированного щебеня**	**м² покрытия**	**18,375**	**6 084**	**111 794**
56	**1106-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Бетонирование наружного периметра**	**м³**	**1,84**	**51 683**	**95 097**
57	**1115-0202-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Штукатурка отдельных участков стен туалета**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**2**	**16 304**	**32 608**
58	**1115-0302-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=2* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Покраска стены туалета в 2 слоя**	**м² окрашиваемой поверхности**	**65,625**	**2 492**	**163 538**
59	**1113-0102-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	**м² изолируемой поверхности**	**18,375**	**2 959**	**54 371**
60	**1126-0102-0607** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Теплоизоляция покрытий кровли керамзитом**	**м³ утеплителя**	**4,59**	**22 293**	**102 325**
61	**СТ**	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм**	**м³**	**4,7277**	**18 857,76**	**89 154**
62	**1115-0202-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство выравнивающего слоя из цементной смеси толщиной 25мм, потолка**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**18,375**	**6 334**	**116 387**
63	**1112-0102-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство кровель рулонных из наплавляемых материалов в три слоя**	**м² кровли**	**18,375**	**3 449**	**63 375**
	Раздел 3:	**Электр жұмыстары** *из них:*				**411 945**

1	2	3	4	5	6	7
		затраты на труд рабочих	тенге			304 354
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*154 534*
		машины и механизмы	тенге			9 542
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 496*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			98 049
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	39		
64	**1121-0401-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Монтаж светильника с лампами люминесцентными**	**шт.**	**1**	**9 000**	**9 000**
65	**247-102-0307** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017**	**шт.**	**1**	**5 784**	**5 784**
66	**1217-0101-2201** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Выключатели, розетки. Смена**	**шт.**	**1**	**2 018**	**2 018**
67	**247-212-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	**шт.**	**1**	**574**	**574**
68	**1308-0503-1901** *ЭСН РК 8.04-02-2024* *Изм. и доп. вып. 45* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Устройство эстакады с прокладкой трубы по стене и колонне с креплением скобами, диаметр до 25 мм**	**м**	**36**	**1 764**	**63 504**
69	**1146-0501-0504** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Пробивка борозды в стене бетонной**	**м борозд**	**9**	**3 010**	**27 090**
70	**1121-0202-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Монтаж кабеля ВВГ 3х25мм**	**ввод**	**45**	**6 304**	**283 680**
71	**243-105-0503** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**45**	**451**	**20 295**

Начальник сметного отдела Селиверстов О.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Составил Шанбасова П.Р.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-01-01

Составлен(а) в текущих ценах на апрель 2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	223-102-0207 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок оконный ОС 6х8	м²	4,8	54 006	259 229
2	СТ	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 5-10 мм	м³	4,7277	18 857,76	89 154
3	212-101-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	2,28072	37 614	85 787
4	216-201-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,276954	282 529	78 248
5	252-207-3979 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	45	1 446	65 070
6	232-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	19	2 620	49 780
7	ТОО MIR SAFETY GROUP	Трап для душевых установок	шт	4	12 068,97	48 276
8	245-101-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Радиатор отопления чугунный ГОСТ 31311-2005 МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм	кВт	1,6	24 660	39 456
9	236-202-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,1635312	218 283	35 696
10	244-101-0701 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бачок смывной низкорасполагаемый, среднерасполагаемый и высокорасполагаемый	комплект	2	14 480	28 960
11	244-101-1101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Чаша Генуя	шт.	2	13 580	27 160
12	223-201-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной внутренний СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-8	м²	1,68	14 666	24 639

1	2	3	4	5	6	7
13	235-101-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м²	41,5275	522	21 677
14	243-105-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	45	451	20 295
15	232-501-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	207,87938	84	17 462
16	242-303-0202 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Клапан (вентиль) запорный для воды и пара, Т до +200, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	3	5 703	17 109
17	242-303-0203 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Клапан (вентиль) запорный для воды и пара, Т до +200, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	7 615	15 230
18	217-606-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Керосин для технических целей ГОСТ 33193-2020 марки КТ-1, КТ-2	т	0,011025	961 410	10 600
19	235-201-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	36,015	278	10 012
20	244-102-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Умывальник из нержавеющей стали ГОСТ 28535-90 с одной чашей накладная размерами 500х600х150 мм	шт.	1	9 943	9 943
21	241-203-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 100 мм	м	8	1 071	8 568
22	235-101-0301 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-420-1,0	м²	21,13125	402	8 495
23	212-402-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	0,315025	23 855	7 515
24	235-101-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б	м²	20,2125	341	6 892
25	218-103-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м²	1,664166	4 057	6 752
26	247-102-0307 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 12-Ф-220В-D150 антивандальный, с фотодатчиком, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	1	5 784	5 784
27	241-102-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25 мм	м	9	490	4 410
28	244-104-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	1	4 235	4 235
29	241-208-0407 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 100 мм	шт.	3	1 353	4 059

1	2	3	4	5	6	7
30	223-503-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента ПСУЛ	м	15,19968	259	3 937
31	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	20,99508	187	3 926
32	235-202-0118 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-2023 полиуретановый однокомпонентный 750 мл(монтажная пена)	шт.	1,07856	3 196	3 447
33	232-502-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	44	78	3 432
34	212-401-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	0,10508	32 620	3 428
35	245-106-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	2,48	1 056	2 619
36	211-201-0606 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	0,665583	3 750	2 496
37	217-101-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 для санитарно-технических работ	т	0,0025	831 695	2 079
38	212-402-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,086	23 483	2 020
39	211-201-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0,410964	4 688	1 927
40	261-107-0646 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шпильки	комплект	2,04	854	1 742
41	241-102-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 20 мм	м	4,5	381	1 715
42	215-206-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Опилки древесные	м³	0,2448	6 701	1 640
43	261-201-0342 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	14,1245	116	1 638
44	261-201-0604 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	3,781	398	1 505
45	223-503-0504 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лента бутиловая	м	15,19968	89	1 353
46	216-201-0602 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Битум нефтяной кровельный ГОСТ 9548-74 марки БНК 45/180	т	0,0045937	286 736	1 317

1	2	3	4	5	6	7
47	217-102-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Винт ГОСТ ISO 8992-2015 с полукруглой головкой	кг	0,9	1 403	1 263
48	211-201-0604 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0,205482	4 621	950
49	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,820094	1 103	905
50	244-104-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	1	815	815
51	232-504-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 белая	кг	4,4	172	757
52	217-105-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,63	1 186	747
53	261-404-0449 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-2017	шт.	45	16	720
54	241-208-0403 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	346	692
55	217-302-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,5956	1 154	687
56	214-402-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м²	0,6197875	1 069	663
57	241-203-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50 мм	м	2	307	614
58	247-212-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	1	574	574
59	217-605-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ 34858-2022	кг	2,16825	241	523
60	218-103-0206 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м²	0,559	7 006	3 916
61	235-202-0119 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-2023 силиконовый 310 мл	шт.	0,126	2 082	262
62	217-605-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	кг	0,04185	6 196	259
63	217-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00024	954 056	229

1	2	3	4	5	6	7
64	261-404-0209 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	6,912	300	2 074
65	241-210-1102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Переходной адаптер канализационный ПЭ размерами 100х50 мм	шт.	1	176	176
66	215-204-0303 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,001344	122 783	165
67	216-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00086	182 510	157
68	236-104-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,195	781	152
69	236-101-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	754 778	136
70	218-103-0208 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Каболка	т	0,00031	423 648	131
71	261-201-0306 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка пентафталевая, ПФ-020 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00013	751 643	98
72	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	0,477472	164	78
73	217-108-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,0846465	861	73
74	217-605-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м³	0,09935	604	60
75	241-703-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прокладка паронитовая ГОСТ 481-80 ПОН 0,4-1,5	кг	0,04	1 493	60
76	217-603-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	0,120992	487	59
77	236-202-1014 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,124	446	55
78	217-605-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м³	0,0086	5 901	51
79	212-402-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:2	м³	0,001764	25 528	45
80	214-209-0507 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,027	1 019	28
81	217-701-0308 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Очес льняной	кг	0,0526	426	22

1	2	3	4	5	6	7
82	261-105-0646 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Клей марки БМК-5к	кг	0,072	310	22
83	261-107-0397 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000056	380 806	21
84	247-216-1102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Изолента ПВХ	кг	0,003	4 837	15
85	261-107-0783 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,028	492	14
86	235-202-0120 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Герметик ГОСТ 25621-2023 для резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений (ФУМ лента)	кг	0,0003	31 625	9
87	261-404-0564 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Заглушки ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,36	208	75
88	216-103-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Гипсовое вяжущее ГОСТ 125-2018 марки Г-3	т	0,0001515	36 581	6
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**1 069 152**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**1 069 152**

1) Объекты 2026 года (сделать в 2026 году)

«БЕКІТЕМІН»

«ОСС» бас директорының

өндіріс жөніндегі орынбасары

Сисенғалиев Р.С.

«_____»_____

Ақаулық тізімдеме.

(Меншікті жөндеу 2026 ж)

Нысан: ҚҚҚҚ базасындағы екі орындық дәретқананың жөндеу жұмыстары .

№	Жұмыстың атауы	Өлшем бірлік	Саны	Қосымша
	Демонтаж жұмыстары			
1	Ішкі ПЭ ф100 кәріз құбырын бөлшектеу	м	8	
2	Ішкі ПЭ ф50 кәріз құбырын бөлшектеу	м	2	
3	Ішкі ПЭ ф100 кәріз иінің бөлшектеу	дана	3	
4	Ішкі ПЭ ф50 кәріз иінің бөлшектеу	дана	2	
5	Ішкі ПЭ ф100х50 өтетін кәріз адаптерін бөлшектеу		1	
6	Генуя ыдысын (чаша генуя) су сақтайтын ыдысымен бөлшектеу	дана	2	
7	Еденнің ескі керамикалық плиткаларын бөлшектеу	м2	8	
8	Қабырғаның ескі керамикалық плиткаларын бөлшектеу	м2	11	
9	Ішкі қабырғалардан ескі сылақты алып тастау	м2	2	
10	Ішкі қабырға мен төбенің ескі сырларын алып тастау	м2	75,62	
11	Суға арналған ф25,ф20 құбырларды бөлшектеу	метр	11,5	
12	Жылуға арналған ф25 құбырын бөлшектеу	метр	2	
13	Сыртқы ДГ 21х8 есігін бөлшектеу	дана	1	
14	ОС 6х8 терезесін бөлшектеу	дана	1	
15	Қол жуатын жуу ыдысын (мойка) бөлшектеу	дана	1	
16	Дәретқананың сыртқы жиегіндегі аймақтың бетонын бөлшектеу	м2	19,5	
17	Ішкі кіреберістің еденіндегі бетонды бөлшектеу	м2	3,96	
18	Дәретқананың сыртқы қабырғасының сырын түсіру	м2	65.625	

19	Төбенің ескі қарақағазың бөлшектеу	м2	21,87	
	Ішкі және сыртқы жөндеу жұмыстары			
1	Ішкі ПЭ ф100 кәріз құбырын орнату, бағасымен	м	8	
2	Ішкі кәрізге арналған ПЭ ф50 құбырын орнату, бағасымен	м	2	
3	Ішкі кәрізге арналған ПЭ ф100 иінің орнату, бағасымен	дана	3	
4	Ішкі кәрізге арналған ПЭ ф50 иінің орнату , бағасымен	дана	2	
5	Ішкі кәрізге арналған ПЭ ф100х50 өтетін адаптерін орнату, бағасымен	дана	1	
6	Ішкі кәрізге арналған ПЭ ф50 трап орнату, бағасымен	дана	1	
7	Су мен жылуға арналған ф25 құбырларды құрастыру, бағасымен	метр	9	
8	Суға арналған ф20 құбырларды құрастыру, бағасымен	метр	4,5	
9	Жылуға арналған 10 секциялы шойын батарея орнату, бағасымен	дана	1	
10	Суға арналған ф20 вентильдерді сгонымен бірге орнату, бағасымен	дана	3	
11	Жылуға арналған ф25 вентильдерді сгонымен бірге орнату, бағасымен	дана	2	
12	Болаттан жасалған раковинаны орнату, бағасымен	дана	1	
13	Генуя ыдысын (чаша генуя) су сақтайтын ыдысымен орнату, бағасымен	дана	2	
14	Раковинаға арналған сместитель орнату, бағасымен	дана	1	
15	Еденге керамикалық плиткаларын төсеу	м2	8	
16	Қабырғаға керамикалық плиткаларды төсеу	м2	11	
17	Ішкі қабырғалардың әр жерін сылақтау	м2	2	
18	Ішкі қабырға мен төбеге шпаклевка жағу 2 рет	м2	75,62	
19	Ішкі қабырға мен төбені сырлау 2 рет	м2	75,62	
20	Темір құбырларды Гф-021 сырлау	м2	2	
21	Темір құбырларды ПФ сырлау	м2	2	
22	Сыртқы ДГ 21х8 есігін орнату, бағасымен	дана	1	
23	ОС 6х8 терезесін орнату, бағасымен	дана	1	
24	Ішкі кіреберістің еденіне қалыңдығы 50мм битум сіңірілген қиыршық тас төсеу	м2	3,96	
25	Ішкі кіреберістің еденің бетондау	м3	0,396	
26	Дәретқананың сыртқы жиегіндегі аймаққа қалыңдығы 50мм битум сіңірілген қиыршық тас төсеу	м2	18.375	
27	Дәретқананың сыртқы жиегіндегі аймақтың бетоның құю	м3	1,84	
28	Дәретқананың сыртқы қабырғасын әр жерін сылақтау	м2	2	
29	Дәретқананың сыртқы қабырғасын сырлау 2 рет	м2	65.625	
30	Дәретқананың төбесіне бу бөгейтін 1 қабат қарақаз төсеу, бағасымен	м2	18.375	

31	Дәретқананың төбесіне 250мм қалыңдықта керамзит төсеу,бағасымен	м3	4.59	
32	Дәретқананың төбесіне 25мм қалыңдықта цементпен араласқан балшық төсеу	м2	18.375	
33	Дәретқананың төбесіне 3 қабат қарақағаз төсеу ,бағасымен	м2	18.375	
	Электр жұмыстары			
1	Төбедегі шамды алмастыру, бағасымен	дана	1	
2	Шамды ауыстырып қосқышты алмастыру, бағасымен	дана	1	
3	Тоқтың сымын жүргізуге эстакадамен ф20 құбыр құрастыру, бағасымен	метр	36	
4	Қабырғаны шауып тоқтын сымын жүргізу	метр	9	
5	Кабель ВВГ нг 3х2,5 орнату , бағасымен	метр	45	

ҚҚҚҚ жетекшісі *Қойсариев Д.*

ҚҚҚҚ жоба жетекшісі *Сулейменов Б.*

ЖШС «ОСС» БМБ механигі *Қадиханов С.*