Форма 1

Утверждена
Заместитель генерального директора
по производству ТОО "ОСС" _____ Исенгалиев Р.С.

общая сметная стоимость по Сводному сметному расчету
в сумме 38 140.071 тыс. тенге
в том числе:
налог на добавленную стоимость 5 260.699 тыс. тенге

(ссылка на документ об утверждении)

Сводный сметный расчет стоимости строительства

Текущий ремонт "Замена канализационных труб и канализационных колодцев в столовой , раздевалке , туалетах на базе Каламкас, профилактическое благоустройство столовой и замена задвижек труб перекачки канализационной воды"
(наименование стройки)

Составлен в ценах 2026 г.

Номер по порядку	Номера смет и расчетов, иные документы	Наименование частей, глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Общая сметная стоимость, тыс. тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Часть II. Строительство				
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1	Текущий ремонт "Замена канализационных труб и канализационных колодцев в столовой , раздевалке , туалетах на базе Каламкас, профилактическое благоустройство столовой и замена задвижек труб перекачки канализационной воды"	24 705,757	240		24 945,757
		Итого по главе 2: Основные объекты строительства	**24 705,757**	**240**		**24 945,757**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**24 705,757**	**240**		**24 945,757**
		Глава 8				
2	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8.1	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,1%	1 754,109			1 754,109
		Итого по главе 8	**1 754,109**			**1 754,109**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**26 459,866**	**240**		**26 699,866**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п.8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 322,993			1 322,993
4	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.66.4 б)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	793,796	7,2		800,996
		Итого по части II в сметных ценах:	**28 576,655**	**247,2**		**28 823,855**
		Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:				
5		в том числе на III квартал 2027 г., доля - 100 %	28 576,655	247,2		28 823,855
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)				
6	НДЦС РК 8.04-07-2025, табл. 2, разд. 2	на III квартал 2027 г., доля - 100 %, к - 1,1407	32 597,39	281,981		32 879,371
		Итого по части II в прогнозных ценах:	**32 597,39**	**281,981**		**32 879,371**
7		- в том числе на 2027 г.	32 597,39	281,981		32 879,371
		Расчет налога на добавленную стоимость в прогнозных ценах по кварталам строительства:				
		III квартал 2027 г. - затраты по частям II и III:	32 597,39	281,981		32 879,371
8		- в том числе затраты по части II	32 597,39	281,981		32 879,371
9	Налоговый кодекс РК	НДС на III квартал 2027 г. - 16%				5 260,699
		Итого налог на добавленную стоимость			5 260,699	5 260,699
		ИТОГО ПО СВОДНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА	**32 597,39**	**281,981**	**5 260,699**	**38 140,071**

Руководитель проектно-сметного отдела Селиверстов О.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Составила Шанбасова П.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПДЦС РК 8.01-08-2022 Форма 4*

Наименование стройки: Текущий ремонт "Замена канализационных труб и канализационных колодцев в столовой , раздевалке , туалетах на базе Каламкас, профилактическое благоустройство столовой и замена задвижек труб перекачки канализационной воды"

Наименование объекта: Текущий ремонт "Замена канализационных труб и канализационных колодцев в столовой , раздевалке , туалетах на базе Каламкас, профилактическое благоустройство столовой и замена задвижек труб перекачки канализационной воды"

Локальная смета № 2-1
(Локальный сметный расчет)

на Текущий ремонт "Замена канализационных труб и канализационных колодцев в столовой , раздевалке , туалетах на базе Каламкас, профилактическое благоустройство столовой и замена задвижек труб перекачки канализационной воды"

(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость	24 945,757	тыс. тенге
Средства на оплату труда	12 374,103	тыс. тенге
Нормативная трудоемкость	1,718	тыс. чел.-ч

Составлен(а) в ценах на апрель 2026 года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**24 945 757**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			11 424 366
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 814 715*
		машины и механизмы	тенге			2 517 102
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*949 737*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			10 764 289
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			240 000
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 718		

1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1:	**Демонтажные работы**				**2 314 313**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 601 574
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*812 238*
		машины и механизмы	тенге			712 739
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*280 279*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	254		
1	**1123-0202-0403** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=0,6* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Демонтаж подземной канализационной трубы**	**м канала**	**253**	**485**	**122 705**
2	**1122-0501-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Демонтаж старой канализационного колодца**	**м³**	**72**	**30 439**	**2 191 608**
	Раздел 2:	**Монтажные работы**				**18 295 052**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7 730 282
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 921 312*
		машины и механизмы	тенге			1 363 408
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*508 892*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			9 201 362
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 167		
3	**1123-0101-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство основания под трубопровод и колодцем**	**м³ основания**	**408**	**11 581**	**4 725 048**
4	**1123-0101-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Уплотнение грунта под колодцем и трубопроводом**	**м³ основания**	**179,69**	**11 581**	**2 080 990**
5	**1127-0402-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=2,4* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 50мм**	**м²**	**48,51**	**3 778**	**183 271**

1	2	3	4	5	6	7
6	**1122-0501-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство круглых колодцев из железобетона в грунтах сухих**	**м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**57,462**	**54 324**	**3 121 566**
7	**225-101-0111** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9**	**шт.**	**17**	**44 753**	**760 801**
8	**225-101-0110** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6**	**шт.**	**5**	**32 010**	**160 050**
9	**225-101-0603** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20**	**шт.**	**11**	**46 109**	**507 199**
10	**225-101-0613** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1**	**шт.**	**11**	**49 465**	**544 115**
11	**244-202-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**11**	**22 439**	**246 829**
12	**1146-0501-0401** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Пробивка отверстия**	**шт.**	**25**	**5 662**	**141 550**
13	**1123-0304-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Установка жироуловителя вертикального**	**шт.**	**1**	**45 723**	**45 723**
14	**274-405-0114-0001** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Жироуловитель с корпусом из стеклопластика вертикального исполнения, диаметром 800, длиной 3100, производительностью 2 л/с, марки ЛОС-Ж-2С/0,8-3,1**	**шт.**	**1**	**1 806 539**	**1 806 539**
15	**1122-0105-0411** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 215 мм**	**км**	**0,1284**	**2 987 201**	**383 557**
16	**241-201-0214** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 200х27,4 мм**	**м**	**128,4**	**11 375**	**1 460 550**

1	2	3	4	5	6	7
17	**1122-0105-0408** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм**	**км**	**0,095**	**2 562 526**	**243 439**
18	**241-201-0212** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 150 мм**	**м**	**95**	**7 271**	**690 745**
19	**1122-0105-0405** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Изм. и доп. вып. 44* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Укладка трубопровода из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм**	**км**	**0,03**	**2 039 676**	**61 190**
20	**241-201-0209** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 100 мм**	**м**	**30**	**3 451**	**103 530**
21	**1113-0101-0208** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство гидроизоляции битумной поверхности вертикальной в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м² поверхности**	**137,06**	**4 287**	**587 576**
22	**1101-0102-0902** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Засыпка колодцев и труб грунтом**	**м³ грунта**	**72**	**6 122**	**440 784**
	Раздел 3:	**Монтаж труб насосного пункта**				**1 211 011**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			377 696
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*191 562*
		машины и механизмы	тенге			163 735
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*55 641*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			669 580
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	45		
23	**1122-0301-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка**	**т фасонных частей**	**0,103**	**5 238 748**	**539 591**
24	**242-103-0303** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100**	**шт.**	**1**	**74 122**	**74 122**

1	2	3	4	5	6	7
25	**242-302-0703** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для жидких, газообразных, агрессивных сред, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50**	**шт.**	**3**	**152 944**	**458 832**
26	**242-306-0104** *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	**Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50**	**шт.**	**1**	**17 614**	**17 614**
27	**241-116-0309** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Фланец PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	**2**	**3 989**	**7 978**
28	**241-116-0307** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Фланец PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм**	**шт.**	**2**	**2 415**	**4 830**
29	**241-112-0144** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х10,0 мм**	**шт.**	**2**	**4 717**	**9 434**
30	**Ценовое предложение п.17**	**Тройник стальной 114х57**	**шт**	**1**	**30 964,28**	**30 964**
31	**Ценовое предложение п.18**	**Переход стальной К 114х10 - 89х10**	**шт**	**1**	**18 724,28**	**18 724**
32	**1122-0103-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 114 мм**	**км трубопровода**	**0,0055**	**3 985 935**	**21 922**
33	**241-102-0185** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Труба стальная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х10 мм**	**м**	**5,5**	**4 734**	**26 037**
34	**1113-0203-0531** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска грунт-эмалью**	**м²**	**3**	**321**	**963**
	Раздел 4:	**Благоустройство перед столовой**				**3 125 381**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			1 714 814
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*889 603*
		машины и механизмы	тенге			277 220
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*104 925*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			893 347
		оборудование, мебель и инвентарь	тенге			240 000

1	2	3	4	5	6	7
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	252		
35	**1146-0301-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Разборка старого бетона**	**м³**	**0,7**	**100 682**	**70 478**
36	**1207-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Кзтр и Кэм=1,03*	**Полы из плит 1000х1000. Разборка покрытия**	**м²**	**60**	**5 450**	**327 000**
37	**1220-0401-0201** *ЭСН РК 8.05-01-2022* *Изм. и доп. вып. 31* *Кзтр и Кэм=1,04*	**Бортовые камни бетонные. Ремонт с заменой**	**м**	**42**	**21 196**	**890 232**
38	**Ценовое предложение п.18**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон**	**м²**	**42**	**2 473**	**103 866**
39	**1111-0212-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов на клее из сухих смесей**	**м²**	**18,35**	**11 047**	**202 713**
40	**231-302-0102** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм**	**м²**	**18,35**	**2 938**	**53 912**
41	**1111-0227-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кэм=1,02*	**Устройство покрытия полов из брусчатки на цементном растворе с заполнением швов**	**м² покрытия**	**70**	**11 098**	**776 860**
42	**Ценовое предложение п.18**	**Плита бетонная тротуарная цветная ГОСТ 17608-2017**	**м²**	**70**	**6 576**	**460 320**
43	**Ценовое предложение п.17**	**Скамейка со спинкой**	**шт**	**4**	**60 000**	**240 000**

Составила _____ Шанбасова П.Р.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Проверил _____ Селиверстов О.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к локальной смете № 2-1

Составлен(а) в ценах на апрель 2025года

Номер по порядку	Обоснование	Наименование ресурса	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		I. Материалы				
1	211-401-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	661,24264	3 429	2 267 401
2	274-405-0114-0001 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Жироуловитель с корпусом из стеклопластика вертикального исполнения, диаметром 800, длиной 3100, производительностью 2 л/с, марки ЛОС-Ж-2С/0,8-3,1	шт.	1	1 806 539	1 806 539
3	241-201-0214 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 200х27,4 мм	м	128,4	11 375	1 460 550
4	225-101-0111 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	17	44 753	760 801
5	241-201-0212 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 150 мм	м	95	7 271	690 745
6	225-101-0613 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	11	49 465	544 115
7	225-101-0603 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	11	46 109	507 199
8	Ценовое предложение п.18	Плита бетонная тротуарная цветная ГОСТ 17608-2017	м²	70	6 576	460 320
9	242-302-0703 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Клапан (вентиль) запорный из нержавеющей стали, фланцевый, для жидких, газообразных, агрессивных сред, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	3	152 944	458 832
10	235-201-0204 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	328,944	1 091	358 878

1	2	3	4	5	6	7
11	244-202-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	11	22 439	246 829
12	212-401-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М100	м³	6,357194	32 620	207 372
13	212-102-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон мелкозернистый ГОСТ 7473-2010 класса В7,5	м³	4,83	39 086	188 785
14	225-101-0110 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	5	32 010	160 050
15	Ценовое предложение п.18	Камень бортовой дорожный с сечением сторон	м²	42	2 473	103 866
16	241-201-0209 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 7,4 ГОСТ 18599-2001 (ISO 4427-1:2014, NEQ) размерами 100 мм	м	30	3 451	103 530
17	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	17,347176	5 619	97 474
18	242-103-0303 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	74 122	74 122
19	231-302-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2017 матовая размерами 450х450х9мм	м²	18,35	2 938	53 912
20	235-201-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Праймер битумный ГОСТ 30693-2000 эмульсионный	кг	68,53	554	37 966
21	Ценовое предложение п.17	Тройник стальной 114х57	шт	1	30 964,28	30 964
22	241-102-0185 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Труба стальная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 114х10 мм	м	5,5	4 734	26 037
23	235-201-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г	кг	93,1	278	25 882
24	217-301-0107 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 6 мм	кг	9,27	2 108	19 541
25	Ценовое предложение п.18	Переход стальной К 114х10 - 89х10	шт	1	18 724,28	18 724
26	242-306-0104 *ПрСЦ 04.2026 № 1-3*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	1	17 614	17 614

1	2	3	4	5	6	7
27	241-112-0144 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х10,0 мм	шт.	2	4 717	9 434
28	241-116-0309 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фланец PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	3 989	7 978
29	232-502-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	73,4	78	5 725
30	241-116-0307 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Фланец PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 415	4 830
31	217-603-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м³	6,46226	487	3 147
32	232-504-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006 серая	кг	6,239	145	905
33	236-101-0116 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	4,5875	187	858
34	217-603-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Вода техническая	м³	3,9609552	164	650
35	217-301-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Электрод типа Э38, Э42, Э46, Э50 ГОСТ 9467-75, марки АНО-4 диаметром 4 мм	кг	0,275	2 236	615
36	212-402-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-2023 тяжелый цементный 1:3	м³	0,0252	24 041	606
37	236-202-1013 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,27	1 998	539
38	218-103-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ветошь СТ РК 1160-2002	кг	0,367	1 103	405
39	212-401-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-2023 марки М150	м³	0,01	34 316	343
40	215-202-0503 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м³	0,00099	127 301	126
41	214-209-0507 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	0,11	1 019	112
42	261-107-0397 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000039	380 806	15

1	2	3	4	5	6	7
		Итого материальные ресурсы	**тенге**			**10 764 289**
		II. Оборудование (подрядчика)				
1	Ценовое предложение п.17	Скамейка со спинкой	шт	4	60 000	240 000
		Итого оборудование (подрядчика)	**тенге**			**240 000**
		Всего по ведомости:	**тенге**			**11 004 289**

БЕКІТЕМІН:
«ОСС» бас директорының өндіріс жөніндегі орынбасары
Сисенғалиев Р.С.
«_____»_____

Ақаулық тізімдеме.
(Меншікті жөндеу 2026 ж)

Нысан: ҚҚҚҚ базасындағы асхана, раздевалка ,дәретқаналардың кәріз құбырлары мен кәріз құдықтарын ауыстыру, асхананың алдың көркейту және кәріз суын айдайтын сораптын құбырларын, ысырмаларын ауыстыру.

№	Жұмыстың атауы	Өлшем бірлік	Саны	Қосымша
	Демонтаж жұмыстары			
1	Жерасты кәріз құбырларын қазып алу	м3\метр	265\253	
2	Кәріз құдықтарын қазып алу	м3\дана	72\11	
	Жер асты жұмыстары			
1	Құбыр жүргізуге жер қазу жұмыстары	м3	295	
2	Құдық орнатуға жер қазу жұмыстары	м3	113	
3	Құбыр мен құдықтың астындағы топырақты топырақпен өңдеу	м2	179,69	
4	Қалыңдығы 50мм битум сіңірілген қиыршық тас төсеу	м2	48,51	
5	Құдықтарға арналған плита төсеу ПН20,бағасымен	дана	11	
6	Құдықтардың сақинасын құрастыру КС 20-9,бағасымен	дана	17	
7	Құдықтардың сақинасын құрастыру КС 20-6,бағасымен	дана	5	
8	Құдықтарға арналған плитамен жабу 1ПП20-1 , бағасымен	дана	11	
9	Құдықтарға шойын люк орнату, бағасымен	дана	11	
10	Құдықтарға құбыр өтетін 500см2 дейінгі саңылаулар тесу	дана	25	
11	Май ұстағыш ЛОС-Ж (жироуловитель)орнату , бағасымен	дана	1	
12	Сыртқы кәрізге арналған ф200 ПЭ құбырын құрастыру, бағасымен	метр	128,4	
13	Сыртқы кәрізге арналған ф150 ПЭ құбырын құрастыру, бағасымен	метр	95	
14	Сыртқы кәрізге арналған ф100 ПЭ құбырын құрастыру, бағасымен	метр	30	
15	Саңылауларды бетонмен тығыздау	м3	1	
16	Құдықтарға 2 қабат битуммен бүйірлік гидроизоляция	м2	137,06	
17	Құдықтарды және құбырларды топырақпен кері жабу	м3	72	
	Сорғы пунктінің құбырларын құрастыру жұмыстары			
1	ф100х16 ысырмаларды орнату, бағасымен	дана	1	
2	ф50х16 вентиль фланецымен орнату, бағасымен	дана	3	
3	ф50х16 кері клапан орнату, бағасымен	дана	1	
4	Фланец ф80х16 бағасымен	дана	2	
5	Фланец ф50х16 бағасымен	дана	2	
6	Отвод ф89х10 90гр , бағасымен	дана	2	

7	Переход 114х10-89х10, бағасымен	дана	1	
8	Тройник ф114х57 10мм, бағасымен	дана	1	
9	Темір құбыр ф114х10 құрастыру, бағасымен	метр	5,5	
10	Темір құбырларды сырлау	м2	3	
	Асхананың алдын көркейту жұмыстары			
1	Ескі бетонды бөлшектеу	м2	7	
2	Өлшемдері 1000х1000 плиталарды бөлшектеу	дана	60	
3	Жиектас тастарды бөлшектеу	метр	42	
4	Еденге сырғымайтын керамикалық плиталарды төсеу, бағасымен	м2	18,35	
5	Кеспе тас (брусчатка) орнату ,бағасымен	м2	70	
6	Жиектас тастарды орнату БР100.30.15 бағасымен	дана\метр	42\42	
7	Арқасы бар скамейка , бағасымен	дана	4	

ҚҚҚҚ жетекшісі *Қойсариев Д.*

ҚҚҚҚ жоба жетекшісі *Сулейменов Б.*

ЖШС «ОСС» БМБ механигі *Қадиханов С.*