ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266463 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (52 Р, 4568592) Декоративтік-әрлеу жұмыстары

Тапсырыс беруші: Өзенмұнайгаз АҚ
Ұйымдастырушы: Өзенмұнайгаз АҚ

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	52 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Декоративтік-әрлеу жұмыстары, Қаптау/жалату, төсеу, желілеу, көмкеру және безендіруге байланысты және басқа да әрлеу материалдары мен жабындарына қатысты жұмыстар
Қосымша сипаттама	Лазерлік элементтері және кіріктірілген жарықтандыруы бар сәндік стендті дайындау және монтаждау бойынша жұмыстар
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен Қ.Ә., Жаңаөзен қ., Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, г.Жанаозен
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 90%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

2026 және 2027 жылдардағы жұмыс көлемі әр жылы фотоқалталары бар үш секциялы стенд пен қабырғалық ақпараттық стендтің жиынтығын құрайды. Көлемді өнім беруші Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша орындайды.

Дизайн: бір стильде жасалған үш бөлек тік бөлімнен тұратын қабырғаға орнатылған ақпараттық-сәндік стенд.

1 ДСП стендінің негізі, қалыңдығы 16-18 мм, Түсі / құрылымы — қара ағаш.

2 секциялар саны-3 дана. әр секция бөлек дайындалады және бір композицияға орнатылады. Әр бөлімнің өлшемі ені 900мм (+/- 20мм), биіктігі 2500мм (+/- 20мм).

3 орталық панельдер-көк түсті Акрил, қалыңдығы 3-5 мм.

4 көк акрилді бекіту - металл сәндік қашықтан ұстағыштар.

5 сәндік ою - өрнек-алтын Айна акрил, қалыңдығы 2-3 мм. ұлттық ою-өрнекті бұйра лазерлік кесу.

6 Қазақстан Республикасының Елтаңбасы - көлемді сәндік бейнесі орталық секцияда орналастырылады.

7 ақпараттық толықтыру-сол жақ секция — Мемлекеттік Ту; орталық секция-Мемлекеттік Елтаңба; оң секция-Мемлекеттік Әнұран.

8 әріптер мен мәтіндер - бекітілген макетке сәйкес көк акрил бойынша Алтын әріптер.

9 негізгі құрылымның түсіне 16-18 мм ДСП жоғарғы сәндік қорабы.

10 артқы жарық-кіріктірілген жарықдиодты шамдар-әр бөлімге шамамен 2 дана.

11 төменгі сәндік бөлігі негізгі құрылымның түсіне ДСП-дан жасалған көлемді негіз.

12 ұштарын өңдеу. ДСП-ның барлық көрінетін ұштары материалдың түсіне қарай ПВХ жиегімен жабылады.

13 қабырғаға бекіту. Дайын құрылымның массасына есептелген жасырын күшейтілген бекіту.

14 электр қуаты 220 В. жасырын электр сымдары, қолданылатын шамдарға сәйкес қуат көзі/LED драйвері.

15 жиынтық 3 секция, көк акрил панельдері, алтын сәндік элементтер, қашықтан ұстағыштар, Елтаңба, жарықтандыру, электр жинағы және бекіткіштер.

16 монтаждау құрастыру, орнату, үш бөлімді туралау, қабырғаға сенімді бекіту және жарықтандыруды қосу.

Өндіріске қойылатын талаптар:

* Барлық үш бөлім бірдей биіктікте болуы керек және бір композицияны көзбен құруы керек.

* Бөлімдер арасындағы Бос орындар бірдей болуы керек.

* Алтын ұлттық ою-өрнек акрилді лазерлік кесу әдісімен орындалады.

* Көк акрил панельдері қашықтағы ұстағыштарда ДСП бетінен шегіністпен орнатылады.

* Бекіткіштер, электр сымдары және қуат көздері мүмкіндігінше жасырын болуы керек.

* Барлық элементтер мұқият дайындалуы және орнатылуы керек, чиптер, сызаттар, желім іздері және көрінетін бекіткіштер жоқ.

1850 × 1500 мм қабырғадағы ақпараттық стенд

Өнім: Фото қалталары, сәндік элементтері және кіріктірілген жарықтандыруы бар қабырғаға орнатылған ақпараттық стенд.

Жалпы өлшемі: 1850 × 1500 мм (+/- 20 мм) .

Бағдар: көлденең.

1 ЛДСП тірек негізі 16 мм 1 жинақ

2 Сыртқы Сәндік жақтау LDSP/MDF, периметрі бойынша қара ағаш құрылымы

3 негізгі көк өріс акрил 3 мм ≈ 1250-1350 × 850 мм

4 жоғарғы көк панель акрил 3 мм ≈ 1250-1350 × 170-200 мм

5 Фото қалталар мөлдір ПЭТ 1-1, 5 мм шамамен 53 дана.

6 Фото-кірістірулер фото басып шығару, қалта саны бойынша 250-300 г/м2 қағаз

7 бүйірлік ою-өрнектер алтын Айна акрил 2-3 мм 2 тік жиынтық

8 ldsp жоғарғы жарық қорабы ≈ 1400-1500 × 150 × 120 мм

9 жарықдиодты шамдар, 12/24 В-5 дана.

10 қуат көзі 220 В → 12/24 в 1 дана.

11 жасырын электр сымдары 1 жинақ

12 бекіту металл қашықтан ұстағыш, якорь 1 жинақ

Конструктивті

Сыртқы жақтауды ені шамамен 100-120 мм етіп жасау ұсынылады.Орталық панельдер визуалды тереңдік жасау үшін ағаш негізден сәл шегіністпен орнатылады. Көк ақпарат өрісі үшін 3 мм акрил ұсынылады.

Алтын ұлттық ою-өрнекті лазерлік кесу әдісімен қалыңдығы 2-3 мм айна алтын акрилден бөлек жасау ұсынылады, содан кейін негізге бекітіледі.

Артқы жарық

Жоғарғы бөлігінде шамамен 120-150 ММ тереңдіктегі шығыңқы қорап бар. қорапқа жарық бағыты төмен 5 нүктелі жарықдиодты шамдар орнатылады. Қуат көзі мен сымдар құрылымның ішіне жасырын орналастырылған. Қосылу-220 В желісінен тиісті 12/24 в қуат көзі арқылы.

Орнату және болжамды салмақ: ЛДСП/МДФ пайдалану кезінде дайын құрылымның болжамды салмағы 35-50 кг құрайды. бекіту металл монтаждау жолағында немесе күшейтілген шатырларда жасалады. Жүктеме кем дегенде 6-8 нүктеге бөлінеді. Якорь/дубль түрі қабырғаның нақты материалына байланысты таңдалады.

Жалпы талаптар

Барлық көрінетін ұштары мен жиектері ұқыпты өңделген. Бетінде чиптерге, сызаттарға, желімнің іздеріне және басқа ақауларға жол берілмейді. Түс шешімі, элементтердің орналасуы және сәндік безендіру дизайн макетіне сәйкес орындалады.

Қосымша

эскиз декоративного стенда.jpg

Қол қойған	Сүйіндік Еркін Абдуллаұлы
Қол қойылған күні	29.10.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266463
способом Открытый тендер

Лот № 1 (52 Р, 4568592) Работы декоративно-отделочные

Заказчик: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

Организатор: Акционерное общество "Озенмунайгаз"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	52 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы декоративно-отделочные, Работы связанные с облицовкой/покрытием, настилом, оклеиванием, обшивкой и оформлением декоративными и другими отделочными материалами и покрытиями
Дополнительная характеристика	Работы по изготовлению и монтажу декоративного стенда с лазерными элементами и встроенной подсветкой
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, Мангистауская область, Жанаозен Г.А., г.Жанаозен, г.Жанаозен
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 90%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Объем работ в 2026г и в 2027г составляет комплект из трехсекционного стенда и настенного информационного стенда с фотокарманами в каждом году. Объем выполняется Поставщиком по заявке Заказчика.

Конструкция: настенный информационно-декоративный стенд, состоящий из трех отдельных вертикальных секций, выполненных в едином стиле.

1 Основа стенда ЛДСП, толщина 16–18 мм, цвет/фактура — тёмное дерево.

2 Количество секций - 3 шт. Каждая секция изготавливается отдельно и устанавливается в единую композицию. Размер каждой секции ширина 900мм (+/- 20мм), высота 2500мм (+/- 20мм).

3 Центральные панели - Акрил синего цвета, толщина 3–5 мм.

4 Крепление синего акрила - Металлические декоративные дистанционные держатели.

5 Декоративный орнамент - Золотой зеркальный акрил, толщина 2–3 мм. Фигурная лазерная резка национального орнамента.

6 Герб Республики Казахстан - Объёмное декоративное изображение размещается на центральной секции.

7 Информационное наполнение - Левая секция — Государственный Флаг; центральная секция — Государственный Герб; правая секция — Государственный Гимн.

8 Надписи и тексты - Золотистые буквы по синему акрилу согласно утвержденному макету.

9 Верхний декоративный короб ЛДСП 16–18 мм в цвет основной конструкции.

10 Подсветка - Встроенные LED-светильники направленного света — ориентировочно по 2 шт. на каждую секцию.

11 Нижняя декоративная часть Объёмный цоколь из ЛДСП в цвет основной конструкции.

12 Обработка торцов. Все видимые торцы ЛДСП закрываются кромкой ПВХ в цвет материала.

13 Крепление к стене. Скрытое усиленное крепление, рассчитанное на массу готовой конструкции.

14 Электропитание 220 В. Скрытая электропроводка, блок питания/LED-драйвер в соответствии с применяемыми светильниками.

15 Комплектность 3 секции, синие акриловые панели, золотые декоративные элементы, дистанционные держатели, Герб, подсветка, электрокомплект и крепёж.

16 Монтаж сборка, установка, выравнивание трех секций, надежное крепление к стене и подключение подсветки.

Требования к изготовлению:

• Все три секции должны иметь одинаковую высоту и визуально образовывать единую композицию.

• Зазоры между секциями должны быть одинаковыми.

• Золотой национальный орнамент выполняется методом лазерной резки акрила.

• Синие акриловые панели устанавливаются с отступом от поверхности ЛДСП на дистанционных держателях.

• Крепёж, электрическая проводка и блоки питания должны быть максимально скрыты.

• Все элементы должны быть изготовлены и смонтированы аккуратно, без сколов, царапин, следов клея и видимого крепежа.

Настенный информационный стенд 1850 × 1500 мм

Изделие: настенный информационный стенд с фотокарманами, декоративными элементами и встроенной подсветкой.

Общий габарит: 1850 × 1500 мм (+/- 20мм) .

Ориентация: горизонтальная.

1 Несущая основа ЛДСП 16 мм 1 комплект

2 Наружная декоративная рама ЛДСП/МДФ, текстура тёмного дерева По периметру

3 Основное синее поле Акрил 3 мм ≈ 1250–1350 × 850 мм

4 Верхняя синяя панель Акрил 3 мм ≈ 1250–1350 × 170–200 мм

5 Фотокарманы Прозрачный ПЭТ 1–1,5 мм Ориентировочно 53 шт.

6 Фото-вкладыши Фотопечать, бумага 250–300 г/м² По количеству карманов

7 Боковые орнаменты Золотой зеркальный акрил 2–3 мм 2 вертикальных комплекта

8	Верхний световой короб	ЛДСП	≈ 1400–1500 × 150 × 120 мм
9	LED-светильники	Встраиваемые, 12/24 В - 5 шт.	
10	Блок питания	220 В → 12/24 В	1 шт.
11	Электропроводка	Скрытая	1 комплект
12	Крепление	Металлический дистанционный держатель, анкеры	1 комплект

Конструктив

Наружную раму рекомендуется выполнять шириной примерно 100–120 мм. Центральные панели устанавливаются с небольшим отступом от деревянной основы для создания визуальной глубины. Для синего информационного поля рекомендуется акрил 3мм.

Золотой национальный орнамент рекомендуется изготовить отдельно из зеркального золотого акрила толщиной 2–3 мм методом лазерной резки с последующим креплением к основе.

Подсветка

В верхней части предусмотрен выступающий короб глубиной ориентировочно 120–150 мм. В короб устанавливаются 5 точечных LED-светильников с направлением света вниз. Блок питания и электропроводка размещены скрыто внутри конструкции. Подключение — от сети 220 В через соответствующий блок питания 12/24 В.

Монтаж и ориентировочный вес: Ориентировочный вес готовой конструкции при использовании ЛДСП/МДФ составляет 35–50 кг. Крепление выполнено на металлическую монтажную планку или усиленные навесы. Нагрузка распределена минимум по 6–8 точкам. Тип анкеров/дюбелей подбирается в зависимости от фактического материала стены.

Общие требования

Все видимые торцы и кромки аккуратно обработаны. На поверхности не допускаются сколы, царапины, следы клея и иные дефекты. Цветовое решение, расположение элементов и декоративное оформление выполняются согласно дизайн-макету.

Приложение

эскиз декоративного стенда.jpg

Подписал	Сүйіндік Еркін Абдуллаұлы
Дата подписания	29.10.2026