ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1266831 сатып алу бойынша
Ашық тендер тәсілімен

Лот № 1 (119 Р, 4569768) Құрылыс бойынша «толық аяқталған» кешендік жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Қазгермұнай" бірлескен кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "Қазгермұнай" бірлескен кәсіпорны " жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	119 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Құрылыс бойынша «толық аяқталған» кешендік жұмыстар, Жобалық және іздестіру жұмыстарды атқаруды, "кілтке" салуды, жобалық пен іздестіру жұмыстарын басқаруды, "кілтке" салуды (қажет болған кезде) қамтитын құрылыс бойынша кешенді жұмыстар және аталған жұмыстарға ілесе жүретін тауарларды жеткізу, қызметтерді көрсету
Қосымша сипаттама	Кірме жолдар мен 9 ұңғыма алаңдарын салу бойынша кешенді жұмыстар 2027ж.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, м/р КГМ
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 210 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 30%, Аралық төлем - 60%, Соңғы төлем - 10%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ТЕХНИКАЛЫҚ ТАПСЫРМА

«2027 жылғы 9 ұңғыманың кіреберіс жолдары мен алаңдарын салу бойынша кешенді жұмыстар» объектісі бойынша жұмыстарды орындауға

Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық пайдалану сипаттамалары

1. КІРІСПЕ

1.1. Осы техникалық тапсырма «2027 жылғы 9 ұңғыманың кіреберіс жолдары мен алаңдарын салу бойынша кешенді жұмыстар» (бұдан әрі – Объект) объектісін кейіннен «дайын күйінде тапсыру» («под ключ») шартымен салуды орындай отырып, жұмыс жобасын әзірлеу бойынша жұмыстарды қамтиды.

1.2. Орындалған жұмыстар, сондай-ақ құрылыс кезінде қолданылатын материалдар мен жабдықтар ҚР заңнамасының, нормативтік құжаттардың және жобалау құжаттамасының талаптарына жауап беруге, заңмен қорғалатын қауіпсіздікті қамтамасыз етуге, сондай-ақ ҚР-дағы қоршаған ортаны қорғау жөніндегі талаптарға сәйкес келуге тиіс.

1.3. Жұмыстарды орындау орны – Қызылорда облысы, «Қазгермұнай» БК» ЖШС-нің кен орындары.

2. ЖҰМЫСТАРДЫ ОРЫНДАУ КЕСТЕСІ

2.1 Шартқа қол қойылған сәттен бастап жобалауды қоса алғанда, құрылыс жұмыстарын орындау және аяқтау мерзімі 210 (екі жүз он) күнтізбелік күн ішінде, оның ішінде:

2.1.1. Жұмыс жобасын әзірлеу – келесі құрамда 50 (елу) күнтізбелік күн:

а. Есептерді жасай отырып, топографиялық-геодезиялық ізденістерді орындау – 10 күн;

б. Жұмыс құжаттамасының бөлімдерін әзірлеу – 20 күн;

в. Сметалық құжаттаманы әзірлеу – 8 күн;

г. ҚОӘБ (қоршаған ортаға әсерді бағалау) бөлімін әзірлеу – 10 күн;

д. Жобаны Тапсырыс берушімен келісу – 2 күн;

2.1.2. Бақылаушы/мүдделі органдардан келісімдер алу және осы Техникалық тапсырмаға №14.1 қосымшаның «Жобалауға тапсырма» 26-тармағына сәйкес жобалау-сметалық құжаттаманың толық пакетін қабылдау-тапсыру актісі бойынша Тапсырыс берушіге бере отырып, мемлекеттік экологиялық сараптама мен жобаның мемлекеттік сараптамасының қорытындысын алу процесін сүйемелдеу – 80 (сексен) күнтізбелік күн.

2.1.3. Объектіні «дайын күйінде тапсыру» («под ключ») құрылысы – 80 (сексен) күнтізбелік күн.

2.2 Кестенің 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 тармақшаларының шарттары сақталмаған және жобалау мен құрылыс мерзімдері бұзылған жағдайда, Мердігер Шарттың 20-бөліміне сәйкес жауапты болады.

2.3 Тапсырыс берушінің кінәсінен жұмыстар тоқтатыла тұрған жағдайда, мысалы, «Қазгермұнай» БК» ЖШС-нің қолданыстағы инженерлік коммуникацияларын көшіруге байланысты жұмыстарға орай немесе кез келген басқа себеппен, жұмыстарды орындаудың жалпы мерзімі Тапсырыс берушінің кінәсінен жұмыстар тоқтатыла тұрған уақыт кезеңіне сәйкесінше шегеріледі. Бұл ретте мердігер ұйым Тапсырыс берушінің кінәсінен жұмыстардың тоқтатыла тұру фактісі туралы «Қазгермұнай» БК» ЖШС-нің Күрделі құрылыс департаментіне (КҚД) және басшылығына жазбаша түрде дереу хабарлауға міндеттенеді.

3. НЕГІЗГІ ЖҰМЫС КӨЛЕМДЕРІ:

3.1 Ұңғымаларға баратын кіреберіс автожолдарын салу:

3.1.1	Автожолдардың санаты	IV-В
3.1.2	Жүру бөлігінің ені	4,5 м
3.1.3	Жиектердің ені	2 х 1,0 м
3.1.4	Жүру бөлігі мен жиектердің көлденең еңістігі	30 ‰

3.1.5	Жалпы ұзындығы*	3 650 м
3.1.6	Топырақтың құнарлы қабатын сыдыру*	h ≤ 200 мм
3.1.7	Жергілікті топырақтан ылғалдандыра және тығыздай отырып, жер төсемін орнату	3 650 м
3.1.8	Тапсырыс берушіде кең тараған пайдалы қазбаларды (КҚП) өндіруге арналған өз карьерлерінің болмауына байланысты, Мердігердің карьерінен тасымалдай отырып, қалыңдығы t ≥ 200 мм жер төсемінің жұмыс қабатын орнату.	Жобамен анықталады
3.1.9	Тапсырыс берушіде кең тараған пайдалы қазбаларды (КҚП) өндіруге арналған өз карьерлерінің болмауына байланысты, Мердігердің карьерінен тасымалдай отырып, тығыздаумен (Ктығызд. = 1,05) қалыңдығы t ≥ 150 мм қиыршық тас-құм қоспасынан жол киімін орнату.	Жобамен анықталады
3.1.10	Екі жағынан да жиектерді нығайту және еңістерді жоспарлау (планировкалау)	3 650 м

3.1.11	Кіреберіс жолдардың қолданыстағы инженерлік желілермен (шығару желілерінің шыны-талшықты (ГФК) құбырлары, ТОБЖ (ВОЛС), су құбыры және т.б.) қиылысуларын орнату. Қиылыстарда ПАГ 6 х 1,5 х 0,14 м плиталарын төсеуді қарастыру.	Саны жобамен анықталады
3.1.12	Кіреберіс жолдардың қолданыстағы 6 кВ ӘЖ (ЛЭП-6 кВ) инженерлік желілерімен қиылысуларын орнату (тіректерді траверстермен ұзарту/өсіру)	Саны жобамен анықталады

3.2 Бұрғылау қондырғыларына арналған алаңдарды салу, өлшемдері:

3.2.1	Алаңдар саны	9 бірлік
3.2.2	Бір алаңның өлшемдері	100,0 х 80,0 м
3.2.3	Топырақтың құнарлы қабатын сыдыру*	$h \leq 200$ мм
3.2.4	Жергілікті топырақты жылжыта отырып, тік жоспарлау (вертикальная планировка)	7,2 га

3.2.5	Тапсырыс берушіде кең тараған пайдалы қазбаларды (КҚП) өндіруге арналған өз карьерлерінің болмауына байланысты, топырақты Мердігердің карьерінен тасымалдай отырып, алаңның жұмыс қабатын орнату t ≥ 200 мм.	7,2 га
3.2.6	Тапсырыс берушіде кең тараған пайдалы қазбаларды (КҚП) өндіруге арналған өз карьерлерінің болмауына байланысты, Мердігердің карьерінен тасымалдай отырып, тығыздаумен (Ктығызд. = 1,05) қалыңдығы t ≥ 150 мм қиыршық тас-құм қоспасынан алаң жабынын орнату.	7,2 га
3.2.7	Алаң еңістерін жоспарлау (планировкалау). Көлемі жобамен анықталады.	9 бірлік

** Жобалау-ізденіс жұмыстарының нәтижелері бойынша жұмыс көлемдері ±2%-ға өзгеруі мүмкін.*

4. ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ САПА КӨЛЕМІН БАҚЫЛАУ

4.1. Мердігер орталықтандырылған платформада сәулет, қала құрылысы және құрылыс қыз метін сүйемелдеудің мемлекеттік цифрлық жүйелерінің «бір терезе» қағидаты бойынша жол-құрылыс жұмыстарының жүргізілуіне жауапты, қолданыстағы ЭЦҚ-сы бар инженерлік-техн икалық қызметкерді тағайындауға міндеттенеді.

4.2. Мердігер Қазақстан Республикасы Құрылыс кодексінің 118-бабы 2-тармағының талапта рын сақтауға міндеттенеді.

4.3. Шартқа қол қойылғаннан кейін Мердігер 5 (бес) жұмыс күні ішінде Тапсырыс берушіге жұмыс жүргізу кестесін және материалдарды жеткізуші туралы ақпаратты, материалдарды т асымалдаудың басталу және аяқталу күнін егжей-тегжейлі көрсете отырып, материалдарды жеткізу кестесін бекітуге ұсынуға міндеттенеді. ҚР 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125-VI «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Кодексіне сәйкес, Тапсырыс беру шіде кең тараған пайдалы қазбаларды (ККП) өндіруге арналған өз карьерлерінің болмауына байланысты, мердігердің меншік құқығындағы карьері болуы тиіс немесе ККП-ға құқық бел гілейтін құжаттар мен сәйкестік сертификаттарын ұсына отырып, басқа пайдаланушының ка рьерінен ККП өндіру құқығын алуы керек.

4.4. Мердігер құрылыс жұмыстарының сапасына қойылатын жобалау және нормативтік-тех никалық құжаттама талаптарының ұйымдастырушылық және технологиялық тұрғыдан сақта луын қамтамасыз етуге міндеттенеді, атап айтқанда, құрылыс басталғанға дейін Мердігер ҚР ҚН 1.03-00-2022 «Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың құр ылысын ұйымдастыру» талаптарына сәйкес әзірленген жұмыс жүргізу жобасын (бұдан әрі – ЖЖЖ) ұсынуға міндеттенеді.

4.5. Жұмыс жүргізу жобасында жұмыс істеушілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және олар ға санитарлық-гигиеналық қызмет көрсету бойынша техникалық шешімдер мен негізгі ұйым дастырушылық іс-шаралар қамтылуы тиіс.

4.6. ЖЖЖ құрамында әзірленетін құжаттар мен басқа да материалдардың тізбесі:

- титул парағы;
- құжаттар тізімдемесі;
- түсіндірме жазба;
- құрылыс жұмыстарын жүргізудің күнтізбелік жоспары;
- негізгі механизмдердің қозғалыс кестесі;
- жұмысшы кадрлардың қозғалыс кестесі;
- жұмыстардың белгілі бір түрлері үшін пайдаланылған материалдардың саны егжей-тегжейлі көрсетілген материалдар тізімдемесі.

4.7. Жол-құрылыс жұмыстарының жүргізілуіне жауапты инженерлік-техникалық қызметкер құрылыс объектісінде тұрақты болуға және өзімен бірге жұмыс сызбалары мен жұмыс жүргізу жобасын (ЖЖЖ) алып жүруге міндетті.

4.8. Мердігер жөндеу жұмыстарының операциялық бақылауын жүргізуді және құжаттандыруды қамтамасыз етуге міндеттенеді.

4.9 Мердігер ҚР ҚН 1.03-00-2022 «Құрылыс өндірісі. Кәсіпорындардың, ғимараттар мен құрылыстардың құрылысын ұйымдастыру» 15.1-тармағына сәйкес атқарушылық-техникалық құжаттаманы (АТҚ) жүргізуге міндеттенеді. Мемлекеттік инвестициялар және квазимемлекеттік сектор қаражаты есебінен қаржыландырылатын құрылыс объектілерінде, сондай-ақ қаржыландыру көзіне қарамастан тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілерде атқарушылық құжаттама орталықтандырылған платформада «бір терезе» қағидаты бойынша құрылысты жүргізуді ұйымдастыруға арналған ақпараттық жүйеде «бір терезе» қағидаты бойынша құрылысты жүргізуді ұйымдастыруға арналған портал мен ақпараттық жүйелерді жүргізу тәртібін айқындайтын Қағидаларға сәйкес электрондық нысанда жүргізіледі.

4.10. Мердігер сатып алынатын барлық бұйымдар мен материалдарды Тапсырыс берушімен келісуге міндеттенеді.

4.11. Мердігер өз жұмыскерлерін тамақпен, тұрғылықты орынмен және көлікпен қамтамасыз етуге міндеттенеді. «Қазгермұнай» БК» ЖШС аумағына кіру және жұмыстарды жүргізу үшін, кіруге 3 (үш) жұмыс күні қалғанда «Қазгермұнай» БК» ЖШС басшылығының атына мамандардың А.Ә.Ә-ін, санын, болу уақытын, көліктің мемлекеттік нөмірін, объектінің атауын және Шарт нөмірін көрсете отырып хат жолдауы тиіс.

4.12. Мердігер материалдар мен бұйымдардың ҚР қолданыстағы заңнамасына және нормативтік-құқықтық актілеріне сәйкес қоршаған ортаны қорғаудың барлық талаптарына сәйкестігін қамтамасыз етуге міндеттенеді.

4.13. Осы тапсырмада көзделген жер, дәнекерлеу, электр монтаждау және жұмыстардың басқа да түрлерінің сапасын бақылау кезінде ҚР қолданыстағы нормативтік құжаттарына сәйкес келіп түсетін материалдардың қабылдау және инспекциялық сапасын бақылау қажет.

4.14. Мердігер ҚР ҚНжЕ 1.03-05-2017 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі» талаптарына, сондай-ақ «Қазгермұнай» БК» ЖШС-де белгіленген барлық техника қауіпсіздігі нормаларына сәйкес құрылыс алаңында еңбек қауіпсіздігін қамтамасыз етуге міндеттенеді.

4.15. Жұмысқа тартылған мердігер мамандарының өзімен бірге қолданыстағы келесі куәліктері болуы тиіс:

- өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша;
- еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша;
- өрт-техникалық минимум көлемінде өрт қауіпсіздігі бойынша.

4.16. Мердігер қажетті өртке қарсы іс-шаралардың сақталуына жауапты болады.

4.17. Мердігер жұмыстардың ҚР экологиялық заңнамасының талаптары мен нормаларына, сондай-ақ қоршаған ортаны қорғау саласындағы басқа да нормативтік-құқықтық актілерге сәйкес орындалуын қамтамасыз етуге міндеттенеді. Жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде аумақты жүйелі түрде санитарлық тазартудан өткізіп тұруы тиіс.

4.18. Мердігердің кінәсінен авариялық/штаттан тыс жағдай туындаған жағдайда, қоршаған ортаға келтірілген зарарды өтеуге, сондай-ақ өз қаражаты есебінен жою-рекультивациялау жұмыстарын жүргізуге міндетті.

4.19. Мердігер қалдықтардың барлық түрлерінің (құрылыс қоқысы, ҚТҚ және т.б.) түзілу көлемінің санына есеп жүргізеді және Тапсырыс берушінің талап етуі бойынша мұндай мәліметтерді дереу береді (жүккұжаттар, қалдықтарды әкету актілері).

4.20. Мердігер жұмыстарды жүргізу кезінде қоршаған ортаның ластануына, соның ішінде Тапсырыс берушінің аумағында және іргелес жерлерде рұқсат етілмеген қоқыс үйінділерінің пайда болуына жол бермеуге міндетті.

4.21. Мердігер түзілген қалдықтарды жинайтын орынды қарастыруға және биодәретханалар орнатуға міндеттенеді. ҚМЖ (құрылыс-монтаждау жұмыстары) кезеңінде түзілетін қалдықтарды әкетуді жүзеге асыруы тиіс.

4.22. Мердігердің қызметі және оның өзге де іс-әрекеттері нәтижесінде орын алған ықтимал оқиғалар үшін мемлекеттік бақылаушы органдар Тапсырыс берушіге айыппұл санкцияларын қолданған жағдайда, Мердігер Тапсырыс берушіге келтірілген зарарды өтеу бойынша толық материалдық жауапты болуға міндеттенеді.

4.23. Мердігер жүкті құрылыс алаңына дейін тасымалдау кезінде жеткізілетін материалдарға барлық рұқсат беру құжаттарын алуға жауапты болады.

4.24. Мердігер қызметкерлердің іс-әрекетінен туындаған қоршаған ортаның ластану зардаптарын уақтылы жоюға міндеттенеді.

4.25. Жол-құрылыс жұмыстарын жүргізу кезінде Мердігер қолданыстағы ИТ (инженерлік технологиялық) желілерінің, электр сымдарының, байланыс және кабельдік телевидение желілерінің зақымдалуына жауапты болады.

4.26. Мердігердің барлық жабдықтары, құралдары, машиналары мен механизмдері жақсы пайдалану күйінде және жол-құрылыс жұмыстары кезінде оларды пайдалану қауіпсіз болуы тиіс. Мердігер өзінің жабдықтарын, құралдарын, машиналары мен механизмдерін техникалық күтуге, отынға, жанар-жағармай материалдарына жұмсалатын барлық шығындарды, сондай-ақ олар бұзылған, жоғалған немесе зақымдалған жағдайда оларды дереу ауыстыру шығындарын өзі көтереді. Мердігердің жабдықтарын, машиналары мен механизмдерін барлық техникалық жөндеу және жанармай құю жұмыстары жұмыс уақытынан тыс уақытта орындалуы тиіс.

4.27. «Қазгермұнай» БК» ЖШС Мердігердің техникасы немесе жабдығы стандарттарға техникалық тұрғыдан сәйкес келмеген жағдайда, оларды жұмысты орындаудан шеттету құқығын өзіне қалдырады. Бұл жағдайда Мердігер Тапсырыс берушінің талабы бойынша 24 сағат ішінде техниканы немесе жабдықты ауыстыруға міндетті.

4.28. Мердігер қауіптілігі жоғары жұмыстарды жүргізу кезінде оларды тек наряд-рұқсат болған жағдайда және тікелей жұмыс орнында мақсатты нұсқама жүргізілгеннен кейін ғана орындауға міндеттенеді.

4.29. Мердігер жұмыс түрі мен тәуекел дәрежесін ескере отырып, өз жұмыскерлерін заңнамада белгіленген нормалардан кем емес мөлшерде арнайы киіммен, арнайы аяқ киіммен және басқа да жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етуге міндеттенеді:

<u>Арнайы киімнің және жеке қорғану құралдарының атауы:</u>

- Костюм (күрте + жартылай комбинезон / немесе шалбар, жазғы);
- Костюм (күрте + жартылай комбинезон / немесе шалбар, жылытылған);
- Қатты тұмсықты былғары бәтеңке;
- Қатты тұмсықты жылытылған былғары етік / Қатты тұмсықты жылытылған былғары бәтеңке;
- Резеңке етік;
- Қорғаныш каскасы;

- Каска астына киетін бас киім (подшлемник);
- Қорғаныш көзілдірігі;
- Су өткізбейтін сіңірмесі бар қолғап, жазғы;
- Су өткізбейтін сіңірмесі бар қолғап, жылытылған.

Арнайы киім матасына қойылатын талаптар:

- Май және су өткізбейтін сіңірмесі бар мақта-матадан жасалған маталар.

Берілу нормасы мен мерзімдері (бірлік, жұп, жиынтық саны):

- Костюм (күрте + жартылай комбинезон / немесе шалбар, жазғы) – жылына 1 жиынтық;
- Костюм (күрте + жартылай комбинезон / немесе шалбар, жылытылған) – 3 жылға 1 жиынтық;
- Қатты тұмсықты былғары бәтеңке – жылына 1 жұп;
- Қатты тұмсықты жылытылған былғары етік / Қатты тұмсықты жылытылған былғары бәтеңке – 3 жылға 1 жұп;
- Резеңке етік – 1 жылға 1 жұп;
- Қорғаныш каскасы – тозғанға дейін 1 дана;
- Каска астына киетін бас киім (подшлемник) – жылына 1 дана;
- Қорғаныш көзілдірігі – тозғанға дейін 1 дана;
- Су өткізбейтін сіңірмесі бар қолғап, жазғы – жылына 1 жұп;
- Су өткізбейтін сіңірмесі бар қолғап, жылытылған – жылына 3 жұп.

4.30. Мердігер өндірістік тәуекел жағдайында жұмысты бастамас бұрын адамдар үшін қауіпті аймақтарды белгілеуі тиіс, олардың шегінде орындалатын жұмыстардың сипатына байланысты қауіпті өндірістік факторлар тұрақты әрекет етеді немесе әрекет етуі мүмкін. Адамдар үшін қауіпті аймақтарды, учаскелерді ұжымдық қорғаныс құралдарымен (қоршау ленталары, құрылыс немесе жөндеу жұмыстарының жүргізіліп жатқаны туралы ескерту белгілері) қамтамасыз ету қажет.

4.31. Мердігердің есепті кезеңде орындаған барлық нақты жұмыс көлемдері Ф.3-1 нысанындағы Орындалған жұмыстар актісінде (осы ТТ-ға №14.1 қосымша) тіркеледі, ал жұмыстарды орындау барысында қолданылған материалдық ресурстар мен жабдықтар Ф. 3.1 актісіне Материалдық ресурстар мен жабдықтар ведомосында (осы ТТ-ға №14.2 қосымша) көрсетіледі және оларға келесі қызметкерлердің қолдары қойылуы тиіс:

4.31.1. «Қазгермұнай» БК» ЖШС:

1. Мұнай және газ өндіру департаментінің (МГӨД) директоры;
2. МГӨД директорының орынбасары;
3. МГӨД директорының орынбасары;
4. Нұралы, Ақсай кен орындарының басшысы;
5. Күрделі құрылыс жөніндегі жетекші инженер;
6. Қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі инженер;

4.31.1. «Қазгермұнай» БК» ЖШС:

- Мұнай және газ өндіру департаментінің (МГӨД) директоры;
- МГӨД директорының орынбасары;
- МГӨД директорының орынбасары;
- Нұралы, Ақсай кен орындарының басшысы;
- Күрделі құрылыс жөніндегі жетекші инженер;

- Қозғалыс қауіпсіздігі жөніндегі инженер;

4.31.2. Авторлық қадағалау;

4.31.3. Техникалық қадағалау.

4.32. Ф.3-1 актісі негізінде орындалған жұмыстардың жиынтық (накопительный) Актісі жасалады, оған Мердігер мен «Қазгермұнай» БК» ЖШС-нің келесі қызметкерлері қол қояды:

- Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары;
- Күрделі құрылыс департаментінің (КҚД) директоры;
- КҚД директорының орынбасары;
- КҚД жоба жетекшісі.

4.33. Мердігер материалдарға/жабдықтарға арналған барлық техникалық құжаттаманы қазақ немесе орыс тілдерінде жеткізеді, ал жиынтықтылығын (комплектациясын) дайындаушы елдің талаптарына сәйкес анықтайды. Мердігер Тапсырыс берушіге дайындаушы зауыттың барлық қажетті техникалық құжаттамасын (ҚР-да материалдар мен жабдықтарға белгіленген үлгідегі паспортты, ҚР сәйкестік сертификатын, ҚР қолдануға рұқсатты және т.б.) ұсынуға міндеттенеді.

4.34. Мердігер объектінің қабылдауға және пайдалануға берілуге толық дайындығын қамтамасыз етуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы нормативтік-техникалық құжаттамасының талаптарына сәйкес атқарушылық-техникалық құжаттаманы (АТҚ) толық көлемде дайындауға және тапсыруға міндетті. АТҚ-ны тапсыру өткізілетін құжаттаманың толық тізілімін қоса бере отырып, қабылдау-тапсыру актісі бойынша Ақшабұлақ кен орнының ККБ (ОКС) инженеріне жүзеге асырылады.

4.35. Мердігер Тапсырыс берушіге әр бейсенбі сайын ЖІЖ (ПИР), ҚМЖ (СМР) бойынша апталық есепті және материалдарды жеткізу мәртебесін ұсынып тұруға міндеттенеді.

4.36. Құрылыс аяқталғаннан кейін ОБЪЕКТІНІ пайдалануға беру Қазақстан Республикасы Құрылыс кодексінің 132-бабына сәйкес орындалады.

Объектіні қабылдауға және пайдалануға бергенге дейін Мердігер келесілердің болуын қамтамасыз етуі тиіс:

- Бас мердігер ұсынған сәйкестік туралы декларация;
- Техникалық қадағалау берген орындалған жұмыстардың сапасы туралы оң қорытынды;
- Авторлық қадағалау берген орындалған жұмыстардың бекітілген жобаға сәйкестігі туралы оң қорытынды;
- Мемлекеттік қала құрылысы кадастрының автоматтандырылған цифрлық жүйесінде тіркеу үшін мемлекеттік қала құрылысы кадастрына жіберуге арналған жерасты инженерлік желілерінің және/немесе ғимараттардың (құрылыстардың) нақты орналасуының атқарушылық геодезиялық түсірілімі;
- Мердігер объектіні қабылдау комиссиясына тапсыру үшін барлық қажетті ұйымдастырушылық іс-шараларды қарастыруы тиіс.

4.37. Объект Қазақстан Республикасы Құрылыс кодексінің 134 және 135-баптарының талаптары толық орындалғаннан кейін пайдалануға қабылданды деп есептеледі.

4.38. Мердігер құрылыс құжаттамасын жүргізуді және салынып жатқан ОБЪЕКТІНІ бақылауды Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2026 жылғы 29 маусымдағы № 337 бұйрығымен бекітілген «Бір терезе» қағидаты бойынша құрылысты жүргізуді ұйымдастыруға арналған портал мен цифрлық жүйелерді жүргізу тәртібін айқындайтын қағидаларға сәйкес жүргізуге міндеттенеді.

5. ЕРЕКШЕ ШАРТТАР:

5.1 Мердігер порталға қол жеткізу үшін платформаны әзірлеушімен шарт жасасады, өйткені ҚР ҚНДЖ 8.04-09-2022 «Қосымша шығындардың сметалық нормалары. Құрылысты ұйымдастыруға және басқаруға жұмсалатын шығындар» А қосымшасының 1-бөлімі В тармақшасына сәйкес, басқа ұйымдар көрсететін тиісті қызметтерге ақы төлеу шығындары сметалық нормалармен ескерілген, жалпы құрылыс бойынша құрылыс-монтаждау жұмыстарын ұйымдастырумен және басқарумен байланысты мердігер ұйымның жалпы алаңдық шығындарының тізбесіне енгізілген. Ақпараттық жүйелерді ұстау осы тізбеге жатқызылған.

5.2 Мердігер Жобалаушыға «2027 жылғы 9 ұңғыманың кіреберіс жолдары мен алаңдарын салу бойынша кешенді жұмыстар» жұмыс жобасын әзірлеуге жұмсалған шығындарды төлейді.

5.3 Ұсынылатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің сапасына кепілдік беру: Мердігер Тапсырыс беруші түпкілікті қабылдау актісіне қол қойған сәттен бастап ұзақтығы 36 (отыз алты) күнтізбелік ай кепілдік мерзімі ішінде жұмыс нәтижелерін пайдалану мүмкіндігіне кепілдік береді.

ҚР СТ (СТ РК) 1125-2021 «Жол жүрісін ұйымдастырудың техникалық құралдары. Жол белгілері. Жалпы техникалық талаптар».

3. Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес анықталатын құрылыс нысандарының жауапкершілік деңгейі туралы ақпарат

Жоба нәтижелері бойынша анықталады.

4. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
1	Иә	ГОСТ 12.1.004-91	304012	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования	МКС: 13.220.01 КГС: Т58	СССР (СССР)	68	Стандарты общего назначения, связанные с защитой от пожаров	Действует		01.07.1992	
					Система стандартов безопа						Приказом Председателя Комитета		

2	Иә	СТ РК 12.0.002-2016	387008	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	сности труда. Система управления охраной труда в организациях. Руководство по оценке и управлению рисками	Настоящий стандарт устанавливает требования к оценке и управлению рисками в сфере безопасности и охраны труда	Нет ()	0	Организация фирми управление ими	Действует	технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «23» ноября 2016 года № 297-од	01.01.2018
3	Иә	СТ РК 2607-2015	382356	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Технические средства организации движения в местах производства дорожных работ основные параметры. Правила применения	Настоящий стандарт распространяется на технические средства организации дорожного движения, применяемые на временной основе (далее - временные технические средства организации дорожного движения) в местах строительства, реконструкции и (или)	"Ќазаќстан стандарттау жјне сертификаттау институты" РМЌ (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	0	Услуги	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 ноября 2015 года № 230-од.	01.07.2016

						ремонта автомобильных дорог общего пользования.						
4	Иә	СТ РК 1412-2017	390990	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Технические средства регулирования дорожного движения Правила применения	Настоящий стандарт распространяется на технические средства регулирования дорожного движения: дорожные знаки, дорожную разметку, светофоры, дорожные ограждения, направляющие устройства, сборные искусственные неровности и шумовые полосы на всех сооружаемых и эксплуатируемых дорогах, улицах в городах и сельских поселках, железнодорожных переездах (далее - дороги)	Нет ()	0	Дорожное оборудование и установки	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 09.10.2017 года № 274-од	01.02.2018

						и устанавливает правила их применения.						
5	Иә	СТ РК 1088-2003	80465	Қазақстан Республикасының ұлттық стандарты	Пожарная безопасность. Термины и определения	Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех-нике и производстве термины и определения основных понятий в об-ласти пожарной безопасности. Термины и определения, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации, технической, справочной и учебной литературы, входящих в сферу	Нет ()	56	Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (Словари)	Действует	приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 06 июня 2003 г. № 191	01.01.2004

						действия стандар-тизации и использующих результаты этой деятельности.						
6	Иә	ГОСТ 21924.0-84	333053	Межгосударственный стандарт	Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия	МКС: 91.080.40 КГС: Ж33	СССР (СССР)	20	Бетонные конструкции	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30.09.1983 г. № 210	01.01.1984

5. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС КОДЕКСІ Қазақстан Республикасының 2026 жылғы 9 қаңтардағы № 253-VIII ҚРЗ Кодексі; «Өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 7 маусымдағы N 53-II Заңы; ҚР ҚН (СН РК) 1.03-00-2022 «ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІ. КӘСІПОРЫНДАРДЫҢ, ҒИМАРАТТАР МЕН ҚҰРЫЛЫСТАРДЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ»; ҚР ҚН (СН РК) 1.03-05-2011 «Құрылыстағы еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігі»; ҚР ҚНДЖ (НДЦС РК) 8.04-09-2022 «Қосымша шығындардың сметалық нормалары. Құрылысты ұйымдастыруға және басқаруға жұмсалатын шығындар»; ҚР ҚН (СН РК) 3.03-01-2013 «Автомобиль жолдары»; ҚР ЕЖ (СП РК) 3.03-101-2013 «Automobil жолдары» (немесе «Автомобиль жолдары»); ҚР ҚН (СН РК) 3.03-22-2013 «Өнеркәсіптік көлік»; ҚР ЕЖ (СП РК) 3.03-122-2013 «Өнеркәсіптік көлік».

Қосымша

ТУ на прим АД Прил 14.2.pdf

ЗП.РРП_К.р.пАДиПл9скв27г.pdf

Қол қойған МАМАЕВ АРМАН БАХИТЖАНОВИЧ

Қол қойылған күні 30.10.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1266831
способом Открытый тендер

Лот № 1 (119 Р, 4569768) Комплексные работы по строительству «под ключ»

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Казгермунай"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	119 Р
Наименование и краткая характеристика	Комплексные работы по строительству «под ключ», Комплексные работы по строительству, включающие выполнение проектных и изыскательских работ, строительство «под ключ», управление проектными и изыскательскими работами, строительством «под ключ» (при необходимости), и сопутствующая(ие) указанным работам поставка товаров, оказание услуг
Дополнительная характеристика	Комплексные работы по строительству подъездных дорог и площадок 9 скважин 2027г.
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, м/р КГМ
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 210 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 30%, Промежуточный платеж - 60%, Окончательный платеж - 10%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по объекту: «Комплексные работы по строительству подъездных дорог и площадок 9 скважин 2027г.»

Описание и требуемые функциональные, технические, качественные эксплуатационные характеристики

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Настоящее техническое задание включает в себя работы по разработке рабочего проекта, с дальнейшим выполнением строительства «под ключ» объекта: «Комплексные работы по строительству подъездных дорог и площадок 9 скважин 2027г.» (далее – Объект).

1.2. Выполненные работы, а также применяемые при строительстве материалы и оборудования должны отвечать требованиям законодательства РК, нормативных документов и проектной документации, обеспечивать охраняемые законом безопасность, а также соответствовать требованиям по охране окружающей среды в РК.

1.3. Место выполнения работ - Кызылординская область, месторождения ТОО «СП «Казгермунай».

2. ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Срок выполнения и завершения строительных работ с проектированием в течении 210 (двести десять) календарных дней, с момента подписания договора, в том числе:

2.1.1 Разработка рабочего проекта – 50 (пятьдесят) календарных дней в составе:

а. Выполнение топографо-геодезических изыскании с составлением отчетов – 10 дней;

б. Разработка разделов рабочей документации – 20 дня;

в. Разработка сметной документации – 8 дней;

г. Разработка раздела ОВОС – 10 дней;

д. Согласование проекта с Заказчиком – 2 дня;

2.1.2 80 (восемьдесят) календарных дней - получение согласований от контролирующих/ заинтересованных органов и сопровождение процесса получения заключения государственной экологической экспертизы и государственной экспертизы проекта, с передачей полного пакета проектно-сметной документации Заказчику по акту приема передачи в соответствии с п. 26 Приложения №14.1 «Задание на проектирование» к настоящему Техническому заданию.

2.1.3 Строительство объекта «под ключ» – 80 (восемьдесят) календарных дней.

2.2. В случае несоблюдения условии подпунктов: 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 графика и срыве сроков проектирования и строительства, Подрядчик несет ответственность согласно Раздела 20 Договора.

2.3. В случае приостановления работ по вине Заказчика, например, из-за работ, связанных с перемещением существующих инженерных коммуникаций ТОО «СП «Казгермунай», либо по какой-либо иной причине, общий срок выполнения работ сдвигается соответственно на период времени приостановления работ по вине Заказчика. При этом подрядная организация обязуется незамедлительно известить в письменном виде о факте приостановления работ по вине Заказчика департамент капитального строительства (ДКС) и руководство ТОО «СП «Казгермунай».

3. ОСНОВНЫЕ ОБЪЕМЫ РАБОТ:

3.1 Строительство подъездных автодорог к скважинам:

3.1.1 Категория автодорог IV-В

3.1.2 Ширина проезжей части 4,5 м

3.1.3 Ширина обочин 2 х 1,0м

3.1.4 Поперечный уклон проезжей части и обочин 30 ‰

3.1.5 Общая протяженность* 3 650 м

3.1.6 Срезка плодородного почвенного слоя* h ≤ 200 мм

3.1.7 Устройство земельного полотна из местного грунта,

с увлажнением и уплотнением 3 650 м

3.1.8 Устройство рабочего слоя зем. полотна,

толщиной t ≥ 200 мм, с перевозкой из карьера Подрядчика,

в связи с отсутствием у Заказчика своих карьеров для добычи ОПИ.

3.1.9 Устройство дорожной одежды из гравийно-песчаной смеси t ≥ 150 мм,

с уплотнением (Купл. =1,05), с перевозкой из карьера Подрядчика,

в связи с отсутствием у Заказчика своих карьеров для добычи ОПИ.

3.1.10 Укрепление обочин и планировка откосов по обе стороны 3 650 м

3.1.11 Устройство пересечении подъездных дорог с существующими

инженерными сетями (выкидные линии из ГФК труб, ВОЛС,

водопровод, и т.д.). На пересечениях предусмотреть укладку

плит ПАГ 6 х 1,5 х 0,14 м. Количество определить проектом

3.1.12 Устройство пересечении подъездных дорог с

существующими инженерными сетями ЛЭП-6 кВ

(наращивание опор траверсами) Количество определить проектом

3.2 Строительство площадок под буровые установки размерами:

3.2.1 Количество площадок 9 единиц.

3.2.2 Размеры одной площадки 100,0х80,0 м

3.2.3 Срезка плодородного почвенного слоя* h ≤ 200 мм

3.2.4 Вертикальная планировка с перемещением местного грунта 7,2 га

3.2.5 Устройство рабочего слоя площадки t ≥ 200 мм, с

перевозкой грунта из карьера Подрядчика, в связи

с отсутствием у Заказчика своих карьеров для добычи ОПИ. 7,2 га

3.2.6 Устройство покрытия площадки из гравийно-песчаной

смеси t ≥ 150 мм, с уплотнением (Купл. =1,05), с перевозкой

из карьера Подрядчика, в связи с отсутствием у Заказчика

своих карьеров для добычи ОПИ. 7,2 га

3.2.7 Планировка откосов площадки. Объем определить проектом. 9 ед.

Объемы работ могут измениться ±2% по результатам проектно-изыскательских работ.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

4.1. Подрядчик обязуется назначить инженерно-технического работника с наличием актуальной ЭЦП, ответственного за производство дорожно-строительных работ по принципу «одного окна» государственных цифровых систем сопровождения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, в централизованной платформе.

4.2. Подрядчик обязуется соблюдать требования п.2 статьи 118 Строительного кодекса Республики Казахстан.

4.3. После подписания договора Подрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней обязуется представить Заказчику на утверждение график производства работ и график поставки материалов с детальной расшифровкой информации по поставщику материалов, дате начала и завершения перевозки материалов. В соответствии с Кодексом РК от 27.12.2017г №125-VI «О недрах и недропользовании», в связи с отсутствием у Заказчика своих карьеров для добычи общераспространенных полезных ископаемых (ОПИ), подрядчик должен иметь карьер на праве собственности, или получить право на выемку ОПИ из карьера другого пользователя, с предоставлением правоустанавливающих документов и сертификатов соответствия на ОПИ.

4.4. Подрядчик обязуется обеспечить организационное и технологическое соблюдение требований проектной и нормативно-технической документации к качеству строительных работ, в частности до начала строительства Подрядчик обязуется представить проект производства работ (далее - ППР), разработанный в соответствии с требованиями СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений».

4.5. Проект производства работ должен содержать технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работающих.

4.6. Перечень документов и других материалов, разрабатываемых в составе ППР:

- титульный лист;
- ведомость документов;
- пояснительная записка;
- календарный план производства строительных работ;
- график движения основных механизмов;
- график движения рабочих кадров;
- ведомость материалов, с подробным указанием количества использованных материалов для тех или иных видов работ.

4.7. Ответственный за производство дорожно-строительных работ инженерно-технический работник обязан постоянно находиться на объекте строительства, и иметь при себе рабочие чертежи и проект производства работ (ППР).

4.8. Подрядчик обязуется обеспечить ведение и документирование операционного контроля ремонтных работ.

4.9. Подрядчик обязуется вести исполнительно-техническую документацию (ИТД), согласно пункта 15.1 СН РК 1.03-00-2022 «Строительное производство. Организация строительства предприятий, зданий и сооружений». На объектах

строительства, финансируемым за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора, а также на объектах жилищно-гражданского назначения независимо от источника финансирования исполнительная документация ведется в электронной форме в информационной системе для организации проведения строительства по принципу «одного окна» в соответствии с Правилами, определяющими порядок ведения портала и информационных систем для организации проведения строительства по принципу «одного окна», в централизованной платформе.

4.10. Подрядчик обязуется согласовывать с Заказчиком все закупаемые изделия и материалы.

4.11. Подрядчик обязуется обеспечить своих работников питанием, проживанием и транспортом. Для въезда на территорию ТОО «СП Казгермунай» и ведения работ, за 3 (три) рабочих дня до въезда направить письмо на имя руководства ТОО «СП Казгермунай» с указанием Ф.И.О специалистов, количества, времени пребывания, гос.номер транспорта, наименованием объекта и номером Договора.

4.12. Подрядчик обязуется обеспечить соответствие материалов и изделии всем требованиям охраны окружающей среды в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами РК.

4.13. При контроле качества земляных, сварочных работ, электромонтажных и других видов работ, предусмотренных настоящим заданием, необходим как приемочный, так и инспекционный контроль качества поступающих материалов, в соответствии с действующими нормативными документами РК.

4.14. Подрядчик обязуется обеспечить безопасность труда на строительной площадке в соответствии с требованиями СНиП РК 1.03-05-2017 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве», а также все нормы техники безопасности, установленные в ТОО «СП Казгермунай».

4.15. Задействованные на работах специалисты подрядчика должны иметь при себе действующие удостоверения:

- по промышленной безопасности;
- по безопасности и охране труда;
- по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума.

4.16. Подрядчик несет ответственность за соблюдение необходимых противопожарных мероприятий.

4.17. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями и нормами экологического законодательства РК, а также других нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды. При проведении дорожно-строительных работ регулярно проводить санитарную очистку территории.

В случае возникновения аварийной/нештатной ситуации по вине Подрядчика, возместить ущерб, причиненный окружающей среде, а также произвести за свой счет ликвидационно-рекультивационные работы.

4.18. Подрядчик ведет учет количества объема образования всех видов отходов (строительный мусор, ТБО и т.д.) и по требованию Заказчика передает такие данные незамедлительно (накладные, акты вывоза отходов).

4.19. Подрядчик при производстве работ обязан не допускать загрязнение окружающей среды, в том числе образование несанкционированных свалок на территории Заказчика и прилегающих местностях.

4.20. Подрядчик обязуется предусмотреть место сбора образованных отходов и установку биотуалетов. Осуществлять вывоз отходов, образуемых в период СМР.

4.21. Подрядчик обязуется в случае предъявления штрафных санкций государственными контролирующими органами Заказчику, за возможные происшествия, происшедшие в результате деятельности Подрядчика и иных его действий нести полную материальную ответственность по возмещению причиненного Заказчику ущерба.

4.22. Подрядчик несет ответственность за получение всех разрешительных документов на поставляемые материалы при транспортировке груза до строительной площадки.

4.23. Подрядчик обязуется своевременно ликвидировать последствия загрязнения окружающей среды, вызванные действиями персонала.

4.24. Во время проведения дорожно-строительных работ Подрядчик несет ответственность за повреждения существующих линий ИТ, электропроводки, связи и кабельного телевидения.

4.25. Все оборудования, инструменты, машины и механизмы Подрядчика должны быть в хорошем эксплуатационном состоянии и безопасны при их эксплуатации во время дорожно-строительных работ. Подрядчик несет ответственность за все расходы по техническому обслуживанию своего оборудования, инструментов, машин и механизмов, топливо, горюче-смазочные материалы, а также за расходы по немедленному замещению их в случае поломки, потери или повреждения. Весь технический ремонт и заправка оборудования, машин и механизмов Подрядчика должны выполняться в нерабочее время.

4.26. ТОО «СП «Казгермунай» оставляет за собой право отстранения от выполнения работ техники или оборудования Подрядчика в случае их технического несоответствия стандартам. Подрядчик в этом случае обязан произвести замену техники или оборудования в течение 24 часов по требованию Заказчика.

4.27. Подрядчик обязуется при проведении работ повышенной опасности выполнять только при наличии наряда-допуска и после проведения целевого инструктажа непосредственно на рабочем месте.

4.28. Подрядчик обязуется обеспечить спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты с учетом вида работы и степени риска в количестве не ниже норм, установленных законодательством:

Наименование специальной одежды и средств индивидуальной защиты:

- Костюм (куртка + полукомбинезон/ или брюки летняя);
- Костюм (куртка + полукомбинезон/ или брюки утепленная);
- Ботинки кожаные с жестким подноском;
- Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском/Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском;
- Сапоги резиновые;
- Каска защитная;
- Подшлемники под каску;
- Очки защитные;
- Перчатки с водоотталкивающей пропиткой летнее;
- Перчатки с водоотталкивающей пропиткой утепленные;

Требования к ткани спецодежды:

- Ткани из хлопчатобумажной ткани с масловодоотталкивающей пропиткой

Норма и сроки выдачи (количество единиц, пар, комплектов):

- Костюм (куртка + полукомбинезон/ или брюки летняя) -1 комплект на год
- Костюм (куртка + полукомбинезон/ или брюки утепленная)-1 комплект на 3 года
- Ботинки кожаные с жестким подноском; -1 пара в год

- Сапоги кожаные утепленные с жестким подноском/Ботинки кожаные утепленные с жестким подноском; - 1 пара на 3 года
- Сапоги резиновые; - 1 пара на 1 года
- Каска защитная; -1 изделие до износа
- Подшлемники под каску; -1 изделие на год
- Очки защитные; -1 изделие до износа
- Перчатки с водоотталкивающей пропиткой летнее; - 1 пара на год
- Перчатки с водоотталкивающей пропиткой утепленные; -3 пары в год.

4.29. Подрядчик перед началом работ в условиях производственного риска должен выделить опасные для людей зоны, в пределах которых постоянно действуют или могут действовать опасные производственные факторы, связанные с характером выполняемых работ. Опасные зоны, участки для людей необходимо обеспечить средствами коллективной защиты (оградительные ленты, предупреждающие знаки о проведении строительных или ремонтных работ).

4.30. Все выполненные Подрядчиком физические объемы работ за отчетный период фиксируется в Акте выполненных работ по форме Ф.3-1 (Приложение №14.1 к настоящему ТЗ), и примененные в ходе выполнения работ материальные ресурсы и оборудования указываются в Ведомости материальных ресурсов и оборудования к Акту Ф.3.1 (Приложение №14.2 к настоящему ТЗ) и должны иметь подписи следующих сотрудников:

4.30.1. ТОО «СП «Казгермунай»:

- Директор департамента добычи нефти и газа (ДДНГ);
- Заместитель директора ДДНГ;
- Заместитель директора ДДНГ.
- Начальник промысла Нуралы, Аксай;
- Ведущий инженер по капитальному строительству;
- Инженер по безопасности движения;

4.30.2. Авторского надзора;

4.30.3. Технического надзора.

4.31. На основании Акта Ф.3-1 составляется накопительный Акт выполненных работ, который подписывается Подрядчиком и сотрудниками ТОО «СП «Казгермунай»:

- Заместитель генерального директора по производству;
- Директор департамента капитального строительства (ДКС);
- Заместитель директора ДКС;
- Руководитель проекта ДКС;

4.32. Подрядчик поставляет всю техническую документацию на материалы/оборудование на казахском или русском языках, а комплектацию определяет согласно требовании страны производителя. Подрядчик обязуется предоставить

Заказчику всю необходимую техническую документацию завода-изготовителя (паспорт установленного образца в РК на материалы и оборудования, сертификат соответствия РК, разрешение на применение РК и.т.д).

4.33. Подрядчику необходимо обеспечить полную готовность объекта к приемке и вводу в эксплуатацию, а также подготовить и передать в полном объеме исполнительно-техническую документацию (ИТД) в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации Республики Казахстан. Передача ИТД осуществляется инженеру ОКС м/р Акшабулак по акту приема-передачи с приложением полного реестра передаваемой документации.

4.34. Подрядчик обязуется предоставлять Заказчику каждый четверг еженедельный отчет по ПИР, СМР и статус поставки материалов.

4.35. По окончании строительства, ввод ОБЪЕКТА в эксплуатацию выполняется в соответствии со статьей 132 Строительного кодекса Республики Казахстан.

До приемки и ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик должен обеспечить наличие:

- декларации о соответствии, предоставленной Генеральным подрядчиком;
- положительного заключения о качестве выполненных работ, выданного техническим надзором;
- положительного заключения о соответствии выполненных работ утвержденному проекту выданного авторским надзором;
- исполнительной геодезической съемки фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) для направления в государственный градостроительный кадастр для регистрации в автоматизированной цифровой системе государственного градостроительного кадастра;

Подрядчику предусмотреть все необходимые организационные мероприятия для сдачи объекта приемочной комиссии.

4.36. Объект считается принятым в эксплуатацию после полного исполнения требовании статей 134 и 135 Строительного кодекса Республики Казахстан.

4.37. Подрядчик обязуется вести строительную документацию и контроль строящегося ОБЪЕКТА согласно Правил, определяющие порядок ведения портала и цифровых систем для организации проведения строительства по принципу «одного окна», утвержденным Приказом Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 29 июня 2026 года № 337.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:

5.1. Подрядчик заключает договор с разработчиком платформы для получения доступа в портал, т.к. в соответствии с подпунктом В, Раздела 1 Приложения А НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством», расходы на оплату соответствующих услуг, предоставляемых другими организациями включены в перечень общеплощадочных затрат подрядной организации, связанных с организацией и управлением строительно-монтажными работами по стройке в целом, учтенных сметными нормами. Содержание информационных систем отнесены к данному перечню.

5.2. Подрядчик оплачивает Проектировщику затраты на разработку рабочего проекта: «Комплексные работы по строительству подъездных дорог и площадок 9 скважин 2027г.».

5.3. Предоставление гарантии на качество предлагаемых товаров, работ, услуг: Подрядчик гарантирует возможность эксплуатации результатов работ на протяжении гарантийного срока продолжительностью 36 (тридцать шесть) календарных месяцев, с момента подписания акта окончательной приемки Заказчиком.

СТ РК 1125-2021 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

3. Информация об уровне ответственности объектов строительства, который определяется в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Определяется по результатам проекта.

4. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
1	Да	ГОСТ 12.1.004-91	304012	Межгосударственный стандарт	Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования	МКС: 13.220.01 КГС: Т58	СССР (СССР)	68	Стандарты общего назначения, связанные с защитой от пожаров	Действует		01.07.1992
2	Да	СТ РК 12.0.002-2016	387008	Национальный стандарт Республики Казахстан	Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организациях. Руководство по оценке и управлению рисками	Настоящий стандарт устанавливает требования к оценке и управлению рисками в сфере безопасности и охраны труда	Нет ()	0	Организация фирм и управление ими	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «23» ноября 2016 года № 297-од	01.01.2018
						Настоящ						

3	Да	СТ РК 2607-2015	382356	Национальный стандарт Республики Казахстан	Технические средства организации движения в местах производства дорожных работ основные параметры. Правила применения	ий стандарт распространяется на технические средства организации дорожного движения, применяемые на временной основе (далее - временные технические средства организации дорожного движения) в местах строительства, реконструкции и (или) ремонта автомобильных дорог общего пользования.	РГП "Казахстанский институт стандартизации и сертификации" (г. Нур-Султан, пр. Мәңгілік Ел 11)	0	Услуги	Действует	Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 ноября 2015 года № 230-од.	01.07.2016
						Настоящий стандарт распространяется на технические средства регулирования дорожного движения: дорожные знаки,					Приказ	

4	Да	СТ РК 1412-2017	390990	Национальный стандарт Республики Казахстан	Технические средства регулирования дорожного движения Правила применения	дорожную разметку, светофоры, дорожные ограждения, направляющие устройства, сборные искусственные неровности и шумовые полосы на всех сооружаемых и эксплуатируемых дорогах, улицах в городах и сельских поселках, железнодорожных переездах (далее - дороги) и устанавливает правила их применения.	Нет ()	0	Дорожное оборудование и установки	Действует	ом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 09.10.2017 года № 274-од	01.02.2018
						Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, тех-нике и производстве термины и определения основных						

5	Да	СТ РК 1088-2003	80465	Национальный стандарт Республики Казахстан	Пожарная безопасность. Термины и определения	понятий в области пожарной безопасности. Термины и определения, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации, технической, справочной и учебной литературы, входящих в сферу действия стандартизации и использующих результаты этой деятельности.	Нет ()	56	Охрана окружающей среды, защита человека от воздействия окружающей среды. Безопасность (Словари)	Действует	приказом Комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 06 июня 2003 г. № 191	01.01.2004
6	Да	ГОСТ 21924.0-84	333053	Межгосударственный стандарт	Плиты железобетонные для покрытий городских дорог. Технические условия	МКС: 91.080.40 КГС: Ж33	СССР (СССР)	20	Бетонные конструкции	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30.09.1	01.01.1984

											983 г. № 210	

5. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН Кодекс Республики Казахстан от 9 января 2026 года № 253-VIII ЗРК; Закон Республики Казахстан от 7 июня 2000 года N 53-II «Об обеспечении единства измерений»; СН РК 1.03-00-2022 «СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО. ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»; СН РК 1.03-05-2011 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве»; НДЦС РК 8.04-09-2022 «Сметные нормы дополнительных затрат. Затраты на организацию и управление строительством». СН РК 3.03-01-2013 «Автомобильные дороги», СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги», СН РК 3.03-22-2013 «Промышленный транспорт», СП РК 3.03-122-2013 «Промышленный транспорт».

Приложение

ТУ на прим АД Прил 14.2.pdf

ЗП.РРП_К.р.пАДиПл9скв27г.pdf

Подписал МАМАЕВ АРМАН БАХИТЖАНОВИЧ

Дата подписания 30.10.2026