Приложение №14.1

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

№ 10
ДАТА: от 05 октябр 2026г.
НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА. ««Комплексные работы по строительству подъездных дорог и площадок 9 скважин 2027г.»».
ПОДГОТОВЛЕН: ДДНГ
КЕМ ЗАТРЕБОВАНО: ДКС ТОО «СП «Казгермунай»

№	Описание	Характеристика	Примечание
1	Расположение объекта / Заказчик	Месторождение Акшабулак, Нуралы, Аксай ТОО «СП Казгермунай»	
2	Основание для проектирования	Выполнение плановых показателей добычи на 2027г	
3	Вид строительства	Новое	
4	Стадийность проектирование	Одностадийное (Рабочий проект)	
5	Особые условия строительства		
6	Уровень ответственности объекта строительства	Определить согласно «Правил определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к техническим (или) технологическим сложным объектам»	
7	Точка примыкания подъездной автомобильной дороги	1. Акс-113-примыкает к подъездной дороге скважины АКС-102 2. Акс-117 - примыкает к основной главной дороге 3. Нур-420 - примыкает к основной главной дороге 4. Акш-518 - примыкает к основной главной дороге 5. Акш-522 - примыкает к основной главной дороге 6. Акш 251 имеется существующая подъездная дорога. 7. Акш-82 -примыкает к подъездной дороге скважины П-2 АО «КОР» 8. Акш-83 - примыкает к основной главной дороге. 9. Акш-85- примыкает к основной главной дороге 10.Акш-72 - примыкает к подъездной дороге скважины АКШ-43.	В случае изменения координат скважин, точки примыкания будут пересмотрены.
8		**Подъездной автомобильной дороги** • Протяжённость автомобильной дороги рассчитать проектом с учетом результатов изыскании проекта. • Предусмотреть в местах пересечения с выкидными и нагнетательными линиями укладку дорожных плит ПАГ 6х2х0,14. • Предусмотреть установку сигнальных знаков и направляющих вех (стоек), указывающих направление к скважинам, а также дорожных знаков и информационных указателей в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения.	

		• Предусмотреть линии электроснабжения Вл - 6 кВ повышенных опорах. • Предусмотреть дорожную одежду из гравийно-песчаной смеси (ГПС), а также предусмотреть устройство глиняного замка толщиной h=0,15 м между слоем ГПС и уплотненным грунтом основания (суглинком). Указать карьер.	

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ	Ф.И.О.	ПОДПИСЬ:	ДАТА:
Директор департамента добычи нефти и газа -Начальник промысла	Байділда Б. Д. / Аблакимов А. К.		
Заместитель директора департамента добычи	Арыстанбаев Е. Я. / Нурмагамбетов Е.Е.		
Заместитель директора департамента добычи нефти и газа -Начальник промысла Нуралы	Кутмамбетов М.С. / Ахметов Н.Ж.		
Начальник Технологической службы	Иса Г. / Сейдалиев С.		5.10.26.
Ведущий инженер по капитальному строительству	Жаримбетов А. / Таджимбетов А.		5.10.26г.
Инженер по безопасности движения	Мәжитов А. / Тойболов К.		5.10.26г