ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ №22583-1 2026\РАЗРАБОТКА ТУ\АКТЮБИНСКИЙ ДЭСД\ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ТОО, АО ОТ 29.07.2026

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
№Д04-4-190/Л-07/26 от 29.07.2026 года

Выданы: АО «Кселл»
На прокладку волоконно-оптического кабеля ОКЛ-32 на участке **Абилкайыр хана 52 Спорткомплекс «Коныс» до Абилкайыр хана 56**,
На прокладку волоконно-оптического кабеля необходимо выполнить:

1.Проектные работы

1.1. Разрешение на выполнение проектно-изыскательских работ будет выдано организации, имеющей соответствующую лицензию, в соответствии с пунктом 6 ст. 29 Закона РК «О связи».

1.2. В проекте и смете предусмотреть следующее:

1.2.1. Прокладка и монтаж волоконно-оптического кабеля От Абилкайыр хана 52 Спорткомплекс «Коныс» до Абилкайыр хана 56 в существующей кабельной канализации.

1.2.2. Проектом предусмотреть сварку оптических волокон на существующих оптических кабелях

1.2.3. При отсутствии свободного канала проектом предусмотреть докладку кабельной канализации емкость один канал между существующими кабельными сооружениями.

1.2.4. Установку оконечных оборудований.

1.2.5. Установку шаровых маркеров и замерных столбиков для обозначения прокладываемой трассы. Количество определить изысканием.

1.2.6. При необходимости чистку колодцев по трассе прокладки кабеля в существующей кабельной канализации, оборудование их недостающими консолями и кронштейнами, запорными устройствами, люками тяжелого типа с запорными устройствами.

1.2.7. При необходимости поднятие уровень колодца дополнительными опорными кольцами до уровня поверхности земли.

1.2.8. Проведение изысканий совместно с представителями Проведение изысканий совместно с представителями Службы технического учета и паспортизации (СТУиП) Актюбинского ДЭСД ОДС (раб.тел. +7 7132 411 711, моб.тел. +7 775 702 70 22) и Центра технического обслуживания местных сетей (ЦТО МС) Актюбинского ДЭСД ОДС (раб.тел. +7 7132 907 177, моб.тел. +7 775 891 25 01), с целью определения возможности прохождения кабеля по занятому каналу на предлагаемом направлении, для чего получить письменное разрешение (наряд-допуск) в ЦТО МС Актюбинского ДЭСД ОДС.

1.2.9. При строительстве линии необходимо соблюдать нормы СНиП (Строительные нормы и правила).

04.08.2026 11:30:25: Дюсеналин Т.Е.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

ВНУТРЕННИЙ ДОКУМЕНТ №22583-1 2026\РАЗРАБОТКА ТУ\АКТЮБИНСКИЙ ДЭСД\ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ТОО, АО ОТ 29.07.2026

- Не допускать переходов кабелей с одной стороны колодцев на другую, а также спусков (подъемов) кабелей по боковой стене колодцев между кронштейнами.
- Не допускать размещение эксплуатационного запаса оптического кабеля в смотровых устройствах малого и среднего типа.
- На участках от шахты до линейной стороны кроссового оборудования предусмотреть прокладку кабелей с оболочками из поливинилхлорида или в трубах из материалов, не поддерживающих горение.
- На участках не прохождения кабеля в кабельной канализации провести восстановление выделенного канала.
- Необходимо провести электрические измерения кабелей с составлением протоколов измерений.

Произвести окольцовку кабеля в каждом колодце и возле смонтированных муфт. Нумерацию кабеля получить в СТУиП Актюбинского ДЭСД ОДС - филиала АО «Казахтелеком».

3.5. Все работы на сетях телекоммуникаций АО «Казахтелеком» выполнять в присутствии представителей ЦТО МС Актюбинского ДЭСД ОДС.

3.6. Завершение работ по выполнению данных технических условий оформить "Актом", подписанным уполномоченными представителями **Актюбинского ДЭСД ОДС (СТУиП, ЦТО МС, СЭиРСТ, *и*** АО «Кселл»

3.7. После приемки комиссией выполненных технических условий необходимо сдать пакет исполнительной документации (паспорта, протокола измерений, схемы и др.) в СТУиП и СЭиРСТ Актюбинского ДЭСД ОДС - филиала АО «Казахтелеком».

4. Заключение договоров

4.1. За использование каналов кабельной канализации (свободных или частично занятых) необходимо до прокладки кабеля (по завершении предпроектных изыскательских работ и согласовании проекта с техническими службами филиала и со всеми заинтересованными организациями) заключить договор аренды канала кабельной канализации с АО «Казахтелеком».

4.2. Перед подписанием Акта приемки заключить договор на техническое обслуживание линии связи с Актюбинским ДЭСД либо с другой организацией, имеющей соответствующую лицензию и прошедшую тендерный/конкурсный отбор.

4.3. Построенная кабельная канализация, присоединенная к канализации АО «Казахтелеком», а также проложенный оптический кабель с оконечными устройствами может быть принята на баланс АО «Казахтелеком», так же необходимо предусмотреть оформление землеустроительного проекта по отводу земельного участка.

5. Общие вопросы

04.08.2026 11:30:25: Дюсеналин Т.Е.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

1.2.10. Ввод кабеля в здание – в соответствии с правилами и нормами строительства.
1.2.11. Докладку кабельной канализации на участках трассы, полностью занятых и определенных при изысканиях совместно с ЦТО МС Актюбинского ДЭСД ОДС.
1.2.12. Докладку канализации (трубопровода) выполнить полиэтиленовыми трубами с внешним диаметром 110мм. Толщина трубы должна составлять не менее 5.6 - 6мм. Соединения полиэтиленовых труб произвести методом «сварки труб».

2. Согласование

2.1. Материалы изысканий согласовать с представителями ЦТО МС и СЭиРСТ Актюбинского ДЭСД ОДС.
Без согласования материалов изысканий и проектных решений разрешение на производство работ выдаваться не будет.
2.2. Рабочие чертежи прокладки канализации и прокладки кабеля согласовать в порядке, установленном местными органами государственной власти, со всеми заинтересованными организациями, имеющими в зоне ведения работ свои сооружения (силовые кабели, газовые сети, теплосети и др.).
2.3. Проект в комплексе (схема прокладки и распайки кабеля, паспорт кабельного ввода) согласовать с СТУиП, ЦТО МС и СЭиРСТ Актюбинского ДЭСД ОДС.

3. Производство работ

3.1. Разрешение на производство работ будет выдаваться только организации, имеющей лицензию на строительство линий и сетей связи, при предъявлении согласованного проекта на выполняемую работу.
3.2. До начало работ получить письменное разрешение в СЭиРСТ Актюбинского ДЭСД ОДС - филиала АО «Казахтелеком» по адресу проспект Абилкайыр-хана 41 и наряд допуска в ЦТО МС Актюбинского ДЭСД ОДС - филиала АО «Казахтелеком» по адресу г.Актобе ул.Аз-Наурыз 36 на производство земляных и монтажных работ в местах пересечения с кабельной канализацией.
3.3. При производстве земляных работ необходимо подписать акт на скрытые работы с вызовом представителя ЦТО МС Актюбинского ДЭСД ОДС - филиала АО «Казахтелеком».
3.4. При прокладке кабеля в кабельной канализации:

- Не допускать перекрещивание кабелей, расположенных в одном горизонтальном ряду в смотровых устройствах, шахтах и коллекторах.
- Не допускать перекрывания кабелями отверстий телефонной канализации, расположенных в одном горизонтальном ряду.

04.08.2026 11:30:25: Дюсеналин Т.Е.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе

5.1. Данные Технические условия без допуска на выполнение работ не являются основанием для начала выполнения работ.
5.2. Технические условия действительны до 29.07.2027 года.
5.3. По окончании срока действия настоящих ТУ, при невыполнении работ по прокладке кабеля, технические условия аннулируется. При незавершенном строительстве необходимо продлить действия ТУ. В случае не продления за 10 дней до окончания срока действия, технические условия автоматически аннулируются.
5.4. По окончании срока действия настоящих ТУ, при невыполнении работ по прокладке кабеля, Технические условия необходимо подтвердить и пересогласовать.

Исполнитель:
Вед.инженер СЭиРСТ
Актюбинского ДЭСД ОДС
Дюсеналин Т.Е.
Тел. +7 7132 546 806

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Лист согласования к документу

Жумабаев Н.Д.
Директор Актюбинского департамента эксплуатации сети доступа
СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА: 26.01.2026 11:49:57 - 26.01.2027 11:49:57
ДАТА: 31.07.2026 12:03:51
РЕЗОЛЮЦИЯ: Согласен

29.07.2026 15:51:56
Асангалиев Е.М. • Начальник службы
Согласен

29.07.2026 15:56:55
Нурумбетов М.Т. • Начальник центра
Согласен

29.07.2026 16:11:33
Киреева О.Е. • начальник службы
Согласен

31.07.2026 12:21:53
Иманкулов А.Е. • и.о.Коммерческого директора макрогрегиона Западный
Согласен

31.07.2026 17:27:04
Уразова А.М. • Директор по продажам
Согласен



Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года №370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.