Утверждаю:
И.о. директора
ТОО «Теміржолсу-Павлодар»
_____Балажанов А.К.
от «____»_____2026г.

Приложение №5 к договору
«Работы по установке/монтажу котельного оборудования на станции Экибастуз-2, Парк Г»

В данном приложении будет перечислен список материалов и их стоимость которые в ходе исполнения договора подрядной организацией будут предоставлены заказчиком:

1. Материалы

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 50	Штука	7	21 072	147 504
2	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50	Штука	2	18 091	36 182
3	Сгон сантехнический латунный с резьбой размерами 50х2", PN 20, прямой	Штука	2	17 829	35 658
4	Тройник сантехнический латунный PN 20 размерами 50х2"	Штука	2	11 731	23 462
5	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 15 мм	Штука	4	149	596
			Общая стоимость:		243 402 тенге

2. Оборудование

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Стоимость
1	Котел электрический ЭВН-К-84Э3 мощность 84 кВт	Комплект	2	500 223	1 000 446
2	Насос циркуляционный с чугунным корпусом для систем отопления и холодоснабжения Q 3,5 м³/ч, Н 4,0 м вод. ст., резьбовой	Штука	2	49 264	98 528
			Общая стоимость:		1 098 974 тенге

Общая стоимость оборудования и материалов исключаемых из сметной стоимости: 1 342 376 тенге

Согласовано: И.о. начальника ПТО Галиева А.Е. _____