ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1267695 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (121 Р, 4573705) Климаттық жабдықтарды / вентиляциялық жүйелер мен жабдықтарды жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: АҚ "Волковгеология"

Ұйымдастырушы: "Волковгеология" Акционерлік қоғамының филиалы "№23 Геологиялық барлау экспедициясы"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	121 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Климаттық жабдықтарды / вентиляциялық жүйелер мен жабдықтарды жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар, Климаттық құрылғыларды мен жүйелерін/желдету жүйелерін мен құрылғыларды жөндеу /жаңғырту жұмыстары
Қосымша сипаттама	"Аппақ"учаскесінде желдету жүйесін орнату (монтаждау) жөніндегі қызмет.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Түркістан облысы, Созақ ауданы, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник Аппак, ГРЭ-23
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

1. Қызметтердің сипаттамасы: «Аппак» учаскесінде желдету жүйесін орнату (монтаждау) бойынша қызмет.

2. Қосымша сипаттама: Асхана ғимараттарына арналған желдету жүйесі

3. Қызмет көрсету орны: Түркістан облысы, Созақ ауданы, Қарақур ауылы, Батыс Мыңқұдық кеніші, ГРЭ-23 вахталық ауылы.

4. Сипаттама және қажетті функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары:

Орындаушы ауданы 280,6 м2 болатын тұрмыстық комбинат ғимараттарына желдету жүйесін монтаждау жұмыстарын жүргізуге міндеттенеді.

Мердігер құрылыс алаңына материалдың шығу тегі сапасының сертификаттары бар бөлшектер мен материалдарды әкелуге және Тапсырыс беруші мақұлдағаннан кейін орнатуға қылмыс жасауға міндетті.

Мердігер Тапсырыс берушінің мүлкін бүлдіруге жол бермеуге, жұмыстарды орындау аймағындағы кез келген инженерлік жүйелер мен желілердің сақталуын және тұтастығын қамтамасыз етуге тиіс. Бүлінген жағдайда келтірілген залалды, аварияны дербес және өз есебінен жояды және ол ұсынылған жағдайда айыппұл төлейді.

Жұмысты бастамас бұрын Мердігер Тапсырыс берушінің қызметтеріне рұқсат беру нарядын, атап айтқанда өрт қауіпсіздігі, от жұмыстарына, биіктік жұмыстарына арналған нарядты, дәнекерлеу жұмыстарына арналған нарядты толтыруға міндетті.

Мердігердің жауапты тұлғасы материалдар мен жабдықтарды әкелу мен қоймалауды жүзеге асырудың барлық уақытында қатысуға тиіс.

Мердігер жұмыс аяқталғаннан кейін барлық орау материалдары мен қоқыстарды тазалап, тазалауы керек.

Жұмыстарды орындау кезінде мердігердің қызметкерлері ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес ЕҚ және ҚТ және өнеркәсіптік қауіпсіздік ережелерін сақтауға міндетті.

5. Техникалық сипаттамалары (сапалық, сандық)

Паспортқа сәйкес желдетудің ауа алмасуын есептеңіз. Шарт жасалғаннан кейін желдету каналының мөлшерін таңдау үшін келісіп, есептеуді орындаңыз. Үй-жайлар бойынша ауа массаларының айналым схемаларын сауатты құру. Тот баспайтын болаттан жасалған желдеткіш канал материалы.

Тамақ дайындауға арналған электр плиталарға арналған жеке желдету арнасы, электр нан пеші, дәретхана. Әрбір желдету жүйесінде есептік қуаттарға сәйкес жеке арналық желдеткіш.

Желдету жүйесінің сызбасы қоса берілген.

6. Қосымша: ҚР стандарттарына сәйкес орындалған жұмыстардың актілерін және желдету жүйесін тексеру туралы хаттамаларды және желдету жүйесінің паспортын тапсыру.

7. Қызмет көрсету мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 20 күнге дейін

8. Жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін барлық қажетті құрылыс материалдары мен құралдары жеткізушіден, сондай-ақ материалдық шығындардан қамтамасыз етіледі

9. Электрондық шарт жасалғаннан кейін **3 жұмыс күні** ішінде жөндеу жұмыстарын бастаңыз.

10. Әлеуетті өнім беруші орындалған жұмыстарға және пайдаланылған материалдарға жұмыс комиссиясының актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 ай мерзімге хат нысанында кепілдік міндеттемесін ұсынуға тиіс

11. Ғимараттарды жөндеу бойынша жұмыстарды орындауды кешіктірген әрбір күн үшін Өнім беруші шарттың жалпы сомасының **0,1%** мөлшерінде айыппұл төлеуге міндеттенеді

Қосымша

Схема вентиляции столовая аппак.xlsx

Қол қойған	Жагипбаров Ербол Турмаганбетович
Қол қойылған күні	16.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1267695
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (121 Р, 4573705) Работы по ремонту/модернизации климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования

Заказчик: Акционерное общество "Волковгеология"

Организатор: Филиал Акционерного общества "Волковгеология" "Геологоразведочная экспедиция №23"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	121 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/модернизации климатического оборудования и систем/вентиляционных систем и оборудования, Работы по ремонту/модернизации климатического оборудования и систем /вентиляционных систем и оборудования
Дополнительная характеристика	Услуга по установке (монтажу) вентиляционной системы на участке «Аппак».
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Туркестанская область, Сузакский район, Туркестанская область, Сузакский район, Каракурский с.о., рудник Аппак, ГРЭ-23
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1. Описание Работы: Услуга по установке (монтажу) вентиляционной системы на участке «Аппак».

2. Дополнительная характеристика: Вентиляционная система для зданий Столовая

3. Место указания услуг: Туркестанская область, Созакский район, п. Каракур, рудник Западный Мынкудук, вахтовый поселок ГРЭ-23

4. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики:

Исполнитель обязуется произвести работы по монтажу вентиляционной системы на здания быткомбинат площадью 280,6 м².

Согласовать с Заказчиком время и срок проведения работ в виде, предварительно составленного исполнителем и утвержденного Заказчиком Графиком производства работ, Подрядчик обязан завести на строительную площадку детали и материалы с сертификатами качества происхождения материала и после одобрения Заказчиком преступить к установке.

Подрядчик не должен допускать порчу имущества Заказчика, обеспечить сохранность и целостность любых инженерных систем и сетей в зоне выполнения работ. В случае порчи самостоятельно и за свой счет устраняет нанесенный ущерб, аварии и выплачивает предъявленный штраф в случае его предъявления.

Перед началом работ Подрядчик обязан заполнить наряд допуск служб заказчика, а именно пожарная безопасность, на огненные работы, наряд на высотные работы, наряд на сварочные работы.

Ответственное лицо Подрядчика должно присутствовать в течение всего времени и осуществления ввоза и складирования материалов, и оборудования.

Подрядчик после завершения работы должен убрать весь упаковочный материал и мусор и произвести уборку.

При выполнении работ сотрудники Подрядчика обязаны соблюдать правила ОТ и ТБ и промышленной безопасности согласно требованиям законодательства РК.

5. Технические характеристики (качественные, количественные)

Произвести расчет воздухообмена вентиляции согласно паспорту. После заключения договора согласовать и выполнить расчет для выбора размера вентиляционного канала. Грамотно составлять схемы циркуляции воздушных масс по помещениям. Материал вентиляционного канала из нержавеющей стали.

Отдельный вентиляционный канал для электрических плит для приготовления пищи, печь хлебопекарная электрическая, туалет. На каждой вентиляционной системе отдельный канальный вентилятор согласно расчетным мощностям.

Прилагается схема вентиляционной системы.

6. Дополнительно: сдать акты проделанных работ и протоколы о проверке вентиляционной системы и паспорт вентиляционной системы согласно стандартам РК.

7. Срок оказания услуги: с даты подписания договора по 20 дней

8. Все необходимые строительные материалы и инструменты для проведения ремонтных работ будут предоставлены от поставщика, а также материальные расходы.

9. Начать ремонтные работы в течение 3 **рабочих дней** после заключения электронного договора.

10. Потенциальный поставщик должен предоставить гарантийное обязательство на выполненные работы и использованные материалы на срок не менее 12 месяцев, с даты подписания акта рабочей комиссии, в форме письма.

11. За каждый день просрочки выполнения работ по ремонту зданий Поставщик обязуется уплачивать штраф в размере **0,1%** от общей суммы договора

Приложение

Схема вентиляции столовая аппак.xlsx

Подписал	Жагипбаров Ербол Турмаганбетович
Дата подписания	16.11.2026