ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268343 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (265 Р, 4575463) Электр қозғалтқыштарын/генераторларды және ұқсас жабдықтарды (көлікте қолданылатындардан басқа) жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Вагонсервис" АҚ

Ұйымдастырушы: Жолаушылар вагондарын жөндеу жөніндегі Батыс филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	265 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электр қозғалтқыштарын/генераторларды және ұқсас жабдықтарды (көлікте қолданылатындардан басқа) жөндеу/жаңғырту бойынша жұмыстар, Электроқозғалтқыштар/генераторлар және ұқсас жабдықтарды жөндеу/жаңғырту жұмыстары (транспортта қолданылатындардан басқа)
Қосымша сипаттама	Электр қозғалтқыштарын жөндеу (техникалық ерекшелікке сәйкес)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Ақтөбе облысы, г. Актобе
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Мердігерге мынадай жұмыстар көзделсін: жөндеуге жататын электр қозғалтқыштарының саны-11 дана жұмыс Тапсырыс берушінің өтінім-жоспарына сәйкес орындалады.

- электр қозғалтқыштарын өндірістік базаға дейін алып кету және оларды жөндеуден Тапсырыс берушінің учаскелеріне дейін жеткізу (Ақтөбе, Маңғышлақ, Атырау, Қызылорда, Орал)

- электр қозғалтқышының орамасын толық ауыстыру ротор білігін жөндеу (соққыны жою);

- мойынтіректерді, шығару ұштарын ауыстыру, сақиналарды ауыстыру және тесу борттық қорапты жөндеу және изоляторларды ауыстыру тораптарды, бекіту қосылыстарын қалпына келтіру, метиздерді ауыстыру слесарлық және токарлық жұмыстар стендтік сынақтар;

- жөндеу мерзімі 3 жұмыс күнінен аспауы тиіс;

- техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу жұмыстары аяқталғаннан кейін орындалған жұмыстардың актісі ұсынылады.

- Жөнделген электр қозғалтқышына кепілдік жөндеуден қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 12 айды құрауы тиіс.

- жұмыстарды қабылдау процесінде немесе кепілдік мерзімі ішінде анықталған ақаулар анықталған жағдайда, әлеуетті өнім беруші екі жақты актіні ресімдегеннен кейін оларды Тапсырыс берушімен келісілген мерзімде өз есебінен жояды.

- электр қозғалтқыштарын жөндеу кезінде қолданылатын материалдар жаңа болуы тиіс

- Жұмыс барысында пайда болған түсті лом, қара лом және демонтаждалған мойынтіректер мердігер тарапынан Тапсырыс берушіге акт бойынша беріледі.

- Тапсырыс беруші электр қозғалтқыштарын жөндеу үшін мердігерге береді.
- Мердігер әрбір электр қозғалтқышты қабылдау кезінде ақаулық актісін жасайды, бұл актіде берілген кезде анықталған ақаулар, зақымдар немесе жабдықтың ерекшеліктері көрсетіледі.
- Ақаулық актісі екі тараптың қол қоюымен рәсімделеді және жөндеу жұмыстарын жүргізуге және кейінгі кепілдік жауапкершілігін қамтамасыз етуге негіз болып табылады.

Жұмыстарды жеткізу мерзімі шартқа қол қойылған сәттен бастап және 31.12.2026 ж. дейін.

Қол қойған	Төлеу Нұрталап Маратұлы
Қол қойылған күні	03.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268343
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (265 Р, 4575463) Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте)

Заказчик: Акционерное общество "Вагонсервис"

Организатор: Западный филиал по ремонту пассажирских вагонов

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	265 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте), Работы по ремонту/модернизации электродвигателей/генераторов и аналогичного оборудования (кроме применяемых на транспорте)
Дополнительная характеристика	Ремонт электродвигателей (согласно технической спецификации)
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Актюбинская область, г. Актобе
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Подрядчику предусмотреть следующие работы: количество электродвигателей, подлежащих ремонту 11шт работы выполняются согласно план-заявок Заказчика.

- самовывоз электродвигателей до производственной базы и доставка их с ремонта до участков Заказчика (Актобе, Мангышлак, Атырау, Кызылорда, Уральск)

- полная замена обмотки электродвигателя ремонт вала ротора (устранение биения);

- замена подшипников, выводных концов, замена и проточка колец ремонт борновой коробки и замена изоляторов восстановление узлов, крепежных соединений, замена метизов слесарные и токарные работы стендовые испытания;

- срок ремонта не должен превышать 3 рабочих дней;

- по окончании проведения технического обслуживания или ремонта предоставляется акт выполненных работ.

- гарантия на отремонтированный электродвигатель должна составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта приемки из ремонта.

- при обнаружении дефектов, выявленных в процессе приемки работ или в течении гарантийного срока, потенциальный поставщик после оформления двухстороннего Акта, устраняет их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

- материалы, применяемые при ремонте электродвигателей должны быть новыми

- Цветной лом, черный лом и демонтированные подшипники, образовавшиеся в процессе выполнения работ, передаются подрядчиком Заказчику по акту.

- Заказчик передает электродвигатели подрядчику для ремонта.

- Подрядчик составляет дефектный акт на каждый электродвигатель при приёмке, фиксируя обнаруженные дефекты, повреждения или особенности состояния оборудования на момент передачи.

- Дефектный акт подписывается обеими сторонами и является основанием для проведения ремонтных работ и дальнейшей гарантийной ответственности.

Срок выполнения работ с момента подписания договора и по 31.12.2026г.

Подписал	Төлеу Нұрталап Маратұлы
Дата подписания	03.11.2026