ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268432 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № 1 (23 Р, 4575765) Жобалау жөніндегі жұмыстар

Тапсырыс беруші: «Тау-Кен Самұрық» ұлттық тау-кен компаниясы» акционерлік қоғамы
Ұйымдастырушы: "Акмолит" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	23 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Жобалау жөніндегі жұмыстар , Жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізу үшін жобалау құжаттарын әзірлеу жөніндегі жұмыстар
Қосымша сипаттама	Қаратас-I, Қаратас-IV, Шығыс Қаратас кен орындарында бүлінген жерлерді қалпына келтіру жобасын әзірлеу
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қарағанды облысы, участок Каратас
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 02.2027 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Қаратас-I, Қаратас-IV, Шығыс Қаратас кен орындарындағы бұзылған жерлерді рекультивациялау жобасын әзірлеуге арналған техникалық тапсырма

1. Жалпы мәліметтер

1.1. Жұмыстардың атауы. Қарағанды облысы Ақтоғай ауданындағы Қаратас-I, Қаратас-IV және Шығыс Қаратас кен орындарындағы бұзылған жерлерді рекультивациялау жобасын әзірлеу (бұдан әрі — Жоба).

1.2. Тапсырыс беруші. «Тау-Кен Самұрық» ҰТК» АҚ (жер пайдаланушы). Тапсырыс берушінің техникалық өкілі — «Акмолит» ЖШС.

1.3. Жұмыстарды орындауға негіздер:

- Қарағанды облысы әкімдігінің 10.02.2026 ж. № 09/02 «„Тау-Кен Самұрық“ ҰТК» АҚ-ға уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығын беру туралы» қаулысы, 5.2-тармақ ;
- жер учаскесіне уақытша өтеулі жер пайдалану (жалға алу) құқығына арналған шарт;
- Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексі;
- Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы Экологиялық кодексі;

- Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2023 жылғы 2 тамыздағы № 289 бұйрығымен бекітілген Бұзылған жерлерді рекультивациялау жобаларын әзірлеу жөніндегі нұсқаулық (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 33250 болып тіркелген) (бұдан әрі — Нұсқаулық).

1.4. Жұмыстар объектісі. Жалпы ауданы 397,0 га бөлінетін жер учаскесі, оның ішінде:

Алқап түрі	Ауданы, га
Жайылымдар	171,0
Жол астында	0,4278
Бұзылған жерлер	225,5722
Барлығы	**397,0**

Жер санаты — өнеркәсіп, көлік, байланыс, ғарыш қызметі, қорғаныс, ұлттық қауіпсіздік мұқ тажына арналған жерлер және ауыл шаруашылығына арналмаған өзге де жерлер. Пайдалану мақсаты — қатты пайдалы қазбаларды өндіру (мыс, молибден, мырыш, темір). Жалға алу ме рзімі — 30.05.2050 дейін.

2. Жұмыстардың мақсаты мен нәтижесі

2.1. Мақсаты. № 09/02 қаулының 5.2-тармағы бойынша жер пайдаланушының міндетін оры ндау — қаулы қабылданған сәттен бастап бір жыл ішінде, яғни 10.02.2027 дейін бұзылған ж ерлерді рекультивациялау жобасын келісу.

2.2. Нәтижесі. Мердігер «кілтке дейін» орындаған рекультивациялау жобасы:

- ҚР Экологиялық кодексінде талап етілетін барлық экологиялық рәсімдерден өткен, ме млекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы бар;
- Қарағанды облысы бойынша жер қатынастары бөлімімен келісілген;
- Тапсырыс беруші бекіткен.

3. Тапсырыс берушінің бастапқы деректері

Тапсырыс беруші шарт жасалған күннен бастап 5 жұмыс күні ішінде Мердігерге электронд ық түрде мыналарды береді:

№	Құжат / материал	Формат

1	Қарағанды облысы әкімдігінің 10.02.2026 ж. № 09/02 қаулысы және жалға алу шарты	PDF
2	Учаске шекараларының координаттары бар жерге орналастыру жобасы	PDF, DWG/DXF
3	Қаратас кен орнында өндіру жөніндегі операциялардың салдарын жою жоспары	PDF, бар болса — өңделетін форматтар
4	Тау-кен жұмыстарының жоспары	PDF
5	Учаскенің топографиялық түсірілімі	DWG/DXF, жерге орналастыру жобасының координаттар жүйесінде
6	Аршу жыныстары бойынша керн талдауларының нәтижелері	XLSX
7	Инженерлік-геологиялық және гидрогеологиялық материалдар	PDF, XLSX
8	Мемлекеттік органдарда Тапсырыс берушінің мүддесін білдіруге арналған сенімхат	PDF, түпнұсқа

Тізбеде көрсетілмеген және жұмыстарды орындау үшін қажетті бастапқы деректерді Мердігер өз бетінше алады. 4.4-тармақ бойынша тексеру нәтижесінде қажет болған жағдайда топографиялық қосымша түсірілімді Тапсырыс беруші өз күшімен орындайды.

4. Жұмыстардың құрамы

4.1. Дайындық жұмыстары. Тапсырыс берушінің бастапқы деректерін талдау. Жоспарлы-к артографиялық материалдарды іріктеу. Жобаның жою жоспарымен үйлестіру ведомосін жас ау: объектілер аудандарын, жұмыс көлемдерін және рекультивациялау бағытын 397,0 га бөлу шекараларымен салыстыру, сәйкессіздіктерді жою бойынша ұсыныстармен.

4.2. Далалық зерттеу. Тапсырыс беруші мен Ақтоғай ауданы бойынша жер қатынастары бө лімі өкілдерінің қатысуымен жүргізіледі. Мердігер сапарды ұйымдастырады және орган өкіл інің қатысуын қамтамасыз етеді. Мыналарды қамтиды:

- бұзылған жерлердің нақты шекараларын, оның ішінде 225,5722 га қолданыстағы бұзы луларды нақтылау;
- қолданыстағы бұзылуларды түгендеу: тау-кен қазбалары, үйінділер, арықтар, жолдар;
- топырақтың құнарлы (ҚТҚ) және әлеуетті құнарлы (ӘҚТҚ) қабаттарының болуы мен қалыңдығын алдын ала бағалау;
- далалық зерттеу сызбасын жасау.

Нәтижесі — Нұсқаулықтың 1-қосымшасындағы нысан бойынша барлық қатысушылар қол қ ойған зерттеу актісі және түсіндірме жазба.

4.3. Жобалауға тапсырма. Мердігер Нұсқаулықтың 2-қосымшасындағы нысан бойынша та псырма жобасын дайындайды. Тапсырманы Тапсырыс беруші бекітеді. Рекультивациялау ба ғыты жою жоспарымен бірыңғай болып қабылданады.

4.4. Іздестірулер:

- *топографиялық* — орындалмайды. Мердігер материалдарды алған күннен бастап 5 жұ мыс күні ішінде Тапсырыс берушінің топографиялық түсірілімінің жарамдылығын (ма сштабы, өзектілігі, бүкіл учаскені қамтуы) тексереді. Жеткіліксіз болған жағдайда Тап сырыс берушіге қосымша түсірілімге жазбаша талаптар береді;
- *топырақтық-мелиоративтік* — шурфтар мен шұңқырлар салу, сынамалар алу, зертхана лық талдаулар (қарашірік, гранулометриялық құрам, тұздану, ауыр металдар, оның іші нде Cu, Mo, Zn), МЕМСТ 17.5.3.06 бойынша топырақ картасын және ҚТҚ мен ӘҚТҚ а лу картограммасын жасау;
- *аршу және сыйыстырушы жыныстарды* МЕМСТ 17.5.1.03 бойынша биологиялық реку льтивациялауға жарамдылығы бойынша жіктеу — Тапсырыс беруші деректерінің негі зінде, тек негізделген қажеттілік болған кезде ғана қосымша сынама алумен;
- *агроорман-мелиоративтік, геологиялық және гидрогеологиялық* — камералдық түрде, Тапсырыс беруші материалдарының негізінде.

4.5. Жобаны әзірлеу. Нұсқаулықта көзделген құрамда:

- мәтіндік бөлім: түсіндірме жазба, зерттеу актісі, жобалауға тапсырма, іздестіру матери алдары, техникалық-экономикалық көрсеткіштер, жобалық және сметалық бөлімдер;
- рекультивациялаудың техникалық және биологиялық кезеңдерінің технологиялары, ж ұмыс көлемдері, техника мен материалдарға қажеттілік, күнтізбелік кесте;
- графикалық бөлім: учаскенің орналасу схемасы, топографиялық карта, топырақ картасы , ҚТҚ мен ӘҚТҚ алу картограммасы, жұмыс сызбалары.

4.6. «Кілтке дейін» экологиялық бөлім. Мердігер Жоба үшін ҚР Экологиялық кодексінде талап етілетін барлық экологиялық рәсімдерді өз бетінше анықтайды және орындайды: белгі леніп отырған қызмет туралы өтініш және скрининг, «Қоршаған ортаны қорғау» бөлімі не ы қтимал әсерлер туралы есеп, қоғамдық тыңдаулар, техникалық емес түйіндеме. Барлық рәсі мдер скрининг нәтижелеріне қарамастан шарт бағасы шегінде орындалады.

4.7. Мемлекеттік экологиялық сараптама. Жобаны тапсыру, сүйемелдеу, оң қорытынды а лғанға дейін ескертулерді жою.

4.8. Жобаны келісу Ақтоғай ауданы бойынша жер қатынастары бөлімінде «Бұзылған жерле рді рекультивациялау жобасын келісу және беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі тәртібім ен, келісім алынғанға дейін ескертулерді жою.

4.9. Жою жоспарын түзету (опция). Жою жоспарында анықталған сәйкессіздіктерді жою ж әне оны Жобамен үйлестіру. Тапсырыс берушінің шешімі бойынша орындалады, бағасы жеке позициямен көрсетіледі.

5. Нәтижеге қойылатын талаптар

5.1. Нормативтік база. Жоба Нұсқаулыққа, ҚР Жер және Экологиялық кодекстеріне, МЕМ СТ 17.4.3.03, МЕМСТ 17.5.1.03, МЕМСТ 17.5.3.06 және өзге де қолданыстағы нормативтік қ ұжаттарға сәйкес әзірленеді.

5.2. Жою жоспарымен үйлестіру. Жобаның рекультивациялау бағыты, техникалық шешімд ері және жұмыс көлемдері жою жоспарына қайшы келмеуге тиіс. Сәйкессіздіктер 4.1-тармақ бойынша үйлестіру ведомосінде көрсетіледі.

5.3. Тіл. Жоба орыс тілінде орындалады. Мемлекеттік органдарға арналған құжаттар — олар дың рәсімдері бойынша талап етілетін тілдерде.

5.4. Тапсыру жиынтығы:

- қағаз жеткізгіштегі 2 дана, тігілген және нөмірленген;
- электрондық нұсқа: қолдар мен мөрлер қойылған PDF, графикалық бөлім DWG форма тында, мәтіндік және сметалық бөлімдер өңделетін форматтарда (DOCX, XLSX);
- мемлекеттік экологиялық сараптаманың оң қорытындысы және Ақтоғай ауданы бойы нша жер қатынастары бөлімінің Жобаны келісу туралы құжаты.

6. Мерзімдер мен кезеңдер

Жұмыстарды орындаудың жалпы мерзімі — шарт жасалған күннен бастап, бірақ 10.02.2027-ден кешіктірмей.

Кезең	Нәтиже	Мерзім

1	Жою жоспарымен үйлестіру ведомосі, топографиялық түсірілімнің жарамдылығы туралы қорытынды	Шарт жасалған күннен бастап 10 күнтізбелік күн
2	Қол қойылған зерттеу актісі, бекітілген жобалауға тапсырма	Шарт жасалған күннен бастап 25 күнтізбелік күн
3	Мемлекеттік экологиялық сараптамаға тапсырылған Жоба	15.12.2026-дан кешіктірмей
4	Сараптаманың оң қорытындысы, келісілген Жоба	10.02.2027-ден кешіктірмей

3-кезең бұзылған жағдайда Мердігер Тапсырыс берушіге кестені қалпына келтіру жоспарымен бірге жазбаша негіздеме беруге міндетті.

7. Тапсыру-қабылдау тәртібі

7.1. Әрбір кезең бойынша нәтижелерді Мердігер Тапсырыс берушіге ілеспе хатпен береді. Тапсырыс беруші оларды 10 жұмыс күні ішінде қарайды және актіге қол қояды не дәлелді ескертулер жібереді.

7.2. Тапсырыс берушінің ескертулерін Мердігер 5 жұмыс күні ішінде жояды.

7.3. Мемлекеттік органдардың (экологиялық сараптаманың, Ақтоғай ауданы бойынша жер қатынастары бөлімінің) ескертулерін Мердігер өз есебінен, шарт бағасын ұлғайтпай, осы органдар белгілеген мерзімде жояды.

7.4. Түпкілікті қабылдау — 5.4-тармақ бойынша толық жиынтықты, оның ішінде сараптаманың оң қорытындысын және Жобаны келісу туралы құжатты бергеннен кейін.

8. Төлем

8.1. Төлем кезең-кезеңімен жүргізіледі:

Кезең	Негіздеме	Баға үлесі

1	Қол қойылған зерттеу актісі және бекітілген жобалауға та псырма (2-кезең)	20%
2	Мемлекеттік экологиялық са раптаманың оң қорытындысы	40%
3	Жобаны Ақтоғай ауданы бой ынша жер қатынастары бөлім інің келісуі және түпкілікті қ абылдау	40%

3. Техникалық стандарттар

№ р/с	ҚР тіркелген	Белгіленуі	Құжат нөмірі	Санаты	Атауы	Қолдану саласы	Әзірлеуші	Беттер	МКС	Мәртебесі	Бұйрық	Енгізу күні бастап	К б
					Охрана природы. Земли. Требования к определе	Настоящий стандарт устанавливает требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ для дальнейшего использования его на малопродуктивных угодьях и рекультивируемых			Качество		УТВЕРЖДЕНИ ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением		

1	Иә	ГОСТ 17.5.3.06-85	304385	Межгосударственный стандарт	лению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ	землях. Стандарт предназначен для составления проектной документации по снятию и использованию плодородного слоя почвы в составе проектов по землеустройству, проектов на горные, строительные и другие работы, связанные с нарушением почвенного покрова	СССР (СССР)	4	грунта. Почвоведение	Действует	Государственного комитета СССР по стандартам от 17 июля 1985 г. № 2256	01.07.1986
2	Иә	ГОСТ 17.5.1.03-86	304378	Межгосударственный стандарт	Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных и вмещающих пород для биологической рекультивации земель	МКС: 13.080.30 КГС: Т58	СССР (СССР)	6	Биологические свойства грунтов	Действует		01.01.1988

3	Иә	ГОСТ 17.4.3.03-85	304370	Межгосударственный стандарт	Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ	Настоящий стандарт устанавливает общие требования к химическим, физико-химическим и физическим методам определения загрязняющих веществ в почве. Стандарт предназначен для контроля загрязнения почв при оценке качественного состояния почв в районах воздействия промышленных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых и транспортных источников загрязнения	СССР (СССР)	1	Качество грунта. Почвоведение	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 декабря 1985 г. № 3798	01.01.1987

4. Нормативтік-техникалық құжаттар

№ р/с	Атауы
1	Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы Жер кодексі

2	Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы Экологиялық кодексі
3	Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2023 жылғы 2 тамыздағы № 289 бұйрығымен бекітілген Бұзылған жерлерді рекультивациялау жобаларын әзірлеу жөніндегі нұсқаулық (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 33250 болып тіркелген)

Қол қойған Карменова Лэйла Нуралиевна

Қол қойылған күні 03.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268432
способом Запрос ценовых предложений

Лот № 1 (23 Р, 4575765) Работы по проектированию

Заказчик: Акционерное общество "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Акмолит"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	23 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по проектированию, Работы по разработке проектных документов для проведения операций по недропользованию
Дополнительная характеристика	Разработка проекта рекультивации нарушенных земель на месторождениях Каратас-I, Каратас-IV, Восточный Каратас
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Карагандинская область, участок Каратас
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 02.2027
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническое задание на разработку проекта рекультивации нарушенных земель на месторождениях Каратас-I, Каратас-IV, Восточный Каратас

1. Общие сведения

1.1. Наименование работ. Разработка проекта рекультивации нарушенных земель на месторождениях Каратас-I, Каратас-IV и Восточный Каратас, Актогайский район Карагандинской области (далее — Проект).

1.2. Заказчик. АО «НГК «Тау-Кен Самрук» (землепользователь). Технический представитель Заказчика — ТОО «Акмолит».

1.3. Основания для выполнения работ:

- постановление акимата Карагандинской области № 09/02 от 10.02.2026 «О предоставлении права временного возмездного землепользования (аренды) АО «НГК «Тау-Кен Самрук», п. 5.2;
- договор на право временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка;
- Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года;
- Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года;

- Инструкция по разработке проектов рекультивации нарушенных земель, утверждённая приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 августа 2023 года № 289 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 33250) (далее — Инструкция).

1.4. Объект работ. Делимый земельный участок общей площадью 397,0 га, из них:

Вид угодий	Площадь, га
Пастбища	171,0
Под дорогой	0,4278
Нарушенные земли	225,5722
Итого	**397,0**

Категория земель — земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения. Цель использования — добыча твёрдых полезных ископаемых (медь, молибден, цинк, железо). Срок аренды — до 30.05.2050.

2. Цель и результат работ

2.1. Цель. Исполнение обязанности землепользователя по п. 5.2 постановления № 09/02 — согласование проекта рекультивации нарушенных земель в течение одного года с момента принятия постановления, то есть до 10.02.2027.

2.2. Результат. Проект рекультивации, выполненный Подрядчиком под ключ:

- прошедший все экологические процедуры, требуемые Экологическим кодексом РК, с положительным заключением государственной экологической экспертизы;
- согласованный Отделом земельных отношений по Карагандинской области;
- утверждённый Заказчиком.

3. Исходные данные Заказчика

Заказчик передаёт Подрядчику в электронном виде в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора:

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

№	Документ / материал	Формат
1	Постановление акимата Карагандинской области № 09/02 от 10.02.2026 и договор аренды	PDF
2	Землеустроительный проект с координатами границ участка	PDF, DWG/DXF
3	План ликвидации последствий операций по добыче на месторождении Каратас	PDF, редактируемые форматы при наличии
4	План горных работ	PDF
5	Топографическая съёмка участка	DWG/DXF, в системе координат землеустроительного проекта
6	Результаты анализов керна по вскрышным породам	XLSX
7	Инженерно-геологические и гидрогеологические материалы	PDF, XLSX
8	Доверенность на представление интересов Заказчика в государственных органах	PDF, оригинал

Исходные данные, не указанные в перечне и необходимые для выполнения работ, Подрядчик получает самостоятельно. Досъёмку топографии, если она потребуется по результатам проверки по п. 4.4, Заказчик выполняет собственными силами.

4. Состав работ

4.1. Подготовительные работы. Анализ исходных данных Заказчика. Подбор планово-картографических материалов. Составление ведомости увязки Проекта с планом ликвидации: сопоставление площадей объектов, объёмов работ и направления рекультивации с границами отвода 397,0 га, с предложениями по устранению расхождений.

4.2. Полевое обследование. Проводится с участием представителей Заказчика и Отдела земельных отношений по Актогайскому району. Подрядчик организует выезд и обеспечивает участие представителя органа. Включает:

- уточнение фактических границ нарушенных земель, в том числе 225,5722 га существующих нарушений;
- инвентаризацию существующих нарушений: горные выработки, отвалы, канавы, дороги;
- предварительную оценку наличия и мощности плодородного (ПСП) и потенциально плодородного (ППСП) слоёв почвы;
- составление чертежа полевого обследования.

Результат - акт обследования по форме Приложения 1 к Инструкции, подписанный всеми участниками, и пояснительная записка.

4.3. Задание на проектирование. Подрядчик готовит проект задания по форме Приложения 2 к Инструкции. Задание утверждает Заказчик. Направление рекультивации принимается единым с планом ликвидации.

4.4. Изыскания:

- *топографические* — не выполняются. Подрядчик в течение 5 рабочих дней с получения материалов проверяет пригодность топосъёмки Заказчика (масштаб, актуальность, охват всего участка). При недостаточности выдаёт Заказчику письменные требования к досъёмке;
- *почвенно-мелиоративные* — закладка шурфов и прикопок, отбор проб, лабораторные анализы (гумус, гранулометрический состав, засоление, тяжёлые металлы, включая Cu , Mo, Zn), составление почвенной карты и картограммы снятия ПСП и ППСП по ГОСТ 17.5.3.06;
- *классификация вскрышных и вмещающих пород* по пригодности для биологической рекультивации по ГОСТ 17.5.1.03 — на основе данных Заказчика, с доотбором проб только при обоснованной необходимости;
- *агролесомелиоративные, геологические и гидрогеологические* — камерально, на основе материалов Заказчика.

4.5. Разработка Проекта. В составе, предусмотренном Инструкцией:

- текстовая часть: пояснительная записка, акт обследования, задание на проектирование, материалы изысканий, технико-экономические показатели, проектная и сметная части;
- технологии технического и биологического этапов рекультивации, объёмы работ, потребность в технике и материалах, календарный график;
- графическая часть: схема расположения участка, топографическая карта, почвенная карта, картограмма снятия ПСП и ППСП, рабочие чертежи.

4.6. Экологическая часть под ключ. Подрядчик самостоятельно определяет и выполняет все экологические процедуры, требуемые Экологическим кодексом РК для Проекта: заявление о намечаемой деятельности и скрининг, раздел «Охрана окружающей среды» либо отчёт о возможных воздействиях, общественные слушания, нетехническое резюме. Все процедуры выполняются в пределах цены договора независимо от результатов скрининга.

4.7. Государственная экологическая экспертиза. Подача Проекта, сопровождение, снятие замечаний до получения положительного заключения.

4.8. Согласование Проекта в Отделе земельных отношений по Актогайскому району в порядке государственной услуги «Согласование и выдача проекта рекультивации нарушенных земель», снятие замечаний до получения согласования.

4.9. Корректировка плана ликвидации (опция). Устранение выявленных несоответствий в плане ликвидации и его увязка с Проектом. Выполняется по решению Заказчика, цена указывается отдельной позицией.

5. Требования к результату

5.1. Нормативная база. Проект разрабатывается в соответствии с Инструкцией, Земельным и Экологическим кодексами РК, ГОСТ 17.4.3.03, ГОСТ 17.5.1.03, ГОСТ 17.5.3.06 и иными действующими нормативными документами.

5.2. Увязка с планом ликвидации. Направление рекультивации, технические решения и объёмы работ Проекта не должны противоречить плану ликвидации. Расхождения отражаются в ведомости увязки по п. 4.1.

5.3. Язык. Проект выполняется на русском языке. Документы для государственных органов — на языках, которые требуются по их процедурам.

5.4. Комплектность сдачи:

- 2 экземпляра на бумажном носителе, прошитые и пронумерованные;
- электронная версия: PDF с подписями и печатями, графическая часть в DWG, текстовая и сметная части в редактируемых форматах (DOCX, XLSX);

- положительное заключение государственной экологической экспертизы и документ о согласовании Проекта Отделом земельных отношений по Актогайскому району.

6. Сроки и вехи

Общий срок выполнения работ — с даты заключения договора, но не позднее 10.02.2027.

Веха	Результат	Срок
1	Ведомость увязки с планом ликвидации, заключение о пригодности топосъёмки	10 календарных дней с даты договора
2	Подписанный акт обследования, утверждённое задание на проектирование	25 календарных дней с даты договора
3	Проект, поданный на государственную экологическую экспертизу	не позднее 15.12.2026
4	Положительное заключение экспертизы, согласованный Проект	не позднее 10.02.2027

Срыв вехи 3 Подрядчик обязан письменно обосновать Заказчику с планом восстановления графика.

7. Порядок сдачи-приёмки

7.1. Результаты по каждой вехе Подрядчик передаёт Заказчику с сопроводительным письмом. Заказчик рассматривает их в течение 10 рабочих дней и подписывает акт либо направляет мотивированные замечания.

7.2. Замечания Заказчика Подрядчик устраняет в течение 5 рабочих дней.

7.3. Замечания государственных органов (экологической экспертизы, Отдела земельных отношений по Актогайскому району) Подрядчик устраняет за свой счёт, без увеличения цены договора, в сроки, установленные этими органами.

7.4. Окончательная приёмка — после передачи полного комплекта по п. 5.4, включая положительное заключение экспертизы и документ о согласовании Проекта.

8. Оплата

8.1. Оплата производится поэтапно:

Этап	Основание	Доля цены
1	Подписанный акт обследования и утверждённое задание на проектирование (веха 2)	20%
2	Положительное заключение государственной экологической экспертизы	40%
3	Согласование Проекта Отделом земельных отношений по Актогайскому району и окончательная приёмка	40%

3. Технические стандарты

№ п/п	Зарегистрирован в РК	Обозначение	Номер документа	Категория	Наименование	Область применения	Разработчик	Страницы	МКС	Статус	Приказ	Дата введения с
						Настоящий стандарт устанавливает требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы						

1	Да	ГОСТ 17.5.3.06-85	304385	Межгосударственный стандарт	Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия плодородного слоя почвы при производстве земляных работ	при производстве земляных работ для дальнейшего использования его на малопродуктивных угодьях и рекультивируемых землях. Стандарт предназначен для составления проектной документации по снятию и использованию плодородного слоя почвы в составе проектов по землеустройству, проектов на горные, строительные и другие работы, связанные с нарушением почвенного покрова	СССР (СССР)	4	Качество грунта. Почвоведение	Действует	УТВЕРЖДЕНИ ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17 июля 1985 г. № 2256	01.07.1986
		ГОСТ		Межгосуд	Охрана природы. Земли. Классификация вскрышных	МКС:			Биологические свой			

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

2	Да	17.5.1.03-86	304378	арственный стандарт	и вмещающих пород для биологической рекультивации земель	13.080.30 КГС: Т58	СССР (СССР)	6	ства грунтов	Действует		01.01.1988
3	Да	ГОСТ 17.4.3.03-85	304370	Межгосударственный стандарт	Охрана природы. Почвы. Общие требования к методам определения загрязняющих веществ	Настоящий стандарт устанавливает общие требования к химическим, физико-химическим и физическим методам определения загрязняющих веществ в почве. Стандарт предназначен для контроля загрязнения почв при оценке качественного состояния почв в районах воздействия промышленных, сельскохозяйственных, хозяйственно-бытовых и транспортных источников загрязнения	СССР (СССР)	1	Качество грунта. Почвоведение	Действует	Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 2 декабря 1985 г. № 3798	01.01.1987

4. Нормативно-технические документы

№ п/п	Наименование
1	Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года
2	Экологический кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года
3	Инструкция по разработке проектов рекультивации нарушенных земель, утверждённая приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 августа 2023 года № 289 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 33250)

Подписал Карменова Лэйла Нуралиевна

Дата подписания 03.11.2026