Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесінен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

«Жаңа құрылыс нысан «Түркістан облысы, Созақ ауданы, «Будёновское 6-7» кенішіне ТОБЖ құрылысы»» жұмыс жобасы бойынша

12.06.2026 ж. № МС-0009/26

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
"Бірлескен кәсіпорын" Будёновское" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
Шаруашылық серіктестік "Мекен және компания" толық серіктестігі

город Кызылорда

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

АЛҒЫ СӨЗ

«Жаңа құрылыс нысан «Түркістан облысы, Созақ ауданы, «Будёновское 6-7» кенішіне ТОБЖ құрылысы»» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Марат Сараптама» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік берді.

«Марат Сараптама» Жауапкершілігі шектеулі серіктестік рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ МС-0009/26 от 12.06.2026 г.

по рабочему проекту
«Новое строительство объекта «Строительство ВОЛС рудник «Будёновское 6-7», Сузакский район, Туркестанская область»»

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Совместное предприятие "Будёновское"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Хозяйственное товарищество полное товарищество "Мекен и компания"

город Кызылорда

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Новое строительство объекта «Строительство ВОЛС рудник «Будёновское 6-7», Сузакский район, Туркестанская область»» выдано Товарищество с ограниченной ответственностью «Марат Сараптама».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения Товарищество с ограниченной ответственностью «Марат Сараптама».

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

1 НАИМЕНОВАНИЕ: рабочий проект «Строительство ВОЛС рудник «Будёновское 6-7», Сузакский район, Туркестанская область».

Дополнительные сведения: МС-0022-01, 26.05.2026, заявления 22.05.2026

Категория: IV Категория

Класс опасности: 5 класс опасности

Уровень ответственности: объекты II (нормального) уровня ответственности, не относящиеся к технически сложным

Ссылка на окончательную версию ПСД:
https://ispeo.saraptama.kz/public/docs?key=c54dbde2-3fae-41a3-ad1e-7df6fad5a12a

2. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «Совместное предприятие «Будёновское».

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Хозяйственное товарищество полное товарищество «Мекен и компания» (ГСЛ №19022555 от 15 ноября 2019 года, I-категория, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»).

4.ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Средства субъектов квазигосударственного сектора.

5. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 23 сентября 2025 года, утвержденное ТОО «Совместное предприятие «Будёновское»;

постановление акимата Туркестанской области №205 от 20 октября 2022 года о предоставлении ТОО «Совместное предприятие «Будёновское» право временного возмездного долгосрочного землепользования»;

постановление акимата Туркестанской области №243 от 20 ноября 2024 года «О внесении изменений в постановление №205 от 20 октября 2022 года о предоставлении ТОО «Совместное предприятие «Будёновское» право временного возмездного долгосрочного землепользования»;

договор аренды земельного участка временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка №47 от 25 октября 2022 года;

дополнительное соглашение №1 от 22 ноября 2024 года к Договору аренды земельного участка №47 от 25 октября 2022 года;

акт на право временного возмездного долгосрочного землепользования от 18 марта 2025 года с кадастровым номером 19-297-021-742 для добычи урана;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) от 16 января 2026 года №KZ15VUA02314035, утвержденное ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Созакского района»;

технические отчеты по инженерно-геологическим и инженерно-геодезическим изысканиям, выполненный ТОО «Гео Спутник» (лицензия №19019180 от 17 сентября 2019

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

года, выданная ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Кызылординской области»);

Технические условия:

ТОО «KAP Technology» от 24 декабря 2025 года №10-06-04/1730 для ВОЛС добычных участков Буденовское №6-7 ТОО СП «Буденовское» к Единой корпоративной сети телекоммуникации (ЕКСТ) ТОО «KAP Technology».

Письма:

ТОО «Совместное предприятие «Будёновское» от 30 апреля 2026 года №15-06/900 о предоставлении рабочего проекта на рассмотрение экспертизы, источнике финансирования, сроках начала строительства объекта.

5.2 Перечень документации, представленной на экспертизу

Том I. Книга 1 Общая пояснительная
Книга 2 Паспорт проекта
Том II.
Альбом 1 Рабочие чертежи
Том III.
Книга 1 Проект организация строительства
Книга 2 Сметная документация

5.3 Цель и назначение объекта строительства

Целью проекта – является обеспечение надежной и высокоскоростной передачи данных между технологическими объектами рудника, повышение эффективности производственных процессов, а также создание условий для внедрения современных цифровых решений и систем автоматизации.

6. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

6.1 Место размещения объекта, и характеристика участка строительства

Участок строительства расположен в Сузакском районе, Туркестанской области.
Природно-климатические условия района строительства:
климатический район – IV Г (СНиП РК 2.04-01-2010);
годовое количество осадков – 219мм;
средняя температура наружного воздуха:
наиболее холодной пятидневки - минус 32^0С (СНиП РК 2.04-21-2004*);
наиболее холодных суток - минус 37^0С СНиП РК 2.04-01-2010);
район по весу снегового покрова - I (S0= 50кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*);
район по скоростному напору ветра - III (Wo=38кг/м^2, СНиП 2.01.07-85*).

6.2 Проектные решения

6.2.1 Инженерные сети и системы

Проектом предусмотрена прокладка кабеля ВОЛС на участке «Существующая муфта ТОО «KAP Technology» – Существующий серверный шкаф» от ПК0+00 до ПК82+13.

В проекте применен волоконно-оптический кабель ТОЛ-нг(А)-HF-24У-2,7кН стандарта G.652D.

Прокладка кабеля предусмотрена в полиэтиленовой ЗПТ (DKC) трубе d=40мм на всем протяжении.

Направление трассы и пикетирование выполнено от существующий линий ТОО «KAP Technology» на основании ее географического местоположения. Подключение ВОЛС магистральной линии выполняется на ПК0+00. В месте соединения с магистральным кабелем ВОЛС необходимо огородить участок сигнальной лентой размером 2х2 метра.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

Также предусмотрена прокладка сигнальной предупредительной ленты с металлическими проводниками.

Глубина прокладки полиэтиленовой трубы составляет 1,2 м, предупредительной сигнальной ленты – на половину глубины прокладки полиэтиленовой трубы. При засыпке траншеи поверх песчаной подушки проложить предупредительную ленту. Предупредительная лента должна быть изготовлена из полиэтилена и иметь ширину не менее 30мм, толщину не менее 0,5м. При прокладке кабельной линии в траншее выполняется песчаная подушка толщиной 150 мм и присыпка кабеля сверху песком толщиной 150 мм.

На пересечениях с существующими линиями связи, силовыми кабелями, газопроводами, канализацией, теплосетью, водоводами, улицами, оврагами, логами проектируемую ВОЛС проложить в трубе из п/э высокой плотности d=110мм.

Проектируемый кабель ВОЛС - Муфта заводится на оборудование оптического кросса (оптическую распределительную рамку (ОРР) на 24 ОВ). Для защиты кабеля от возгорания, на участке от вводного блока до ODF запроектирована гофрированная полихлорвиниловая труба «CO-FLEX» диаметром 25мм, артикул №370.023.00.

Протяженность проектируемой ВОЛС - 12950м из них: протяженность трассы с запасом 5% - 10090м (протяженность трассы ВОЛС без запаса 5% - 9610м); запас для магистральной муфты - 2500м, технологический запас для проектируемый муфты составляет - 360м. Проектируемый кабель ВОЛС - Муфта заводится на оборудование оптического кросса (оптическую распределительную рамку (ОРР) на 24 ОВ). Для защиты кабеля от возгорания, на участке от вводного блока до ODF запроектирована гофрированная полихлорвиниловая труба «CO-FLEX» диаметром 25мм, артикул №370.023.00.

Протяженность проектируемой ВОЛС - 12950м из них: протяженность трассы с запасом 5% - 10090м (протяженность трассы ВОЛС без запаса 5% - 9610м); запас для магистральной муфты - 2500м, технологический запас для проектируемый муфты составляет - 360м.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1 Оценка принятых проектных решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – II (нормальный), относящийся к технически несложным.

Таблица №7.2

Основные показатели рабочего проекта

№ пп	Наименование	Единицы измерения	Показатели	
			заявленные	рекомендованные к утверждению
1	Протяженность сети ВОЛС	м	12950	12950
2	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах 2026г., в том числе	млн.тенге	89,151	89,151
	СМР	млн.тенге	47,647	47,647

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

3	Оборудование	млн.тенге	5,890	5,890
4	Прочие затраты	млн.тенге	35,614	35,614
5	Нормативная продолжительность строительства	мес.	5	5

8. ВЫВОДЫ

8.1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Строительство ВОЛС рудник «Будёновское 6-7», Сузакский район, Туркестанская область» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан и рекомендуется к утверждению со следующими технико-экономическими показателями, указанными в таблице 7.2.

8.2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

8.3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

8.4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8. ТҰЖЫРЫМДАР

8.1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып «Түркістан облысы, Созақ ауданы, «Будёновское 6-7» кенішіне ТОБЖ құрылысы» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілер мен мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және 7.2 кестеде көрсетілген техника-экономикалық көрсеткіштермен бекітуге ұсынылады.

8.2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

8.3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

8.4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже:

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специализация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Инженерные сети и системы Ведущий эксперт	Бурибаева А.Т.	Инженерные сети и системы (по видам инженерных сетей и систем)	KZ88VJE00059529	Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Сисен А.А.	Конструктивная часть	KZ49VJE00070416	Соответствует

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»

3	Сметная документация	Тажибаева М.Т	Сметная часть	KZ90VJE00097323	Соответствует

Жаншаев М.А. (Директор)

Бурибаева А.Т. (Эксперт)

Тажибаева М.Т. (Эксперт)

Сисен А.А. (Эксперт)

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған. Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»



Құжат «Сараптамалық үйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»



Документ Id	8764244d-d910-45d3-9b96-711aec933abb
Номер и дата документа	МС-0009/26 от 12.06.2026
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** БУРИБАЕВА АСЕЛЬ ТЫНЫШТЫКОВНА Товарищество с ограниченной ответственностью "Марат Сараптама" 2026.06.12 00:10:48 5E8C1EC5E3ECCD9FFFC0443D857128E3034FBEA3 ТӘЖІБАЕВА МӘДИНА ТӨЛЕНҚЫЗЫ Товарищество с ограниченной ответственностью "Марат Сараптама" 2026.06.12 00:11:16 7E6EE12BB6DEBE4040691A5913B9952EAF42E4B7 СИСЕН АЙБОЗЫН АЙТБАЙҰЛЫ Товарищество с ограниченной ответственностью "Марат Сараптама" 2026.06.12 00:11:43 3F3BF445D3B307EF7990DB7F93760E0D1AA4544A **Подписано:** ЖАНШАЕВ МАРАТ АМИРБЕКОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Марат Сараптама" 2026.06.12 00:12:16 6BAFFCCB0C6C38EA7C924BCBEF7C5BBD322B411C

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.

Құжат «Сараптамалық ұйымдар палатасы» ақпараттық жүйесімен қалыптастырылған Документ сформирован информационной системой «Палата экспертных организаций»