Согласовано
Главный инженер
ТОО «Теміржолсу-Кзыл-Орда»
Оспанов Б. А. _____
«_____»_____ 2026 г.

Утверждаю
Директор
ТОО «Теміржолсу-Кзыл-Орда»
_____ **Абдулла Н.А.**
«_____» _____ 2026 г

Техническая спецификация

Наименование заказчика	ТОО «Теміржолсу-Кызылорда»
Наименование закупаемых работы:	Устройство покрытия, толщина 8 см, из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых и плотные мелкозернистые плотность каменных материалов 3 т/м³ и более типа А, марки I
Количество (объекта):	1
Цена без Ндс за работу:	8075134 тг
Срок строительства:	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:	**Место расположение объекта:** Кызылординская обл, ст Торетам **Описание работы:** Работы по устройству асфальтобетонного покрытия
Требования и условия к потенциальному поставщику:	Требование к поставщику: **1. Общие требования** Работы по устройству асфальтобетонного покрытия **1080 м2** должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и стандартами Республики Казахстан. При выполнении работ должны соблюдаться требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды. **2. Состав работ** Подрядчик обязан выполнить следующие виды работ: очистка и подготовка основания; при необходимости выравнивание основания; обработка поверхности битумной эмульсией (подгрунтовка); доставка горячей асфальтобетонной смеси; контроль качества выполненных работ и устранение выявленных дефектов. 1. подготовку основания; 2. планировку и уплотнение грунта; 3. устройство основания из ГПС с послойным распределением и уплотнением до 5см; 4. Устройство камень бортовой тротуарный с сечением 1000х200х80мм **-90метр** 5. устройство асфальтобетонного покрытия (крупнозернистые 4 см с уплотнение асфальтобетонной смеси дорожными катками); 6. устройство асфальтобетонного покрытия (мелкозернистых 4 см с уплотнение асфальтобетонной смеси дорожными катками); 7. Контроль качества выполненных работ и уборку

	строительной площадки. **3. Требования к материалам** Асфальтобетонная смесь должна соответствовать требованиям действующих государственных стандартов Республики Казахстан. Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества и документы, подтверждающие их соответствие установленным требованиям. Температура асфальтобетонной смеси при укладке должна соответствовать требованиям нормативной документации. **4. Технология выполнения работ** Работы выполняются при благоприятных погодных условиях (без осадков и на сухом основании). Укладка осуществляется механизированным способом с использованием асфальтоукладчика. Уплотнение покрытия выполняется гладковальцовыми и пневмоколесными катками в несколько проходов до достижения проектной плотности. Толщина слоя, ровность покрытия и поперечные уклоны должны соответствовать требованиям технической спецификации. **5. Требования к качеству** Готовое покрытие должно: соответствовать требуемой толщине; не иметь трещин, выбоин, волн и иных дефектов; обеспечивать требуемую ровность поверхности; соответствовать нормативным показателям плотности и прочности. **6. Требования безопасности** Подрядчик обязан: обеспечить безопасную организацию дорожного движения в зоне производства работ; установить временные дорожные знаки, ограждения и предупреждающие устройства; обеспечить работников средствами индивидуальной защиты; соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. **7. Гарантийные обязательства** Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 месяцев с даты подписания акта выполненных работ, если иное не предусмотрено договором. **8. Приемка работ** Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком после проверки объемов работ и получения заключения независимой лаборатории о качестве выполненных работ и их соответствии требованиям технической документации. Все выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
Место поставки:	КАЗАХСТАН, Кызылординская обл, Г.А. ст Торетам