ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268614 сатып алу бойынша
Бағалы ұсыныстарға сұраным тәсілімен

Лот № (13-1 Р, 4576274) Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: ТОО "Теміржолсу - Кзыл-орда"
Ұйымдастырушы: ТОО "Теміржолсу - Кзыл-орда"

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	13-1 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Аумақтарды жөндеу / абаттандыру бойынша жұмыстар, Аймақты жөндеу/жайластыру жұмыстары
Қосымша сипаттама	Жабын құрылғысы, қалыңдығы 8 см, кеуекті ірі түйіршікті және тығыз ұсақ түйіршікті ыстық асфальтбетон қоспаларынан жасалған, тас материалдарының тығыздығы 3т / м3 және одан көп А типті, 1 маркалы
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Қармақшы ауданы, Төретам а.о., Кызылординская область, Кармакшинский район, ст.Торетам
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күні
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Техникалық ерекшелік

Тапсырыс берушінің атауы

«Теміржолсу-Қызылорда» ЖШС

Сатып алынатын жұмыстардың атауы

Қалыңдығы 8 см, тас материалдардың тығыздығы 3 т/м³ және одан жоғары, А типті, I маркалы кеуекті ірі түйіршікті және тығыз ұсақ түйіршікті ыстық асфальтобетон қоспаларынан жабынды орнату.

Саны (объектілер)

1

Құрылыс мерзімі

Шартқа қол қойылған күннен бастап 10 күнтізбелік күн ішінде.

Қажетті сипаттамалардың, параметрлердің және өзге де бастапқы деректердің сипаттамасы

Объектінің орналасқан жері:
Қызылорда облысы, Төретам станциясы.

Жұмыстың сипаттамасы:
Асфальтобетон жабындысын орнату жұмыстары.

Әлеуетті өнім берушіге қойылатын талаптар мен шарттар

1. Жалпы талаптар

1080 м² асфальтобетон жабындысын орнату жұмыстары Қазақстан Республикасының қолданыстағы құрылыс нормалары мен стандарттарына сәйкес орындалуы тиіс.

Жұмыстарды орындау барысында еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау талаптары сақталуы тиіс.

2. Жұмыстардың құрамы

Мердігер келесі жұмыстарды орындауға міндетті:

- негізді тазалау және дайындау;
- қажет болған жағдайда негізді тегістеу;
- бетті битумды эмульсиямен өңдеу (грунттау);
- ыстық асфальтобетон қоспасын жеткізу;
- орындалған жұмыстардың сапасын бақылау және анықталған ақауларды жою;
- негізді дайындау;
- топырақты жоспарлау және нығыздау;
- ГПС-тан негіз қабатын қабаттап төсеу және 5 см-ге дейін нығыздау;
- қимасы 1000×200×80 мм жиектас тротуар тасын орнату – 90 метр;
- асфальтобетон жабындысын төсеу (ірі түйіршікті асфальтобетон қоспасынан 4 см қабат және қоспаны жол катоктарымен нығыздау);
- асфальтобетон жабындысын төсеу (ұсақ түйіршікті асфальтобетон қоспасынан 4 см қабат және қоспаны жол катоктарымен нығыздау);
- орындалған жұмыстардың сапасын бақылау және құрылыс алаңын тазалау.

3. Материалдарға қойылатын талаптар

Асфальтобетон қоспасы Қазақстан Республикасының қолданыстағы мемлекеттік стандарттарының талаптарына сәйкес болуы тиіс.

Қолданылатын барлық материалдардың сапа сертификаттары және олардың белгіленген талаптарға сәйкестігін растайтын құжаттары болуы тиіс.

Асфальтобетон қоспасының төсеу кезіндегі температурасы нормативтік құжаттаманың талаптарына сәйкес болуы тиіс.

4. Жұмыстарды орындау технологиясы

Жұмыстар қолайлы ауа райы жағдайларында (жауын-шашынсыз және құрғақ негізде) орындалады.

Асфальтобетон қоспасын төсеу асфальт төсегішті пайдалана отырып, механикаландырылған тәсілмен жүзеге асырылады.

Жабынды нығыздау жобалық тығыздыққа қол жеткізгенге дейін тегіс білікті және пневмодөңгелекті катоктармен бірнеше рет жүріп өту арқылы орындалады.

Қабаттың қалыңдығы, жабынның тегістігі және көлденең еңістері техникалық ерекшеліктің талаптарына сәйкес болуы тиіс.

5. Сапаға қойылатын талаптар

Дайын жабын:

- белгіленген қалыңдыққа сәйкес болуы;
- жарықтар, шұңқырлар, толқындар және басқа да ақаулары болмауы;
- бетінің қажетті тегістігін қамтамасыз етуі;
- тығыздық пен беріктіктің нормативтік көрсеткіштеріне сәйкес болуы тиіс.

6. Қауіпсіздік талаптары

Мердігер:

- жұмыстар жүргізілетін аймақта жол қозғалысын қауіпсіз ұйымдастыруды қамтамасыз етуге;
- уақытша жол белгілерін, қоршауларды және ескерту құрылғыларын орнатуға;
- жұмыскерлерді жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етуге;
- еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға міндетті.

7. Кепілдік міндеттемелер

Орындалған жұмыстарға кепілдік мерзімі, егер шартта өзгеше көзделмесе, орындалған жұмыстар актісіне қол қойылған күннен бастап кемінде 24 айды құрайды.

8. Жұмыстарды қабылдау

Орындалған жұмыстарды қабылдау Тапсырыс беруші жұмыстардың көлемін тексергеннен кейін және орындалған жұмыстардың сапасы мен олардың техникалық құжаттама талаптарына сәйкестігі туралы тәуелсіз зертхананың қорытындысын алғаннан кейін жүзеге асырылады.

Анықталған барлық кемшіліктерді Мердігер Тапсырыс беруші белгілеген мерзімдерде өз қаражаты есебінен жоюға міндетті.

Жеткізу орны

ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Төретам станциясы.

Қосымша

Документ 116.pdf	
Қол қойған	Қонысбаев Нұрдәулет Төленбекұлы
Қол қойылған күні	05.11.2026

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268614
способом Запрос ценовых предложений

Лот № (13-1 Р, 4576274) Работы по ремонту/благоустройству территории

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Кзыл-Орда"
Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Теміржолсу-Кзыл-Орда"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	13-1 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/благоустройству территории, Работы по ремонту/благоустройству территории
Дополнительная характеристика	Устройство покрытия, толщина 8см, из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых и плотные мелкозернистые, плотность каменных материалов 3т/м3 и более типа А, марки 1
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Кармакшинский район, Торетамский с.о., Кызылординская область, Кармакшинский район, ст.Торетам
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора в течение 10 календарных дней
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническая спецификация

Наименование заказчика	ТОО «Теміржолсу-Кызылорда»
Наименование закупаемых работы:	Устройство покрытия, толщина 8 см, из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых и плотные мелкозернистые плотность каменных материалов 3 т/м³ и более типа А, марки I
Количество (объекта):	1

Срок строительства:	С даты подписания договора в течение 10 ка лендарных дней
Описание требуемых характеристик, параметров и иных исходных данных:	**Место расположение объекта:** Кызылордин ская обл, ст.Торетам **Описание работы:** Работы по устройству асфальтобетонного покрытия
	Требование к поставщику: **1. Общие требования** Работы по устройству асфальтобетонного покрытия 1080 **м2** должны выполняться в соответствии с действующими строительными нормами и стандартами Республики Казахстан. При выполнении работ должны соблюдаться требования по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и охране окружающей среды. **2. Состав работ** Подрядчик обязан выполнить следующие виды работ: очистка и подготовка основания; при необходимости выравнивание основания; об работка поверхности битумной эмульсией (подгрунтовка); доставка горячей асфальтобетонной смеси; контроль качества выполненных работ и устранение выявленных дефектов. 1. подготовку основания; 2. планировку и уплотнение грунта; 3. устройство основания из ГПС с послойным распределением и уплотнением до 5см;

	4. Устройство камень бортовой тротуарный с сечением 1000х200х80мм -9**0метров.** 5. устройство асфальтобетонного покрытия (крупнозернистые 4 см с уплотнение асфальтобетонной смеси дорожными катками); 6. устройство асфальтобетонного покрытия (мелкозернистых 4 см с уплотнение асфальтобетонной смеси дорожными катками); 7. Контроль качества выполненных работ и уборку строительной площадки. **3. Требования к материалам** Асфальтобетонная смесь должна соответствовать требованиям действующих государственных стандартов Республики Казахстан. Все применяемые материалы должны иметь сертификаты качества и документы, подтверждающие их соответствие установленным требованиям. Температура асфальтобетонной смеси при укладке должна соответствовать требованиям нормативной документации. **4. Технология выполнения работ**
Требования и условия к потенциальному поставщику:	Работы выполняются при благоприятных погодных условиях (без осадков и на сухом основании). Укладка осуществляется механизированным способом с использованием асфальтоукладчика. Уплотнение покрытия выполняется гладковальцовыми и пневмоколесными катками в несколько проходов до достижения проектной плотности.

Толщина слоя, ровность покрытия и поперечные уклоны должны соответствовать требованиям технической спецификации.

5. Требования к качеству

Готовое покрытие должно:

соответствовать требуемой толщине;

не иметь трещин, выбоин, волн и иных дефектов; обеспечивать требуемую ровность поверхности; соответствовать нормативным показателям плотности и прочности. **6. Требования безопасности**

Подрядчик обязан:

обеспечить безопасную организацию дорожного движения в зоне производства работ;

установить временные дорожные знаки, ограждения и предупреждающие устройства;

обеспечить работников средствами индивидуальной защиты;

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.

7. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 24 месяцев с даты подписания акта выполненных работ, если иное не предусмотрено договором.

	8. Приемка работ Приемка выполненных работ осуществляется Заказчиком после проверки объемов работ и получения заключения независимой лаборатории о качестве выполненных работ и их соответствии требованиям технической документации. Все выявленные недостатки устраняются Подрядчиком за свой счет в сроки, установленные Заказчиком.
Место поставки:	КАЗАХСТАН, Кызылординская обл, Г.А. ст Торетам

Приложение

Документ 116.pdf

Подписал Қонысбаев Нұрдәулет Төленбекұлы

Дата подписания 05.11.2026