ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1268961 сатып алу бойынша
Төмендету бойынша ашық тендер тәсілімен

Лот № (70 Р, 4577151) Басқа көтерме жабдықтарды/жүктеу-тиеу жабдықтарды жөндеу/жаңарту жөніндегі жұмыстар

Тапсырыс беруші: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Ұйымдастырушы: "РУ-6" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	70 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Басқа көтерме жабдықтарды/жүктеу-тиеу жабдықтарды жөндеу/жаңарту жөніндегі жұмыстар, Крандар және басқа да көтергіш құрылыларды/жү көтері-түсіру жабдықтарын жөндеу/жаңғырту жұмыстары (лифттерден, транспорттыққ құралдар негізіндегі көтергіш-транспорттық техникадан басқа)
Қосымша сипаттама	Жүк көтергіш механизмнің кран астындағы жолдарын түзету (рихтовкалау)
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Қызылорда облысы, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 100%, Соңғы төлем - 0%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

Кран астындағы жолдарды түзету бойынша жұмыстар қолданыстағы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылуы керек. 1-кестеде түзетуге жататын жабдық көрсетілген.

Кесте.1

№	**Атауы**	**Маркасы**	**Зав. №**	**Рег.№**	**Инв.№**	**Жүк- көте ру**	**МВЗ**	**Учаске**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**

	Жүк көтергіш крандар							
1	Кран аспалы эл. бір Арқалық	КМЭП-16,2-15-9-380-43.ПС.	75	06-203	1312242	8 тн	1211206003	УППР

Жүк көтергіш механизмнің кран асты жолдарын рихтау жөніндегі жұмыстар мынадай жұмыстарды қамтуы тиіс:

- Жұмыстарды және тексеруді жүргізер алдында Мердігер Тапсырыс берушімен жұмыстарды орындау бағдарламасын келісуі тиіс.
- Жұмыстың негізі: жұмыстар дайындаушы зауыттың нұсқаулығына, жөндеу құжаттамасына және жоспарлы-алдын алу жөндеудің келісілген кестесіне (ППР) сәйкес қатаң түрде орындалуы тиіс.
- ЖКМ пайдалану, конструкторлық (жобалау) және жөндеу құжаттамасын талдау.
- Кранның механизмдері мен тораптарын тексеру бағдарламасын әзірлеу.

Кран астындағы жолдарды тегістеуге және тегістеуге қойылатын талаптар:

- Алдын ала кезең (геодезиялық түсірілім): мердігер ақаулы ведомость пен ауытқулардың графикалық схемаларын жасай отырып, кран астындағы жолдарды кешенді жоспарлы-биіктікте нивелирлеуді жүргізуі тиіс.

Орындалатын жұмыстар:

- Жоспардағы рельстердің осьтері бойынша кран астындағы жолдарды рихтау (жолдың тарылуын/кеңеюін жою).
- Рельс басының биіктігі бойынша кран астындағы жолдарды тегістеу (биіктіктегі тамшылар мен шөгінділерді теңестіру).
- Рельстерді кран арқалықтарына (қысқыштар, ілгектер, төсемдер) бекіту, қатайту немесе ауыстыру.
- Рельстердің түйіспелі қосылыстарын жөндеу, термиялық кеңеюдің нормативтік саңылауларын қамтамасыз ету, тұйық аялдамалар мен жерге тұйықтауды тексеру/ауыстыру.

Нормативтер:

- Рихтовкадан кейінгі жолдардың ауытқуы нұсқаулықтар мен ҚНжЕ / РД белгілеген шекті мәндерден аспауы тиіс.

Есептік құжаттама және жұмыстарды тапсыру:

Жұмыстардың аяқталуы туралы Мердігер Тапсырыс берушіге беруге міндетті:

- Орындалған жұмыстар және ТМК-ны жөндеуден қабылдау-тапсыру актісі.
- Рихтовкадан кейінгі жолдардың атқарушы геодезиялық схемасы (биіктік және жоспар лы түсірілім).
- ЖКМ және кран астындағы жолдарды мерзімді тексеру және жөндеу журналына (сонд ай-ақ қажет болған жағдайда Кранның паспортына) жазбалар.
- Мердігер мамандарының рихтовка бойынша жұмыстан кейін ТМК бақылау сынақтары на (статикалық және динамикалық) қатысуы.

Қол қойған	Мәліков Бағлан Мәлікұлы
Қол қойылған күні	05.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1268961
способом Открытый тендер на понижение

Лот № (70 Р, 4577151) Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"

Организатор: Товарищество с ограниченной ответственностью "РУ-6"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	**Значение**
Номер строки	70 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования, Работы по ремонту/модернизации кранов и другого подъемного оборудования/погрузочно-разгрузочного оборудования (кроме лифтов, подъемно-транспортной техники на базе транспортных средств)
Дополнительная характеристика	Работы по рихтовке подкрановых путей грузоподъемного механизма
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Кызылординская область, Шиелийский район, сельский округ Байтерек, село Бидайколь, Урочище Бидайколь, строение 3
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Работы по рихтовке подкрановых путей необходимо осуществить в соответствии с действующим законодательством. В таблице 1 перечислено оборудование, подлежащее рихтовке.

Таблица.1

№	Наименование	Марка	Зав. №	Рег.№	Инв.№	Грузоподъемность	МВЗ	Участок

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Грузоподъемные краны							
1	Кран подвесной эл. однобалочный	КМЭП-16,2-15-9-380-43.ПС.	75	06-203	1312242	8 тн	1211206003	УППР

Работы по рихтовке подкрановых путей грузоподъемного механизма должны включать в себя следующие работы:

- Перед проведением работ и обследования Подрядчик должен согласовать с Заказчиком программу выполнения работ.
- Основание для работ: Работы должны выполняться строго в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, ремонтной документацией и согласованным графиком планово-предупредительного ремонта (ППР).
- Анализ эксплуатационной, конструкторской (проектной) и ремонтной документации ГПМ.
- Разработка программы обследования механизмов и узлов крана.

Требования к нивелировке и рихтовке подкрановых путей:

1. Предварительный этап (Геодезическая съемка): Подрядчик должен провести комплексную планово-высотную нивелировку подкрановых путей с составлением дефектной ведомости и графических схем отклонений.

Выполняемые работы:

1. Рихтовка подкрановых путей по осям рельсов в плане (устранение сужений/расширений колеи).
2. Рихтовка подкрановых путей по высоте головки рельса (выравнивание высотных перепадов и просадок).
3. Ремонт, затяжка или замена креплений рельсов к подкрановым балкам (прижимы, крючья, подкладки).
4. Ремонт стыковых соединений рельсов, обеспечение нормативных зазоров теплового расширения, проверка/замена тупиковых упоров и заземления.

Нормативы:
Отклонения путей после рихтовки не должны превышать предельные значения, установленные инструкциями и СНиП / РД.
Отчетная документация и сдача работ:
О окончании работ Подрядчик обязан передать Заказчику:

1. Акт выполненных работ и приема-передачи ГПМ из ремонта.
2. Исполнительную геодезическую схему (высотной и плановой съемки) путей после рихтовки.
3. Записи в Журнал периодических осмотров и ремонтов ГПМ и подкрановых путей (а также в паспорт крана при необходимости).
4. Участие специалистов Подрядчика в контрольных испытаниях (статических и динамических) ГПМ после работы по рихтовке.

Подписал	Мәліков Бағлан Мәлікұлы
Дата подписания	05.11.2026