ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА

1269002 сатып алу бойынша
Төмендету баға ұсыныстарын сұрату тәсілімен

Лот № (201 Р, 4577284) Электрлік, электр таратушы / реттеуші жабдықтарды және ұқсас аппаратураны жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар

Тапсырыс беруші: "Вагонсервис" АҚ

Ұйымдастырушы: Жолаушылар вагондарын жөндеу жөніндегі Батыс филиалы

1. ТЖҚ қысқаша сипаттамасы

Атауы	**Мәні**
Жол нөмірі	201 Р
Атауы және қысқаша сипаттамасы	Электрлік, электр таратушы / реттеуші жабдықтарды және ұқсас аппаратураны жөндеу / қайта құру бойынша жұмыстар, Электрлік, электртаратушы/реттеуші құралдар мен ұқсас жабдықтарды жөндеу /қалпына келтіру жұмыстары
Қосымша сипаттама	ВЗАМ (инв №803049) типті зарядтау құрылғыларын жөндеу бойынша жұмыстар . Жұмыстар техникалық ерекшелікке сәйкес жүргізілуі тиіс.
Саны	1.000
Өлшем бірлігі	-
Жеткізу орны	ҚАЗАҚСТАН, Батыс Қазақстан облысы, ст.Уральск
Жеткізу шарттары	-
Жеткізу мерзімі	Шартқа қол қойылған күннен бастап (қоса алғанда) 12.2026 дейін.
Төлем шарттары	Алдын ала төлем - 0%, Аралық төлем - 0%, Соңғы төлем - 100%

2. Сипаттамасы және талап етілетін функционалдық, техникалық, сапалық және пайдалану сипаттамалары

ВЗА-Р-110-180 типті зарядтағыштарды жөндеу жұмыстары, 4 дана. (инв. №803049) ст.Уральск. Жұмыс көлеміне шығын материалдары мен қосалқы бөлшектерді ауыстыру, электронды, механикалық және электрлік бөлшектердің ақаулары мен ақауларын анықтау және жою кіреді.

Жабдықтардың үздіксіз және ақаусыз жұмысын қамтамасыз ету.

1. Жеткізушіде зарядтау-разрядтау құрылғыларында (бұдан әрі - Жабдық) жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті барлық қажетті техникалық құралдар мен жабдықтар болуы тиіс.

2. Жабдықта жөндеу жұмыстарын жүргізу Жабдықтың жұмыс жағдайын сақтау, оның қызмет ету мерзімін ұзарту, туындаған техникалық ақауларды жою үшін жүргізілетін, сондай-ақ Жабдықтың істен шығуын болдырмауға бағытталған жұмыстар кешені болып табылады.

3. Жабдықты жөндеу жұмыстары ақаулар туралы есептерге (қоса беріледі) сәйкес жүргізілуге тиіс. Жабдықтың жұмыс жағдайында екенін және құрылғыларға, қосалқы бөлшектерге қызмет көрсетудің өндірістік процесінде пайдаланылатынын ескере отырып, Мердігер ақауға кірмейтін қосалқы бөлшектер, тораптар мен тораптар істен шыққан жағдайда Жабдықты жөндеуге міндетті. есеп беру.

4. Жабдықта жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін қажетті қосалқы бөлшектер, шығыс материалдары және басқа да байланысты шығыстар Мердігердің қаражаты есебінен сатып алынады және жаңа, жөнделмеген немесе пайдаланылмаған болуы керек.

5. Орындаушыда сынау стендтеріне техникалық және метрологиялық қызмет көрсету (сертификаттау, тексеру) үшін барлық қажетті техникалық құралдар немесе метрологиялық қамтамасыз ету саласында аккредиттеу сертификаттары бар зертханалармен тиісті ниет келісімі болуы тиіс.

6. Жұмысты орындау кезінде мыналарға тыйым салынады:

- өндіруші белгілеген жұмыс технологиясын (сынау және калибрлеу стендтері) өзгерту;

- ақаулы және тексерілмеген құралдарды пайдалану;

- ақаулы өлшеу құралдарын және қорғаныс құралдарын пайдалануға;

- белгіленген жұмыс көлемін азайту.

7. Төлем нақты орындалған жұмыс үшін төленеді.

Кепілдіктер жұмыстарды аяқтау актісі бойынша қабылданған күннен бастап кемінде 12 ай бойы жарамды болуы керек, оның ішінде қосалқы бөлшектер мен бөлшектер үшін.

Қосымша

Дефектный акт ВЗА ст.Уральск.pdf

Қол қойған	Айниязов Каират Махмутулы
Қол қойылған күні	05.11.2026

Құжат «Самұрық-Қазына» АҚ сатып алу веб-порталымен құрылған
Документ сформирован веб-порталом закупок АО «Самрук-Қазына»

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 1269002
способом Запрос ценовых предложений на понижение

Лот № (201 Р, 4577284) Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного /регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры

Заказчик: Акционерное общество "Вагонсервис"

Организатор: Западный филиал по ремонту пассажирских вагонов

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	201 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры, Работы по ремонту/реконструкции электрического, электрораспределительного/регулирующего оборудования и аналогичной аппаратуры
Дополнительная характеристика	Работы по ремонту зарядных устройств типа ВЗА (инв №803049) . Работы должны проводиться согласно технической спецификации.
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Западно-Казахстанская область, ст.Уральск
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по (включительно) 12.2026
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Работы по ремонту зарядных устройств типа ВЗА-Р-110-180 ЭМ, (инв.№803049) ст.Уральск. В объем работ входит замена расходных материалов и запасных частей, выявление и устранение дефектов и неисправностей электронной, механической и электрической частей. Обеспечение бесперебойной и безотказной эксплуатации оборудования.

1. Поставщик должен иметь все необходимые технические средства и оборудование, необходимые для выполнения работ по ремонту зарядных-разрядных устройств (далее – Оборудование).

2. Выполнение работ по ремонту Оборудования является комплексом работ, проводимых с целью поддержания работоспособного состояния Оборудования, продления срока эксплуатации, устранения возникших технических неисправностей, а также направлено на избежание выхода из строя Оборудования.

3. Работы по ремонту Оборудования должны проводится в соответствии с дефектными актами (прилагается). Учитывая, что Оборудование находится в рабочем состоянии и применяется в производственном процессе технического обслуживания приборов, запасных Исполнитель обязан произвести ремонт Оборудования при выходе из строя запасных частей, узлов и агрегатов, не вошедших в дефектный акт.

4. Запасные части, расходные материалы и другие сопутствующие расходы, необходимые для выполнения работ по ремонту Оборудования, приобретаются за счет Исполнителя и должны быть новыми, не восстановленными и не бывшими в употреблении.

5. Исполнитель должен иметь все необходимые технические средства по техническому и метрологическому обслуживанию стендов тестирования (аттестация, поверка) или соответствующий договор намерений с лабораториями, имеющими аттестаты аккредитации в области метрологического обеспечения.

6. При выполнении работ запрещается:

- изменять технологию работ (испытательных и поверочных стендов), заданную заводом-изготовителем;

- использовать неисправный и непроверенный инструмент;

- использовать неисправные средства измерения и средства защиты;

- уменьшать установленный объем работ.

7. Оплата будет произведена за фактическое оказанные работы.

Гарантийные обязательства должны действовать не менее 12 месяцев с даты их приемки по Акту выполненных работ, в том числе на запасные части и комплектующие.

Приложение

Дефектный акт ВЗА ст.Уральск.pdf

Подписал	Айниязов Каират Махмутулы
Дата подписания	05.11.2026